

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0302 ตอน เขาทราย - สากเหล็ก
ระหว่าง กม.137+955 - กม.139+510 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

2. ทงหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0302 ตอน เขาทราย - สากเหล็ก ระหว่าง กม.137+955 - กม.139+510
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงพิจิตร / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 13,500,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 13,069,582.41 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 มานะ ศรีคล้าย ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ชท.พิชญ์โลก

7.2 นฤเทพ มั่นตะสูตร กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน (ชม.ชท.เขาเจ็ดยอด ชท.พิจิตร)

7.3 ขจรศักดิ์ พุกกลิ่น กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน (ชม.ชท.พิจิตร)

ขจรศักดิ์ พุกกลิ่น

10 มีนาคม 2563 21:10:10

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงพิชิตร โทร (056) 608600

ที่ สทล.5 ขท.พิชิตร.1 / -

วันที่ 10 มีนาคม 2563

เรื่อง การประมาณราคางานจ้างเหมา กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

① เรียบ ผอ.ขท. พิชิตร

ตามประกาศเรียกประกวดราคา / สอบราคา ที่ลงวันที่.....

สังกัด แขวงทางหลวงพิชิตร

ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0302 ตอน เขาทราย - สากเหล็ก ระหว่าง กม. 137+955 - กม. 139+510

งบประมาณ 13,500,000.00 บาท

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

1	งาน MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. DEPTH				
	ปริมาณงาน	16,557.00 ตร.ม. ๆ ละ	14.97	บาท เป็นเงิน	247,891.73 บาท
2	งาน SOFT SPOT EXCAVATION AND REPLACEMENT				
2.1	งาน SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)				
	ปริมาณงาน	297.00 ลบ.ม. ๆ ละ	63.20	บาท เป็นเงิน	18,773.18 บาท
2.2	งาน SELECTED MATERIAL A				
	ปริมาณงาน	99.00 ลบ.ม. ๆ ละ	381.57	บาท เป็นเงิน	37,775.50 บาท
2.3	งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE				
	ปริมาณงาน	99.00 ลบ.ม. ๆ ละ	528.64	บาท เป็นเงิน	52,336.31 บาท
2.4	งาน CRUSHED ROCK LEVELLING COURSE (LOOSE)				
	ปริมาณงาน	99.00 ลบ.ม. ๆ ละ	355.48	บาท เป็นเงิน	35,192.92 บาท
3	งาน CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE				
	ปริมาณงาน	846.00 ลบ.ม. ๆ ละ	921.93	บาท เป็นเงิน	779,958.24 บาท
4	งาน PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING 20 CM. DEPTH				
	ปริมาณงาน	16,557.00 ตร.ม. ๆ ละ	91.08	บาท เป็นเงิน	1,508,134.34 บาท
5	งาน PRIME COAT (MC-70, EAP)				
	ปริมาณงาน	16,557.00 ตร.ม. ๆ ละ	36.59	บาท เป็นเงิน	605,981.63 บาท
6	งาน TACK COAT (ผิวเก่า)				
	ปริมาณงาน	408.00 ตร.ม. ๆ ละ	13.89	บาท เป็นเงิน	5,671.11 บาท
7	งาน TACK COAT (ผิวใหม่)				
	ปริมาณงาน	16,557.00 ตร.ม. ๆ ละ	11.08	บาท เป็นเงิน	183,591.43 บาท
8	งาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK				
	ปริมาณงาน	16,557.00 ตร.ม. ๆ ละ	238.31	บาท เป็นเงิน	3,945,700.32 บาท
9	งาน PARA ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK				
	ปริมาณงาน	16,965.00 ตร.ม. ๆ ละ	318.07	บาท เป็นเงิน	5,396,120.32 บาท
10	งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)				
	ปริมาณงาน	657.00 ตร.ม. ๆ ละ	375.49	บาท เป็นเงิน	246,697.20 บาท
11	งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION				
		LS.		เป็นเงิน	5,758.18 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,069,582.41 บาท

(สิบสามล้านหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบสองบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงพิจิตร โทร (056) 608600

ที่ สทล.5 ขท.พิจิตร.1 / -

วันที่ 10 มีนาคม 2563

เรื่อง การประมาณราคางานจ้างเหมา กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์


① เรียน ผอ.ขท. พิจิตร

ตามประกาศเรียกประกวดราคา / สอบราคา ที่ลงวันที่.....


สังกัด แขวงทางหลวงพิจิตร

ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0302 ตอน เขาทRAY - สากเหล็ก ระหว่าง กม. 137+955 - กม. 139+510

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงนาม  ประธานกรรมการ
(นายมานะ ศรีคล้าย) รอ.ขท.พิจิตร (ว)

ลงนาม  กรรมการ
(นายนฤเทพ มั่นตะสุดร์) ชม.ขท.เขาเจ็ดลูก


ลงนาม  กรรมการ
(นายชจรศักดิ์ พุกกลิ่น) ชม.ขท.พิจิตร

หมายเหตุ การเบิกจ่ายให้เบิกจ่ายเงินเป็นงวดๆ งาน

② เรียน คณะกรรมการฯ , ทพ.ขท. พิจิตร

- เห็นชอบ

- ทพ.ขท. พิจิตร ดำเนินการตามระเบียบพัสดุต่อไป



(นายรังสรรค์ สุขชัยรังสรรค์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0302 ตอน เขาทราย - สากเหล็ก ระหว่าง กม.137+955 - กม.139+510 ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidging)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพิจิตร/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ 1.1 งาน MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. DEPTH	ตร.ม.	16,557.000	14.51	139,577.65	1.3076	14.97	247,891.73
2	1.2 งาน SOFT SPOT EXCAVATION AND REPLACEMENT 1.2.1 งาน SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	297.000	48.84	14,356.98	1.3076	63.20	18,773.18
3	1.2.2 งาน SELECTED MATERIAL A	ลบ.ม.	99.000	291.51	28,889.19	1.3076	381.57	37,775.50
4	1.2.3 งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	99.000	404.29	40,024.71	1.3076	528.64	52,336.31
5	1.2.4 งาน CRUSHED ROCK LEVELLING COURSE (LOOSE)	ลบ.ม.	99.000	271.86	26,914.14	1.3076	355.48	35,192.92

ขจรศักดิ์ พุกกลิ่น

10 มีนาคม 2563 21:10:32

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควนคูม 0302 ตอน เขวทราย - สากเหล็ก ระหว่าง กม.137+955 - กม.139+510 ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพิชิตร/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	1.3 งาน CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	ลบ.ม.	306.000	705.06	596,480.76	1.3076	921.93	779,958.24
7	1.4 งาน PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING 20 CM. DEPTH	ตร.ม.	16,557.000	69.66	1,153,360.62	1.3076	91.08	1,508,134.34
8	1.5 งาน PRIME COAT (MC-70, EAP)	ตร.ม.	16,557.000	29.299	463,430.43	1.3076	36.59	605,981.63
9	1.6 งาน TACK COAT (ผิวเก่า)	ตร.ม.	408.000	10.63	4,337.04	1.3076	13.89	5,671.11
10	1.7 งาน TACK COAT (ผิวใหม่)	ตร.ม.	16,557.000	8.48	140,403.36	1.3076	11.08	183,591.43
11	1.8 งาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	16,557.000	182.25	3,017,513.25	1.3076	238.31	3,945,700.32
12	1.9 งาน PARA ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	16,965.000	243.25	4,126,736.25	1.3076	318.07	5,396,120.32
13	1.10 งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	657.000	287.16	188,664.12	1.3076	375.49	246,697.20
14	1.11 งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	4,403.63	4,403.63	1.3076	5,758.18	5,758.18
รวมราคากลาง								13,069,582.41

ขจรศักดิ์ หุกกลั่น

10 มีนาคม 2563 21:10:32

หน้า 2 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภวครวคจ้งก่อสร้างงานบูรณะทวงผิวแอสฟัลต์ ทวงหลวงทวงหมายเลข 11 ตอนควบคும் 0302 ตอน เขาทรวย - สากเหล็ก รทวง กม.137+955 - กม.139+510 ดัวยวิธีประภวครวคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ขวงทวงหลวงพิจิตร/กรมทวงหลวง



ขจรศักดิ์ พุกกลิ่น

10 มีนาคม 2563 21:10:32

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0302 ตอน เขาทราย - สากเหล็ก ระหว่าง กม.137+955 - กม.139+510 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพิจิตร/กรมทางหลวง



(นฤเทพ มั่นตะสูตร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ที่ ตล. 5.2 / ส ๓๕ ๑ ๖ มี.ค. ๒๕๖๓

เรียน คณะกรรมการฯ, ผอ.ขท..... พิจิตร.....

ผบ.ทล.5, ทพ.ทล.5

- อนุมัติ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

ขจรศักดิ์ พุกกลีน

10 มีนาคม 2563

(นายณรินทร์ ศรีสมพันธ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๕,
๑ ๖ มี.ค. ๒๕๖๓