

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		
	รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง		
ทางหลวงหมายเลข	113	ตอนควบคุม 0202 ตอน เขาทราย - ฆะมัง	
		ระหว่าง กม. 59+250 - กม. 60+356	
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	แขวงทางหลวงพิจิตร	สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)	
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	30,000,000.00	บาท	
3. ลักษณะงาน	โดยสังเขป ทำการก่อสร้างขยายความกว้างของผิวทางและคันทางเดิมเป็น 4 ช่องจราจร		
	และปูผิวจราจรใหม่ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต พร้อมตีเส้นจราจรใหม่		
4. ราคากลางคำนวณ	ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563	เป็นเงิน	29,252,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง	5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม		
	5.2		
	5.3		
	5.4		
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
6.1 นายจอมปวีร์ จันทรศิริ	รส.ทล.5.2	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง	
6.2 นายเสกสรรค์ ครุฑบึงพร้าว	วพ.ทล.5	กรรมการกำหนดราคากลาง	
6.3 นายทวีเกียรติ เจริญกิจวัฒนกุล	วว.ทล.5	กรรมการกำหนดราคากลาง	
6.4 นายอดิสร จันทรจำเนียร	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการกำหนดราคากลาง	
6.5 นายจำลอง นามกระโทก	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการกำหนดราคากลาง	

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) โทร (055) 302518 ต่อ 305

ที่ สทล.5.2 / ..... วันที่ มีนาคม 2563

เรื่อง การประมาณราคางานจ้างเหมา โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

① เรียง ผส.ทล.5

ตามประกาศเรียกประกวดราคา / สอบราคา ที่ .....ลงวันที่.....

สังกัด แขวงทางหลวงพิจิตร

ทางหลวงหมายเลข 113 ตอนควบคุม 0202 ตอน เขาทราย - ฆะมัง

ระหว่าง กม. 59+250 - กม. 60+356

งบประมาณ 30,000,000.00 บาท

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

1	งาน CLEARING AND GRUBBING				
	ปริมาณงาน	22,120.00	ตร.ม. ๆ ละ	4.25 บาท เป็นเงิน	94,010.00 บาท
2	งาน EARTH EXCAVATION				
	ปริมาณงาน	2,530.00	ลบ.ม. ๆ ละ	54.25 บาท เป็นเงิน	137,252.50 บาท
3	งาน UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION				
	ปริมาณงาน	780.00	ลบ.ม. ๆ ละ	59.75 บาท เป็นเงิน	46,605.00 บาท
4	งาน EARTH EMBANKMENT				
	ปริมาณงาน	12,465.00	ลบ.ม. ๆ ละ	164.50 บาท เป็นเงิน	2,050,492.50 บาท
5	งาน SAND FILL IN MEDIAN AND ISLAND				
	ปริมาณงาน	200.00	ลบ.ม. ๆ ละ	571.50 บาท เป็นเงิน	114,300.00 บาท
6	งาน SELECTED MATERIAL A				
	ปริมาณงาน	2,241.00	ลบ.ม. ๆ ละ	436.00 บาท เป็นเงิน	977,076.00 บาท
7	งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE				
	ปริมาณงาน	2,150.00	ลบ.ม. ๆ ละ	495.50 บาท เป็นเงิน	1,065,325.00 บาท
8	งาน CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE				
	ปริมาณงาน	2,727.00	ลบ.ม. ๆ ละ	812.50 บาท เป็นเงิน	2,215,687.50 บาท

9	งาน PRIME COAT (MC-70,EAP)					
	ปริมาณงาน	13,233.00	ตร.ม. ๆ ละ	34.50 บาท เป็นเงิน	456,538.50 บาท	
10	งาน TACK COAT (ผิวใหม่)					
	ปริมาณงาน	13,260.00	ตร.ม. ๆ ละ	10.50 บาท เป็นเงิน	139,230.00 บาท	
11	งาน TACK COAT (ผิวเก่า)					
	ปริมาณงาน	9,671.00	ตร.ม. ๆ ละ	13.00 บาท เป็นเงิน	125,723.00 บาท	
12	งาน ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE					
	ปริมาณงาน	250.00	ตัน ๆ ละ	1,834.00 บาท เป็นเงิน	458,500.00 บาท	
13	งาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK					
	ปริมาณงาน	13,255.00	ตร.ม. ๆ ละ	221.25 บาท เป็นเงิน	2,932,668.75 บาท	
14	งาน PARA ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK					
	ปริมาณงาน	22,492.00	ตร.ม. ๆ ละ	296.75 บาท เป็นเงิน	6,674,501.00 บาท	
15	งาน NEW R.C. BOX CULVERTS AT. STA. 59+803.300 SIZE 2-1.50 x 1.50					
	ปริมาณงาน	27.00	ม. ๆ ละ	24,731.00 บาท เป็นเงิน	667,737.00 บาท	
16	งาน EXTENSION OF EXISTING R.C. BOX CULVERTS AT STA 59+306.500 SIZE 3-1.20 x 1.20					
	ปริมาณงาน	12.00	ม. ๆ ละ	29,788.75 บาท เป็นเงิน	357,465.00 บาท	
17	งาน EXTENSION OF EXISTING R.C. BOX CULVERTS AT STA 60+079.300 SIZE 3-1.20 x 1.20					
	ปริมาณงาน	12.00	ม. ๆ ละ	29,788.75 บาท เป็นเงิน	357,465.00 บาท	
18	งาน EXTENSION OF EXISTING R.C. BOX CULVERTS AT STA 60+348.755 SIZE 3-1.20 x 1.20					
	ปริมาณงาน	12.00	ม. ๆ ละ	29,788.75 บาท เป็นเงิน	357,465.00 บาท	
19	งาน R.C. PIPE CULVERTS DIA 1.00 M. CLASS II					
	ปริมาณงาน	226.00	ม. ๆ ละ	3,339.00 บาท เป็นเงิน	754,614.00 บาท	
20	งาน R.C. PIPE CULVERTS DIA 1.20 M. CLASS III					
	ปริมาณงาน	30.00	ม. ๆ ละ	4,040.50 บาท เป็นเงิน	121,215.00 บาท	



21	งาน POSITION REMOVAL OF RC.PIPE CULVERTS					
	ปริมาณงาน	230.00	ม. ๆ ละ	553.75 บาท เป็นเงิน	127,362.50 บาท	
22	งาน MORTAR RIPRAP					
	ปริมาณงาน	1,467.00	ตร.ม. ๆ ละ	596.75 บาท เป็นเงิน	875,432.25 บาท	
23	งาน NON-WOVEN GEOTEXTILE, WEIGHT 200 G/SQ.M.(MIN)					
	ปริมาณงาน	1,467.00	ตร.ม. ๆ ละ	75.00 บาท เป็นเงิน	110,025.00 บาท	
24	งาน R.C. MANHOLE TYPE B FOR R.C.P. DIA.1.00 M. STEEL COVER					
	ปริมาณงาน	14.00	แห่ง ๆ ละ	35,587.25 บาท เป็นเงิน	498,221.50 บาท	
25	งาน PLAIN CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL)					
	ปริมาณงาน	2.00	ลบ.ม. ๆ ละ	2,630.00 บาท เป็นเงิน	5,260.00 บาท	
26	งาน REINFORCED CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL)					
	ปริมาณงาน	2.00	ลบ.ม. ๆ ละ	3,036.50 บาท เป็นเงิน	6,073.00 บาท	
27	งาน R.C. DITCH TYPE A					
	ปริมาณงาน	492.00	ม. ๆ ละ	5,095.25 บาท เป็นเงิน	2,506,863.00 บาท	
28	งาน RETAINING WALL TYPE 2A					
	ปริมาณงาน	120.00	ม. ๆ ละ	2,581.25 บาท เป็นเงิน	309,750.00 บาท	
29	งาน BARRIER CURB AND GUTTER					
	ปริมาณงาน	1,910.00	ม. ๆ ละ	670.50 บาท เป็นเงิน	1,280,655.00 บาท	
30	งาน BARRIER CURB					
	ปริมาณงาน	100.00	ม. ๆ ละ	510.25 บาท เป็นเงิน	51,025.00 บาท	
31	งาน CONCRETE PAVING BLOCK UNI-PAVE SHAPE 6 CM. THICK GREEN COLOUR					
	ปริมาณงาน	1,000.00	ตร.ม. ๆ ละ	656.50 บาท เป็นเงิน	656,500.00 บาท	
32	งาน SINGLE W-BEAM GUARDRAIL 3.2 MM.(THICKNESS ; CLASS "I", TYPE "I")					
	ปริมาณงาน	48.00	ม. ๆ ละ	1,660.25 บาท เป็นเงิน	79,692.00 บาท	





33	งาน SIGN PLATE					
	ปริมาณงาน	6.50	ตร.ม. ๆ ละ	3,227.00 บาท เป็นเงิน	20,975.50 บาท	
34	งาน R.C. SIGN POST SIZE 0.12 × 0.12 M.					
	ปริมาณงาน	36.00	ม. ๆ ละ	427.75 บาท เป็นเงิน	15,399.00 บาท	
35	งาน ROADWAY LIGHTINGS (9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS ,CUT-OFF)					
	ปริมาณงาน	6.00	ต้น ๆ ละ	36,892.50 บาท เป็นเงิน	221,355.00 บาท	
36	งาน ROADWAY LIGHTINGS (9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS ,CUT-OFF)					
	ปริมาณงาน	29.00	ต้น ๆ ละ	46,922.75 บาท เป็นเงิน	1,360,759.75 บาท	
37	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า					
	ปริมาณงาน	2.00	แห่ง ๆ ละ	142,450.00 บาท เป็นเงิน	284,900.00 บาท	
38	งาน FLASHING SIGNAL AT.STA. 59+253 ,60+353					
	ปริมาณงาน	2.00	แห่ง ๆ ละ	20,281.25 บาท เป็นเงิน	40,562.50 บาท	
39	งาน CURB MARKING					
	ปริมาณงาน	210.00	ตร.ม. ๆ ละ	68.00 บาท เป็นเงิน	14,280.00 บาท	
40	งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)					
	ปริมาณงาน	1,557.00	ตร.ม. ๆ ละ	379.25 บาท เป็นเงิน	590,492.25 บาท	
41	งาน ROAD STUD (UNI - DIRECTION)					
	ปริมาณงาน	247.00	อัน ๆ ละ	229.00 บาท เป็นเงิน	56,563.00 บาท	
42	งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION					
			LS.	35,983.00 บาท เป็นเงิน	35,983.00 บาท	

/รวมเป็นเงินทั้งสิ้น....

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,252,000.00 บาท

( ยี่สิบเก้าล้านสองแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน )

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

	.....	รศ.ทล.5.2	ประธานกรรมการ
	.....	วพ.ทล.5	กรรมการ
ชื่อ	.....	วว.ทล.5	กรรมการ
	.....	นายอดิศร จันทร์จำเนียร วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
	.....	นายจำลอง นามกระโทก วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ

หมายเหตุ การเบิกจ่ายให้เบิกจ่ายเงินเป็นงวดๆ งาน เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %  
เงินประกันผลงาน 10 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %

- ค่างานตามรายการที่ 37 ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า กรมทางหลวงจะจ่ายให้จริงตามใบแจ้งจากการไฟฟ้า

ทั้งสิ้นไม่เกิน 284,900.00 บาท

② เรียน คณะกรรมการฯ , ผบ.ทล.5, ทพ.ทล.5

- เห็นชอบ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

  
(นายบรรณินทร์ ศรีสมพันธุ์)  
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5  
๑๖ มี.ค. ๒๕๖๓