

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 115 ตอนควบคุม 0301 ตอน บึงบัว-คลองโนน ระหว่าง กม.74+535 - กม77+050 LT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

2. ทงหลวงหมายเลข 115 ตอนควบคุม 0301 ตอน บึงบัว - คลองโนน ระหว่าง กม.74+535 - กม77+050 LT. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงพิชิตร์ / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 11,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ ส.ค. 2563 เป็นเงิน 10,685,671.89 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 มานะ ศรีคล้าย ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ชท.พิษณุโลก

7.2 ประเทือง พุกกะวัน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน (ชม.ชท.วชิรบุรีมี ชท.พิชิตร์)

7.3 ขจรศักดิ์ พุกกลิ่น กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน (ชม.ชท.พิชิตร์)

ขจรศักดิ์ พุกกลิ่น

11 มีนาคม 2563 12:15:14

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงพิจิตร โทร (056) 608600

ที่ สทล.5 ขท.พิจิตร.1 / -

วันที่ 11 มีนาคม 2563

เรื่อง การประมาณราคางานจ้างเหมา กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

① เรียน ผอ.ขท. พิจิตร

ตามประกาศเรียกประกวดราคา / สอบราคา ที่ลงวันที่.....

สังกัด สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

ทางหลวงหมายเลข 115 ตอนควบคุม 0301 ตอน บึงบัว - คลองโนน ระหว่าง กม. 74+535 - กม. 77+050 LT.

งบประมาณ 11,000,000.00 บาท

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

1	งาน MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 4 CM. DEPTH					
	ปริมาณงาน	7,230.00 ตร.ม. ๆ ละ	12.16	บาท เป็นเงิน	87,929.32	บาท
2	งาน SOFT SPOT EXCAVATION AND REPLACEMENT					
2.1	งาน SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)					
	ปริมาณงาน	434.00 ลบ.ม. ๆ ละ	64.18	บาท เป็นเงิน	27,854.56	บาท
2.2	งาน SELECTED MATERIAL A					
	ปริมาณงาน	166.00 ลบ.ม. ๆ ละ	387.43	บาท เป็นเงิน	64,314.39	บาท
2.3	งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE					
	ปริมาณงาน	134.00 ลบ.ม. ๆ ละ	524.28	บาท เป็นเงิน	70,253.81	บาท
2.4	งาน CRUSHED ROCK LEVELLING COURSE (LOOSE)					
	ปริมาณงาน	80.00 ลบ.ม. ๆ ละ	396.39	บาท เป็นเงิน	31,711.84	บาท
2.5	งาน CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE					
	ปริมาณงาน	54.00 ลบ.ม. ๆ ละ	736.01	บาท เป็นเงิน	39,744.56	บาท
3	งาน PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING 20 CM. DEPTH					
	ปริมาณงาน	7,230.00 ตร.ม. ๆ ละ	90.67	บาท เป็นเงิน	657,742.04	บาท
4	งาน PRIME COAT (MC-70, EAP)					
	ปริมาณงาน	7,230.00 ตร.ม. ๆ ละ	37.08	บาท เป็นเงิน	268,107.63	บาท
5	งาน PRIME COAT					
	ปริมาณงาน	270.00 ตร.ม. ๆ ละ	37.29	บาท เป็นเงิน	10,069.67	บาท
6	งาน TACK COAT (ผิวเก่า)					
	ปริมาณงาน	20,046.00 ตร.ม. ๆ ละ	14.08	บาท เป็นเงิน	282,385.93	บาท
7	งาน TACK COAT (ผิวใหม่)					
	ปริมาณงาน	7,230.00 ตร.ม. ๆ ละ	11.24	บาท เป็นเงิน	81,305.82	บาท
8	งาน ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE					
	ปริมาณงาน	65.00 ตัน ๆ ละ	2,019.76	บาท เป็นเงิน	131,284.63	บาท
9	งาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 4 CM. THICK					
	ปริมาณงาน	7,230.00 ตร.ม. ๆ ละ	196.89	บาท เป็นเงิน	1,423,571.88	บาท
10	งาน PARA ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK					
	ปริมาณงาน	27,276.00 ตร.ม. ๆ ละ	261.45	บาท เป็นเงิน	7,131,328.85	บาท
11	งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)					
	ปริมาณงาน	976.00 ตร.ม. ๆ ละ	381.76	บาท เป็นเงิน	372,604.45	บาท
12	งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION					
		LS.		เป็นเงิน	5,462.51	บาท

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงพิจิตร โทร (056) 608600

ที่ สทล.5 ขท.พิจิตร.1 / -

วันที่ 11 มีนาคม 2563

เรื่อง การประมาณราคางานจ้างเหมา กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

① เรียน ผอ.ขท. พิจิตร

ตามประกาศเรียกประกวดราคา / สอบราคา ที่ ลงวันที่.....

สังกัด สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)


ทางหลวงหมายเลข 115 ตอนควบคุม 0301 ตอน บึงบัว - คลองโนน ระหว่าง กม. 74+535 - กม. 77+050 LT.


รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,685,671.89 บาท

(สิบล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทแปดสิบเก้าสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงนาม  ประธานกรรมการ
(นายมานะ ศรีคล้าย) รอ.ขท.พิจิตร (ว)

ลงนาม  กรรมการ
(นายประเทือง พุกช้วน) ชม.ขท.วชิรบาร์มี


ลงนาม  กรรมการ
(นายชจรศักดิ์ พุกกลั่น) ชม.ขท.พิจิตร

หมายเหตุ การเบิกจ่ายให้เบิกจ่ายเงินเป็นงวดๆ งาน

② เรียน คณะกรรมการฯ , ทพ.ขท. พิจิตร

- เห็นชอบ

- ทพ.ขท. พิจิตร ดำเนินการตามระเบียบพัสดุต่อไป



(นายรังสรรค์ สุขชัยรังสรรค์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 115 ตอนควบคุม 0301 ตอน บึงบัว - คลองโนน ระหว่าง กม.74+535 - กม77+050 LT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงพิจิตร/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์							
1	1.1 งาน MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. DEPTH	ตร.ม.	7,230.000	68.52	66,226.80	1.3277	12.16	87,929.32
	1.2 งาน SOFT SPOT EXCAVATION AND REPLACEMENT							
2	1.2.1 งาน SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	434.000	48.34	20,979.56	1.3277	64.18	27,854.56
3	1.2.2 งาน SELECTED MATERIAL A	ลบ.ม.	166.000	291.81	48,400.46	1.3277	387.43	64,314.39
4	1.2.3 งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	134.000	394.88	52,913.92	1.3277	524.28	70,253.81
5	1.2.4 งาน CRUSHED ROCK LEVELLING COURSE (LOOSE)	ลบ.ม.	80.000	298.56	23,884.80	1.3277	396.39	31,711.84
6	1.2.5 งาน CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	54.000	554.35	29,934.90	1.3277	736.01	39,744.56
7	1.3 งาน PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING 20 CM. DEPTH	ตร.ม.	7,230.000	68.52	495,399.60	1.3277	90.97	657,742.04
8	1.4 งาน PRIME COAT (MC-70, EAP)	ตร.ม.	7,230.000	27.93	201,933.90	1.3277	37.08	268,107.63

ขจรศักดิ์ พุกกลิ่น

11 มีนาคม 2563 12:16:30

หน้า 1 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภวตราจางก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 115 ตอนควบคุม 0301 ตอน บึงบัว - คลองโนน ระหว่าง กม.74+535 - กม77+050 LT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพิชิตร/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	1.5 งาน PRIME COAT	ตร.ม.	270.000	28.09	7,584.30	1.3277	37.29	10,069.67
10	1.6 งาน TACK COAT (ผิวเก่า)	ตร.ม.	20,046.000	10.57	212,688.06	1.3277	14.08	282,385.93
11	1.7 งาน TACK COAT (ผิวใหม่)	ตร.ม.	7,230.000	8.47	61,238.10	1.3277	11.24	81,305.82
12	1.8 งาน ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	65.000	1,522.25	98,881.25	1.3277	2,019.76	131,284.63
13	1.9 งาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 4 CM. THICK	ตร.ม.	7,230.000	148.90	1,072,209.00	1.3277	196.89	1,423,571.88
14	1.10 งาน PARA ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK	ตร.ม.	27,276.000	192.92	5,375,189.92	1.3277	261.45	7,131,328.85
15	1.11 งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	976.000	287.54	280,639.04	1.3277	381.76	372,604.45
16	1.12 งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	4,114.27	4,114.27	1.3277	5,462.51	5,462.51
							รวมราคากลาง	10,685,671.89

ขจรศักดิ์ พุกกลิ่น

11 มีนาคม 2563 12:16:30

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภวราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 115 ตอนควบคุม 0301 ตอน บึงบัว - คลองโนน ระหว่าง กม.74+535 - กม77+050 LT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพิจิตร/กรมทางหลวง



ขจรศักดิ์ ทุกกลิ่น

11 มีนาคม 2563 12:16:30

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 115 ตอนควบคุม 0301 ตอน บึงบัว - คลองโนน ระหว่าง กม.74+535 - กม77+050 LT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงพิจิตร/กรมทางหลวง



(ประเทือง พฤกษ์วัน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พ.ศ. 5.2 / ๒๕๖๓ ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๓

เรียน คณะกรรมการฯ, ผอ.ขท.....จังหวัด.....

ผบ.ทล.5, ทพ.ทล.5

- อนุมัติ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

dk

(นายณรินทร์ ศรีสมพันธุ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๕
๑๖ มี.ค. ๒๕๖๓

ขจรศักดิ์ พุกกลิน

11 มีนาคม 2563