

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ภูเงิน -  
แยกการช่าง - เขิงบันไดเขาพระวิหาร ระหว่าง กม.51+975 , กม.71+240 ปริมาณงาน 2 แห่ง

2. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ , แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 / กรมทางหลวง  
221 ตอน ภูเงิน - แยกการช่าง - เขิงบันไดเขาพระวิหาร ระหว่าง กม.51+975 , กม.71+240 ปริมาณงาน 2 แห่ง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,450,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป บูรณะโครงข่ายทางหลวงโดยทำการซ่อมแซมสะพาน, โครงสร้างและส่วนประกอบที่ชำรุดเสียหาย  
เพื่อการใช้เส้นทางเชื่อมโยงการขนส่งให้มีความปลอดภัย อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทาง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 มี.ค. 2563 เป็นเงิน 3,416,950.97 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 ดาว อินสุวรรณ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.ศรีสะเกษที่ 2 (ว)
- 7.2 สมปราษฎย์ สอนหมาก กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน
- 7.3 ศิวกร ก้อนทอง กรรมการกำหนดราคากลาง ชผ.ขท.ศรีสะเกษที่ 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประทศราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยกระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ภูเงิน - แยกการช่าง - เขิงบันไดเขาพระวิหาร ระหว่าง กม.51+975 , กม.71+240  
 ปรมาณงาน 2 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
1	1.1 REMOVAL OF EXISTING MORTAR RIPRAP SLOPE PROTECTION AT STA.51+975	ตร.ม.	460.000	152.40	70,104.00	1.3603	207.30	95,362.47
2	1.2 REMOVAL OF EXISTING CONCRETE BRIDGE TOPPING AT STA.71+240	ตร.ม.	1,200.000	89.65	107,580.00	1.2761	114.40	137,282.83
	2. งานดิน							
	2.1 งานดิน (EARTHWORK)							
	2.1.1 งานถางป่าและขุดต่อ							
3	2.1.1.1 CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	100.000	3.44	344.00	1.3603	4.67	467.94
	2.1.2 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)							
4	2.1.2.1 EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	410.000	151.00	61,910.00	1.3603	205.40	84,216.17
	3. งานโครงสร้าง							

ดาว อินสุวรรณ

16 มีนาคม 2563 10:24:12

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ภูเงิน - แยกการช่าง - เขิงบันไดเขาพระวิหาร ระหว่าง กม.51+975 , กม.71+240

ปริมาณงาน 2 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	3.1 REPAIR OF CONCRETE BRIDGE STRUCTURE AT STA.51+975	ตร.ม.	166.500	6,247.76	1,040,252.04	1.2761	7,972.76	1,327,465.62
6	3.2 REPAIR OF CONCRETE BRIDGE TOPPING AT STA.71+240	ตร.ม.	1,200.000	827.00	992,400.00	1.2761	1,055.33	1,266,401.64
7	3.3 NEOPRENE BRIDGE EXPANSION JOINT	ม.	78.500	1,079.54	84,743.89	1.2761	1,377.60	108,141.67
8	3.4 GEOTEXTILE CONCRETE MATTRESS SLOPE PROTECTION	ตร.ม.	560.000	481.76	269,785.60	1.3603	655.33	366,989.35
	4. งานเบ็ดเตล็ด							
9	4.1 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	30.000	290.30	8,709.00	1.3603	394.89	11,846.85
10	4.2 THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	30.000	290.30	8,709.00	1.3603	394.89	11,846.85
	5. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง							
	5.1 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)							

ดาว อินสุวรรณ

16 มีนาคม 2563 10:24:12

หน้า 2 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประทศราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ภูเงิน - แยกการช่าง - เขิงบันไดเขาพระวิหาร ระหว่าง กม.51+975 , กม.71+240  
 ปริมาณงาน 2 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	5.1.1 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	ชุด	1.000	5,094.16	5,094.16	1.3603	6,929.58	6,929.58
							รวมราคากลาง	3,416,950.97


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ภูเงิน - แยกการช่าง - เขิงบันไดเขาพระวิหาร ระหว่าง กม.51+975 , กม.71+240 ปริมาณงาน 2 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2/กรมทางหลวง



( ดาว อินสุวรรณ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง




( ศิวกร ก้อนทอง )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( สมปราษฎ์ สวมหมาก )

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ)

ผอ.ขท.ศรีสะเกษที่ 2

ดาว อินสุวรรณ

16 มีนาคม 2563