

ราคาต่อหน่วย


งานจ้างเหมาทำการถมดินงานปรับสภาพการพัฒนาพื้นที่ระดมภาค


พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนสวนชุม 0302 ตอน หนองทราย - อ่างศิลา ระยะทาง กม.74+300 - กม.75+250


พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3640 ตอนสวนชุม 0100 ตอน สวนชัยเขต - หัวขี้ไก่ ระยะทาง กม.0+000 - กม.1+720 บริเวณงาน 1 แห่ง


ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่าจ้างทั้งสิ้น
1	CLEARING AND GRUBBING	52,840.000	SQ.M.	1.90	100,396.00
2	REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE	1,580.000	SQ.M.	16.90	26,702.00
3	EARTH EXCAVATION	5,370.000	CUM.	44.60	239,502.00
4	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	100.000	CUM.	44.60	4,460.00
5	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	50.000	CUM.	265.30	13,265.00
6	EARTH EMBANKMENT	14,930.000	CUM.	307.90	4,596,947.00
7	EARTH FILL UNDER SIDEWALK	5,480.000	CUM.	298.90	1,637,972.00
8	SELECTED MATERIAL A	5,580.000	CUM.	321.90	1,796,202.00
9	SOIL AGGREGATE SUBBASE	5,480.000	CUM.	517.70	2,836,996.00
10	CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	7,385.000	CUM.	800.90	5,914,646.50

คณะกรรมการกำหนดราคาตามคำสั่งสำนักงานหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14 / พ.2 / 89 / 2563 สร. สร. 9 มีค. 63

ลงชื่อ:  (นายสุทธกษ มีอ้าหาต) สร.ทล.14.2 ประธานกรรมการ

ลงชื่อ:  (นายสมประสงค์ อรรถชาติต) ผอ.จ.ค.ฉะเชิงเทรา กรรมการ

ลงชื่อ:  (นายสมชาย บ่อมนั่งงผล) (นายบรรณรักษ์ บ่อมนั่งงผล) วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ:  (นายสุทัศน์ คุณต) สร.ทล.14 กรรมการ

ลงชื่อ:  (นายสุทัศน์ คุณต) สร.ทล.14 กรรมการ

ราคาต่อหน่วย




งานจ้างดำเนินการพัฒนาระบบการพัฒนาระบบที่ระดับภาค



พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0302 ตอน ทบนาครคาน - อ่างน้ำใน ระหว่าง กม.74+300 - กม.75+250

พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3640 ตอนควบคุม 0100 ตอน สันนาชัยเขต - หัวไร่ไผ่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+720 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
11	PRIME COAT	35,920.000	SQ.M	33.30	1,196,136.00
12	TACK COAT	77,730.000	SQ.M	15.10	1,173,723.00
13	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	1,980.000	TON	1,882.40	3,727,152.00
14	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE	4,292.000	TON	1,909.50	8,195,574.00
15	PARA ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	56,900.000	SQ.M	294.70	16,768,430.00
16	R.C. MANHOLE TYPE "C" FOR R.C.P. PIPE DIA. 120 M.	200.000	EACH	21,232.60	4,246,520.00
17	R.C. MANHOLE TYPE "G"	12.000	EACH	42,356.40	508,276.80
18	R.C. PIPE CULVERT DIA. 1.00 M. CLASS 2	20.000	M.	2,934.20	58,684.00
19	R.C. PIPE CULVERT DIA. 1.20 M. CLASS 2	60.000	M.	3,709.60	222,576.00
20	R.C. PIPE CULVERT DIA. 1.20 M. CLASS 3	2,980.000	M.	2,469.10	7,357,918.00

คณะกรรมการกำหนดราคาตกลง ตามคำสั่งสำนักงานหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล. 14 / พ.2 / 89 / 2563 ส.ร. ส.ร. 9 มี.ค. 63

ลงชื่อ.....  ลงชื่อ.....  ลงชื่อ..... 
 (นายสุทธิชาติ สิตติชาติ) (นายสมประสงค์ อรรถาธิศ) (นายสุทัศน์ คุณใจ)
 ส.ร.ทล.14.2 ผอ.เขตเชิงเขมรา อ.รรมการ 22 พ.ค.14
 ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

ลงชื่อ.....  ลงชื่อ..... 
 (นางสาววรรณัทธ์ ทรจน) (นายวราเชษฐ์ ป้อมชัยพิณ)
 วน.ทล.14 วิศวกรโยธาชำนาญการ
 อ.รรมการ กรรมการ การบริหารและช่างอาคาร

ราคาต่อตาราง




งานจ้างขนานทำกรงเหล็กงานบุรณการพัฒนาศูนย์ระดับภาค

พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนกวดกุ่ม 0302 ตอน ทนสารคาม - อ่างศิลา ระหว่าง กม.74+300 - กม.75+250

พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3640 ตอนกวดกุ่ม 0100 ตอน สวมชัยเขต - ห้วยป่าเล ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+720 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
21	RECTANGULAR DRAINAGE PIPE FROM CURB INLET	180,000	M.	1,638.90	295,002.00
22	RETAINING WALL TYPE 1A	1,350,000	M.	374.10	505,035.00
23	RETAINING WALL TYPE 2A	1,670,000	M.	2,885.60	4,818,952.00
24	SPECIAL CONCRETE CURB	5,350,000	M.	249.50	1,334,825.00
25	CONCRETE BARRIER CURB AND GUTTER	2,700,000	M.	701.70	1,894,590.00
26	STRIP SODDING	3,340,000	SQM.	20.30	67,802.00
27	TOP SOIL	334,000	CUM.	200.40	66,933.60
28	CONCRETE SLAB BLOCK SIZE 40 x 40 x 4 CM.	17,190,000	SQM.	317.30	5,454,387.00
29	SIGN PLATE	20,000	SQM.	3,644.80	72,896.00
30	R.C SIGN POST SIZE 0.12 x 0.12 M.	90,000	M.	432.70	38,943.00



คณะกรรมการกำหนดราคาตกลง ตามคำสั่งสำนักงานหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14 / พ.2 / 89 / 2563 ลง. ลง. 9 มี.ค. 63

ล.ชื่อ.....  ล.ชื่อ.....  ล.ชื่อ..... 

(นายสุกิจ มีอำพล) (นายสมประสงค์ อรรถาธิ) (นายสุทัศน์ คุณไพ)

ส.ทล.14.2 ผอ.ช.ค.ฉ.ฉ.ฉ.ฉ.ฉ. ส.ทล.14

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

ล.ชื่อ.....  ล.ชื่อ..... 

(นางสาววรรณัท พรขง) (นายวิชาญ ป้อมสิงห์)

ส.ทล.14 จ.ทล.14

กรรมการ กรรมการ

ราคาถาวร

รายงานผลการดำเนินงานบูรณาการพัฒนาระดับภาค

พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนกวนชุม 0302 ตอน พนมสารคาม - อ่างน้ำ ระหว่าง กม.74+300 - กม.75+250

พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3640 ตอนกวนชุม 0100 ตอน สบเม็ชเชด - หัวป่าใต้ ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+720 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่าจ้างทั้งสิ้น
31	ROADWAY LIGHTING 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKETS WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS. CUT-OFF	60,000	EACH	45,349.00	2,720,940.00
32	RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTING	39,000	EACH	15,758.30	614,573.70
33	CURB MARKING	2,740,000	SQ.M.	33.40	91,516.00
34	THERMOPLASTIC PAINT	2,165,000	SQ.M.	302.80	655,562.00
35	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	1,000	L.S.	9,200.40	9,200.40
36	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า สำหรับเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า ค่ามิเตอร์ และค่าหม้อแปลง พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ครบชุด	2,000	SET	140,000.00	280,000.00
รวมทั้งสิ้น 36 รายการ					79,543,236.00

เป็นเงิน เจ็ดสิบล้านห้าพันสี่ร้อยสามสิบหกบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14 / พ.2 / 89 / 2563 ต.ว. 9 มี.ค. 63

ลงชื่อ.....



(นายสุภโชค มีอำพล)

ร.ส.ทล.14.2

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....



(นายสมประสงค์ อรรถาพิชิต)

ผอ.ท.และเชิงบริหาร

กรรมการ

ลงชื่อ.....



(นายสุทัศน์ คุณโพธิ์)

ว.ว.ทล.14

กรรมการ

ลงชื่อ.....




(นางสาววราภรณ์ ทรงชน)

ว.บ.ทล.14

กรรมการ

ลงชื่อ.....



(นายวราเชษฐ ป้อมเชิงพิณ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการและเลขานุการ

(นายสุระพล มณีวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานหลวงที่ ๑๕