

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม
นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านย้อย - บ้านสวน ตอน 1 ระหว่าง กม.205+100 - กม.208+245.LT.

2. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การจ้างงาน(93.14.18.00)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงโยธาธร./กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 12,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป กิจกรรมทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 11,999,734.79 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง


6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ปัญญา หวังดี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ชท.ยโสธร (ว)

7.2 จักรพงษ์ ผดุงสมัย กรรมการกำหนดราคากลาง ขอ.ชท.ยโสธร

7.3 เปรม เกษร กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ชท.ยโสธร



(นายศักดิ์พงษ์ ชีรเนตร)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงโยธาธร

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจากงานก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเสริม น้ำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านยอ - บ้านสวน ตอน 1
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ระบุช่วง กม.205+100 - กม.208+245 LT. ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานกลางของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงโสมภพ/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.1 งานไพรอิมโคต และแทคโคต (PRIME COAT & TACK COAT) 1.1.1 1. TACK COAT 1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	1,155,000	9.69	11,191.95	1.3184	12.77	14,755.46
2	1.2.1 2. ASPHALT HOT MIX IN - PLACE RECYCLING แบบ RE - PAVING 7 CM. (RECYCLING 3 CM. + ASPHALT CONCRETE 4 CM.)	ตร.ม.	31,450,000	270.80	8,516,660.00	1.3184	357.02	11,228,364.54
3	1.2.2 3. ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	ตัน	6,000	2,090.00	12,540.00	1.3184	2,755.45	16,532.73
4	1.2.3 4. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK ON TACK COAT 2. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 2.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ตร.ม.	1,155,000	195.00	225,225.00	1.3184	257.08	296,936.64

เปรม เกษร

12 มีนาคม 2563 16:26:16

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านยอ - บ้านสวน ตอน 1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ระบุข้าง กม.205+100 - กม.208+245 L.T. ดัวยวีซีพีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงโยธราช/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	2.1.1 5. THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	ตร.ม.	462.000	302.00	139,524.00	1.3184	398.15	183,948.44
6	2.1.2 6. THERMOPLASTIC WHITE PAINT	ตร.ม.	635.000	302.00	191,770.00	1.3184	398.15	252,829.56
7	3. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) 3.1 7. งานบริหารจราจรในระหว่างก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้างชุดที่ 4	ชุด	1.000	4,829.66	4,829.66	1.3184	6,367.42	6,367.42
รวมราคากลาง								11,999,734.79

เปรม เกษร

12 มีนาคม 2563 16:26:16

หน้า 2 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านยอ - บ้านสวน ตอน 1 ระหว่าง กม.205+100 - กม.208+245 LT. ค่ายวัดประจวบราคาต่อเล็กน้อย (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงโยธา/กรมทางหลวง



(จีกรพงษ์ ผดุงสมัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(สันยูภา หวังดี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(เปรม เกษร)

กรรมการกำหนดราคากลาง