



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวางแผน แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1

ที่ สทล.11 ขท.นครสวรรค์ที่1.2/

วันที่ 13 ส.ค. 2563

เรื่อง ราคาากลางตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวก ปิงบประมาณ 2563

เรียน ผอ.ขท.นครสวรรค์ที่ 1

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวก ทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0801 ตอน ทางน้ำหนองแถม - บ้านหว่า ตอน 1, ระหว่าง กม.305+578- กม.329+576 เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 4,987 ตร.ม. วงเงินราคากลาง 1,919,995.00 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) วงเงินงบประมาณ 1,920,000.00 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการคำนวณราคากลาง

ลงชื่อ.....*Loi*.....ประธานกรรมการ ฯ  
(นางชนิดดา จุลพันธ์) รอ.ขท.นครสวรรค์ที่ 1 (ว)

อนุมัติ  
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....กรรมการ ฯ  
(นายสมมารท หนูโพธิ์) ขผ.ขท.นครสวรรค์ที่ 1

*[Signature]*  
(นายคำรณ ทองเนื้อแปด)  
ผอ.ขท.นครสวรรค์ที่ 1  
16 ส.ค. 2563

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....กรรมการ ฯ  
(นางสาวเพลินพิศ โคสลัง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ราคาประมาณค่างานรวม

รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0801 ตอน ทางน้ำหนองแรม - บ้านห้วย ตอน 1

ระหว่าง กม.305+578 - กม.329+576 เป็นตอนๆ

ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563

รายการ ที่	งาน	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		ราคาประเมิน		ราคากลาง	
		หน่วย	จำนวน	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 (YELLOW)	ตร.ม.	1,350.000	283.50	382,725.00	385.65	520,627.50	385.00	519,750.00
2.	THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 (WHITE)	ตร.ม.	3,637.000	283.50	1,031,089.50	385.65	1,402,609.05	385.00	1,400,245.00
	รวมค่างาน				1,413,814.50		1,923,236.55		1,919,995.00
Factor F สำหรับ MLR 7% , VAT 6% , เงินจ่ายล่วงหน้า 15% , และเงินประกันผลง									
ค่างานต้นทุน (ล้านบาท)	5	-	1,413,814.50	ADT.	Factor F ผันตกชุก	Factor F			
Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3603	-	1.3603	0.000	0.0000	1.3603			

ลงชื่อ.....*Low*.....ประธานกรรมการ  
(นางชนัดดา จุลพันธ์) รอ.ขท.นครสวรรค์ที่ 1 (ว)

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....กรรมการ  
(นายสมมารท หนูโพธิ์) ขผ.ขท.นครสวรรค์ที่ 1

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....กรรมการ  
(นางสาวเพลินพิศ โคสลัก) นายช่างโยธาชำนาญงาน

น้ำมันดีเซล 23 - 24 บาท/ลิตร

ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563

## ราคากลางหรือราคาประเมิน (เบื้องต้น)

รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0801 ตอน ทางน้ำหนองแขม - บ้านหว่า ตอน 1

ระหว่าง กม.305+578 - กม.329+576 เป็นตอนๆ

## 1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 (YELLOW)

งานสีเทอร์โมพลาสติก ระดับ 1 ต่อพื้นที่ 1.00 ตร.ม.						
(โดยวิธีรีด , ปาดลากหรือพ่น ; ความหนาเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า 3.00 มม.)						
ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	งานสีเทอร์โมพลาสติก ระดับ 1 (สีเหลือง)	ตร.ม.	1.00	243.00	243.00	
2	ค่าลูกแก้ว	ตร.ม.	1.00	24.00	24.00	
3	ค่า Prime (การรองพื้น)	ตร.ม.	1.00	4.50	4.50	
4	ค่าดำเนินการ(ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือฯ)	ตร.ม.	1.00	12.00	12.00	
ค่างานต้นทุน (วัสดุ+ค่าแรง)					283.50	บาท/ตร.ม.

## 2 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 (WHITE)

งานสีเทอร์โมพลาสติก ระดับ 1 ต่อพื้นที่ 1.00 ตร.ม.						
(โดยวิธีรีด , ปาดลากหรือพ่น ; ความหนาเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า 3.00 มม.)						
ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	งานสีเทอร์โมพลาสติก ระดับ 1 (สีเหลือง)	ตร.ม.	1.00	243.00	243.00	
2	ค่าลูกแก้ว	ตร.ม.	1.00	24.00	24.00	
3	ค่า Prime (การรองพื้น)	ตร.ม.	1.00	4.50	4.50	
4	ค่าดำเนินการ(ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือฯ)	ตร.ม.	1.00	12.00	12.00	
ค่างานต้นทุน (วัสดุ+ค่าแรง)					283.50	บาท/ตร.ม.

