

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3405 ตอน บ้านแหลม - หุ้งขนาน
ระหว่าง กม.23+500 - กม.26+590 ปริมาณงาน 30,535 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

2. งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3405 ตอน บ้านแหลม - หุ้งขนาน ระหว่าง กม.23+500 -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงจันทบุรี / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๓ เป็นเงิน 14,497,548.08 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 พนมพร ศรีชุมพล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี (ฝ่ายวิศวกรรม)

7.2 สวัสดิ์ เทียมมีเขาว์ กรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี (ฝ่ายปฏิบัติการ)

7.3 สราวุฒิ วงศ์ประทุม กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้างานวางแผนแขวงทางหลวงจันทบุรี



(นายคมกฤต ดีจึงวิภาต)

ผอ.ขท.นครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) รักษาการแทน

ผอ.ขท.จันทบุรี

เพ็ญ

สราวุฒิ วงศ์ประทุม

10 มีนาคม 2563 16:13:45



(นายสุระพล มณีวงศ์)

ผส.ทล.๑๔

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3405 ตอน บ้านแหลม - หุ้งขนาน ระหว่าง กม.23+500 - กม.26+590 ปริมาณงาน 30,535 ตารางเมตร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงจันทบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEEP	ตร.ม.	30,535.000	69.76	2,130,121.60	1.3238	92.34	2,819,854.97
2	2. PRIME COAT	ตร.ม.	30,535.000	28.28	863,529.80	1.3238	37.43	1,143,140.74
3	3. TACK COAT	ตร.ม.	200.000	11.09	2,218.00	1.3238	14.68	2,936.18
4	4. ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	24.000	1,605.36	38,528.64	1.3238	2,125.17	51,004.21
5	5. PARA ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	30,535.000	252.60	7,713,141.00	1.3238	334.39	10,210,656.05
6	6. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	695.000	287.92	200,104.40	1.3238	381.14	264,898.20
7	7. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	3,820.62	3,820.62	1.3238	5,057.73	5,057.73
รวมราคากลาง								14,497,548.08

สรารุติ วงศ์ประทุม

10 มีนาคม 2563 16:15:04

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3405 ตอน บ้านแหลม - หุ้งขนาน ระหว่าง กม.23+500 - กม.26+590 ปริมาณงาน 30,535 ตารางเมตร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงธนบุรี/กรมทางหลวง




(พนมพร ศรีชุมพล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(สวัสดิ์ เทียมมีขาว)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(สราวุฒิ วงศ์ประทุม)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายคมกฤต ดีจึงวิภาต)

ผอ.ขท.นครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) รักษาการแทน

ผอ.ขท.ธนบุรี

เห็นชอบ



(นายสุระพล มณีวงศ์)

ผส.ทล.๑๔

สราวุฒิ วงศ์ประทุม

10 มีนาคม 2563