

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารสำนักงานทางหลวงที่ ๑๖
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๖
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๐๐,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างเหมางานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารสำนักงานทางหลวงที่ ๑๖ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาณงาน ๑ หลัง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๙๐๐,๐๐๐.- บาท (เงินเก้าแสนบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบ ปร.๔
  - ๖.๒ แบบ ปร.๕ ก
  - ๖.๓ แบบ ปร.๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๗.๑	นายจิรวัดน์	ทรงผาสุข	รส.ทล.๑๖.๒	ประธานกรรมการ
๗.๒	นายสรายุทธ	อินทวิเชียร	วพ.ทล.๑๖	กรรมการ
๗.๓	นายสยาม	สุขจันทร์	วบ.ทล.๑๖	กรรมการ
๗.๔	นายคณาวุฒิ	สาและ	วว.ทล.๑๖	กรรมการ
๗.๕	นายทองศักดิ์	ชะอุมดี	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๗.๖	นายชัยยุทธ	โอกาส	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ



สำนักงานทางหลวงที่ 16 กรมทางหลวง

รายละเอียดราคาประเมิน








งานปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช)

ทางหลวงหมายเลข 4016

ถนนกะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน 1 แห่ง

คณะกรรมการคำนวณราคากลาง

ลงชื่อ		ประธานกรรมการฯ
	(นายจิรวุฒิ ทรงแผ่สุข)	รส.ทล.16.2
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายสรายุทธ อินทวิเชียร)	วพ.ทล.16
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายคณาวุฒิ สาและ)	วว.ทล.16
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายสยาม สุขจันทร์)	วบ.ทล.16
ลงชื่อ		กรรมการ
	(นายทองศักดิ์ ชะอุมดี)	วิศวกรโยธา ชำนาญการ
ลงชื่อ		กรรมการและผู้คำนวณ
	(นายชัยยุทธ โอภาศ)	วิศวกรโยธา ชำนาญการ
		(ประเมินราคาวันที่ 2 มีนาคม 2563 )
ลงชื่อ		เห็นชอบ
	(นายจิรวุฒิ ทรงแผ่สุข)	รส.ทล.16.2 รักษาราชการแทน ผส.ทล.16

## แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ / งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานทางหลวงที่16

สถานที่ก่อสร้าง ในพื้นที่ สำนักงานทางหลวงที่16(นครศรีธรรมราช) ถนนกะโรม ต. โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / สำนักงานทางหลวงที่16 (นครศรีธรรมราช)

ถอดแบบ/คำนวณราคากลาง โดย...นายชัยยุทธ โอกาศ...เมื่อวันที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคารสำนักงานทางหลวงที่ 16	900,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	900,000.00	


สรุป

ราคากลาง


900,000.00 บาท

ราคากลาง


เก้าแสนบาทถ้วน


  
 .....รศ.ทล.16.2  
 (นายจิรวัดน์ ทรงผาสุข) ประธานกรรมการ


  
 .....วพ.ทล.16  
 (นายสรายุทธ อินทวิเชียร) กรรมการ

  
 .....วว.ทล.16  
 (นายคณาวุฒิ สาและ) กรรมการ

  
 .....เห็นชอบ  
 (นายจิรวัดน์ ทรงผาสุข) รศ.ทล.16.2 รักษาราชการแทน ผส.ทล.16

  
 .....วบ.ทล.16  
 (นายสยาม สุขจันทร์) กรรมการ

  
 .....วิศวกร โยธาชำนาญการ  
 (นายทองศักดิ์ ชะอุมดี) กรรมการ

  
 .....วิศวกร โยธาชำนาญการ  
 (นายชัยยุทธ โอกาศ) กรรมการ

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานทางหลวงที่16

สถานที่ก่อสร้าง ในพื้นที่ สำนักงานทางหลวงที่16(นครศรีธรรมราช) ถนนกะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / สำนักงานทางหลวงที่16 (นครศรีธรรมราช)

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย...นายชัยยุทธ โอกาศ...เมื่อวันที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคารสำนักงานทางหลวงที่ 16	690,173.60	1.3044	900,262.44	
รวมค่างานก่อสร้าง				900,262.44	
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า...15....% เงินประกันผลงาน...10....% ดอกเป็นเงินกู้...6....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม...7....%					
ปรับลดราคา				262.44	
รวมค่างานก่อสร้างสุทธิ				900,000.00	

.....รศ.ทล.16.2  
 (นายจิรววัฒน์ ทรงผาสุข) ประธานกรรมการ

.....วพ.ทล.16  
 (นายสรายุทธ อินทวิเชียร) กรรมการ

.....วว.ทล.16  
 (นายคณาวุฒิ સાළະ) กรรมการ

.....วิศวกรโยธาชำนาญการ  
 (นายชัยยุทธ โอกาศ) กรรมการ

.....วบ.ทล.16  
 (นายสยาม สุขจันทร์) กรรมการ

.....วิศวกรโยธาชำนาญการ  
 (นายทองศักดิ์ ชะอุมดี) กรรมการ

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ / งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานทางหลวงที่ 16

สถานที่ก่อสร้าง ในพื้นที่ สำนักงานทางหลวงที่ 16(นครศรีธรรมราช) ถนนกะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช)

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย...นายชัยยุทธ โอภาส...เมื่อวันที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>กลุ่มงานอาคาร</b>								
1	งานปรับปรุงอาคารสำนักงานทางหลวงที่ 16								
1.1	บานกระจกเงา หน้า 5 มม. กรอบอลูมิเนียมเคลือบสีขาว 2 นิ้ว ขนาด 1.00 * 0.75 ม. พร้อมติดตั้ง	1	บาน	934	934.00	100	100.00	1,034.00	
1.2	บานกระจกเงา หน้า 5 มม. กรอบอลูมิเนียมเคลือบสีขาว 2 นิ้ว ขนาด 1.00 * 1.45 ม. พร้อมติดตั้ง	1	บาน	1869	1,869.00	100	100.00	1,969.00	
1.3	บานกระจกเงา หน้า 5 มม. กรอบอลูมิเนียมเคลือบสีขาว 2 นิ้ว ขนาด 1.00 * 1.54 ม. พร้อมติดตั้ง	1	บาน	1869	1,869.00	100	100.00	1,969.00	
1.4	บานกระจกเงา หน้า 5 มม. กรอบอลูมิเนียมเคลือบสีขาว 2 นิ้ว ขนาด 1.00 * 1.95 ม. พร้อมติดตั้ง	2	บาน	2336	4,672.00	100	200.00	4,872.00	
1.5	ประตูบานเลื่อน กระจกฝ้านิรภัย หน้า 5 มม. กรอบบานอลูมิเนียมเคลือบสีขาว ขนาด 1.10 * 2.00 ม. พร้อมติดตั้ง	1	บาน	8500	8,500.00	240	240.00	8,740.00	
1.6	ราวเสตดเลสในห้องน้ำสำหรับคนพิการ(ตามแบบ)	1	ชุด	4060	4,060.00	140	140.00	4,200.00	
1.7	รื้อกระเบื้องเคลือบปูพื้นเดิม	1073	ตร.ม.	0	-	50	53,650.00	53,650.00	

1.8	พื้นลามิเนต หนา 8 มม.	958	ตร.ม.	383	366,914.00	70	67,060.00	433,974.00	
1.9	พื้นกระเบื้องเคลือบลายหินแกรนิต ขนาด 30 * 30 ซม.(สำหรับบันได)	115	ตร.ม.	392	45,080.00	158	18,170.00	63,250.00	
1.10	จุกบันไดอลูมิเนียม 2 นิ้ว	77	ตร.ม.	150	11,550.00	40	3,080.00	14,630.00	
1.11	งานทากันซึมคาน้ำด้วยวัสดุอะคิลิคยืดหยุ่น	64	ตร.ม.	238	15,232.00	55	3,520.00	18,752.00	
1.12	ทางลาดคนพิการ	1	แห่ง						
	ขุดดิน	4	ลบ.ม.	0	0	148	592	592.00	
	คอนกรีต	3	ลบ.ม.	2355	7065	306	918	7,983.00	
	ไม้แบบ	8	ตร.ม.	145	1160	133	1064	2,224.00	
	ตะปู	2	กก.	28	56	0	0	56.00	
	เหล็ก 9 มม.	200	กก.	19.1	3820	4.1	820	4,640.00	
	ลวดผูกเหล็ก	5	กก.	52	260	0	0	260.00	
	งานทรายล้าง	28	ตร.ม.	300	8400	99	2772	11,172.00	
	ราวแอสตันเลส(ตามแบบ)	19	ม.	740	14060	134	2546	16,606.00	
							รวม	43,533.00	
1.13	ที่จอดรถจักรยาน	1	แห่ง						
	ขุดดิน	2	ลบ.ม.	0	0	148	296	296.00	
	คอนกรีต	5.8	ลบ.ม.	2355	13659	306	1774.8	15,433.80	
	ไม้แบบ	3.8	ตร.ม.	145	551	133	505.4	1,056.40	
	ตะปู	1	กก.	28	28	0	0	28.00	
	เหล็ก 9 มม.	387	กก.	19.1	7391.7	4.1	1586.7	8,978.40	
	ลวดผูกเหล็ก	10	กก.	52	520	0	0	520.00	
	ราวแอสตันเลส(ตามแบบ)	12	ม.	740	8880	134	1608	10,488.00	
							รวม	36,800.60	
1.14	ตัดขอบประตู	10	บาน	0	-	280	2,800.00	2,800.00	
<b>รวมค่างานทั้งหมด</b>								<b>690,173.60</b>	