



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 โทร.(045)810293 FAX.(045) 810294

ที่

วันที่ 20 มีนาคม 2563

เรื่อง รายละเอียดราคาประเมินหรือราคากลาง


เรียน ผอ.ชท.ศรีสะเกษที่ 2


คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง พิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดราคางานจ้างเหมา แผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทรงหลุมหมายเลข 2171,คอนควบคุม 0100 ตอนท่าโพธิ์ศรี - น้ายัน ตอน 1,ระหว่าง กม.0+000-กม.44+814 (เป็นตอนๆ) ตามรายละเอียดแนบดังนี้


ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	กำหนดราคา กลางต่อหน่วย	ราคากลาง
1	SIGN PLATE 1.2 MM. THICK BLACK LABEL TYPE 7, 8, 10 OR 9 (มีเฟรม)	SQ.M.	11.700	5,232.08	61,215.34	1.3603	7,117.19	5,774.00	67,555.80
2	SIGN PLATE 1.2 MM. THICK BLACK LABEL TYPE 7, 8, 10 OR 9 (ไม่มีเฟรม)	SQ.M.	14.175	4,942.73	70,063.20	1.3603	6,723.59	5,560.00	78,813.00
3	STEEL COLUMN SQUARE TUBE 7.50X7.50X0.32 CM.	M.	39.000	264.62	10,320.18	1.3603	359.96	360.00	14,040.00
4	STEEL COLUMN SQUARE TUBE 10.00X10.00X0.32 CM.	M.	92.000	360.20	33,138.40	1.3603	489.98	490.00	45,080.00
5	STEEL POLE FOR OVERHANGING TRAFFIC SIGN FOR SIGN PLATE < 108,000 SQ.CM.	EACH	4.000	50,026.92	200,107.67	1.3603	68,051.61	68,050.00	272,200.00
6	FOUNDATION FOR OVERHANGING SIGN TRAFFIC SIGN TYPE D - SPREAD FOOTING	EACH	4.000	32,628.77	130,515.08	1.3603	44,384.91	44,749.00	178,996.00
7	OVERHANG SIGN BOARD	SQ.M.	61.600	7,953.15	489,914.04	1.3603	10,818.66	8,820.00	543,312.00
					<b>374,911.24</b>				<b>1,199,996.80</b>

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	374,911.24
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
4	ค่า FACTOR งานก่อสร้างทาง	=	1.3603
5	ค่า FACTOR งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
6	ค่า FACTOR ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	= 1 + (3/(1x4) + (2x5))	-
7	ค่า FACTOR งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (FACTOR Fn)	= 4 x 6	-
8	ค่า FACTOR งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (FACTOR Fn)	= 5 x 6	-

วงเงินราคากลาง 1,199,996.80 บาท. ( หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทแปดสิบสองสตางค์ )

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายดาว อินสุวรรณ) รอ.ชท.ศรีสะเกษที่ 2 (ว)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายสิวกว ก้อนทอง) ชผ.ชท.ศรีสะเกษที่ 2

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายสมปราชญ์ สวนหมาก) ผช.ชท.ศรีสะเกษที่ 2

เรียน ประธานคณะกรรมการฯ ทพ.ชท.ชผ.ชท.

- เห็นชอบตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(ลงนาม)..... ผอ.ชท.ศรีสะเกษที่ 2

(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานอำนวยความสะดวกปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานป้ายจราจร

ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ท่าโพธิ์ศรี - น้ำยืน ตอน ๑

ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๔๔+๘๑๔ (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง

๔. ราคากลาง คำนวณ ณ. วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๙๙๙,๙๙๖.๘๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ รายละเอียดราคาประมาณการ

๕.๒ รายละเอียดข้อมูลวัสดุที่แหล่ง

๕.๓ รายละเอียด BREAK DOWN COST งานป้ายจราจร

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายดาว อินสุวรรณ รอ.ขท.ศรีสะเกษที่ ๒ (ว) ประธานกรรมการฯ

๖.๒ นายศิวกร ก้อนทอง ชผ.ขท.ศรีสะเกษที่ ๒ กรรมการฯ

๖.๓ นายสมปราษฐ์ สนวนหมาก ผช.ชผ.ขท.ศรีสะเกษที่ ๒ กรรมการฯ


ประธานกรรมการฯ



กรรมการฯ ๑



กรรมการฯ ๒



"เอกสาร ก"

แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒

รายละเอียดคร่าวกลาง

๑. งานจ้างเหมาทำการ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๓๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ท่าโพธิ์ศรี - บ้านดอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๕๕+๘๑๕ (เป็นตอนๆ)

ปริมาณงาน ๑ แห่ง

น้ำมันดีเซล หนักปั๊ม ปตท. จังหวัด ศรีสะเกษ ราคา ๒๒.๓๕ บาท/ลิตร วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR F	ค่างานที่คำนวณได้		ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุนเป็นเงิน		ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	SIGN PLATE 1.2 MM. THICK BLACK LABEL TYPE 7, 8, 10 OR 9 (มีเฟรม)	SQ.M.	11.700	5,232.08	61,215.34	1.3603	7,117.19	83,271.12	5,774.00	67,555.80
2	SIGN PLATE 1.2 MM. THICK BLACK LABEL TYPE 7, 8, 10 OR 9 (ไม่มีเฟรม)	SQ.M.	14.175	4,942.73	70,063.20	1.3603	6,723.59	95,306.89	5,560.00	78,813.00
3	STEEL COLUMN SQUARE TUBE 7.50X7.50X0.32 CM.	M.	39.000	264.62	10,320.18	1.3603	359.96	14,038.44	360.00	14,040.00
4	STEEL COLUMN SQUARE TUBE 10.00X10.00X0.32 CM.	M.	92.000	360.20	33,138.40	1.3603	489.98	45,078.16	490.00	45,080.00
5	STEEL POLE FOR OVERHANGING TRAFFIC SIGN FOR SIGN PLATE < 108,000 SQ.CM.	EACH	4.000	50,026.92	200,107.67	1.3603	68,051.61	272,206.44	68,050.00	272,200.00
6	FOUNDATION FOR OVERHANGING SIGN TRAFFIC SIGN TYPE D - SPREAD FOOTING	EACH	4.000	32,628.77	130,515.08	1.3603	44,384.91	177,539.64	44,749.00	178,996.00
7	OVERHANG SIGN BOARD	SQ.M.	61.600	7,953.15	489,914.04	1.3603	10,818.66	666,429.46	8,820.00	543,312.00
<b>รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด</b>					<b>995,273.91</b>			<b>1,353,870.15</b>	<b>รวมค่างานทั้งหมด</b>	<b>1,199,996.80</b>
								<b>ปรียอด</b>		
								<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>		<b>1,199,996.80</b>

ค่า F สำหรับ MLR 6 % VAT 7 % เงินจ่ายล่วงหน้า 15 % เงินประกันผลงาน 10 %	
ค่างานต้นทุนงานทาง(ล้านบาท)	ไม่เกิน
FACTOR F งานทาง	ใช้

0.3821	0.22	ADT	ภาวะฝนปกติ	FACTOR F งานทาง
1.3603	1.3603		1.3603	1.3603

หมายเหตุ ค่า F งานก่อสร้างไม่รวมค่า Traffic Factor

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ  
(นายดาว อินสุวรรณ) รอ.ชท.ศรีสะเกษที่ 2 (ว)

ลงชื่อ..... กรรมการ  
(นายศิวกร ก้อนทอง) ชผ.ชท.ศรีสะเกษที่ 2

ลงชื่อ..... กรรมการ  
(นายสมปราชญ์ สวนหมาก) ผช.ชท.ศรีสะเกษที่ 2

เห็นชอบ  
ลงชื่อ.....  
(นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ)  
ผอ.ชท.ศรีสะเกษที่ 2