

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทธรณ์) สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)  
 ประเภท ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทธรณ์) จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง  
 เจ้าของอาคาร แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทธรณ์) สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)  
 สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 324 ตอนควบคุม 0202 ตอนตลาดเขต - จรเข้สามพัน ที่กม.49+000  
 ประมาณราคามาตามแบบ ปร.5 จำนวน 4 แผ่น  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างาน/หน่วย เป็นเงิน (บาท)	ได้ค่างาน เป็นเงิน	หมายเหตุ
	<b>ค่าวัสดุ</b>					
1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1	317.00	ถุง	123.00	38991.00	
2	ทรายหยาบ	46.00	ลบ.ม.	390.55	17965.30	
3	หินเบอร์ 1-2	45.00	ลบ.ม.	535.00	24075.00	
4	เหล็กเส้นกลม SR - 24 Ø 6 มม. (0.222 กก./ม.)	140.00	เส้น	48.50	6790.00	
5	เหล็กเส้นกลม SR - 24 Ø 9 มม. (0.499 กก./ม.)	154.00	เส้น	98.00	15092.00	
6	เหล็กข้ออ้อย SD - 30 Ø 12 มม. (0.888 กก./ม.)	174.00	เส้น	177.98	30968.52	
7	เหล็กข้ออ้อย SD - 30 Ø 16 มม. (1.580 กก./ม.)	30.00	เส้น	315.54	9466.20	
8	ลวดผูกเหล็กเสริม ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	66.00	กก.	31.50	2079.00	
9	เหล็กเอ็นทับหลัง 4 มม. X 50 มม.	5.00	ม้วน	502.90	2514.50	
10	เหล็กไวร์เมชกลม 4 มม. 0.20 x 0.20 x 50 ม. กร้าง 2.00 ม.	2.00	ม้วน	2889.00	5778.00	
11	ไม้กระดาน	51.00	ลบ.ฟ.	616.67	31450.17	
12	ไม้ค้ำ 1½" x 3"	16.00	ลบ.ฟ.	650.00	10400.00	
13	ไม้ค้ำยันไม้แบบ ทูลาลิป Ø 2"ยาว 3.00 ม.	16.00	ค้ำ	21.40	342.40	
14	ตะปู 2½" x 3"	40.00	กก.	35.00	1400.00	
15	เหล็กค้ำ C 125 x 50 x 20 หน้า 3.2 มม.	22.00	ท่อน	815.00	17930.00	
16	เหล็กค้ำ C 125 x 50 x 20 หน้า 2.3 มม.	38.00	ท่อน	582.50	22135.00	
17	เหล็กค้ำ C 100 x 50 x 20 หน้า 2.3 มม.	77.00	ท่อน	502.90	38723.30	
18	เหล็กกล่อง 75 x 37.5 หน้า 2.0 มม.	4.00	ท่อน	470.80	1883.20	
19	ลวดเชื่อม 2.6 มม.	12.00	ห่อ	278.20	3338.40	
20	น๊อตจุก 3/8" ยาว 7" พร้อมแหวน 5 x 2	54.00	จุก	10.70	577.80	
21	หลังคามทัลลิตเหล็กเคลือบสีแดง หน้า 0.5 มม.	26.00	ตร.ม.	422.65	10988.90	
22	กระเบื้องลอนคู่ ยาว 1.20 ม.	778.00	แผ่น	59.00	45902.00	
23	กระเบื้องลอนคู่ ยาว 1.50 ม.	78.00	แผ่น	78.00	6084.00	
24	สกรูยึดหลังคากระเบื้องแปเหล็ก (10 x 3.5")	978.00	ตัว	6.96	6806.88	
25	ครอบสันมทัลลิต ขนาดกว้าง 0.30 ม. X 3.10 ม.	2.00	แผ่น	393.06	786.12	
26	ครอบสันกระเบื้องลอนคู่ 15°	71.00	แผ่น	43.87	3114.77	
27	ไม้เชิงชายฉลอรุ่นโปร 1.6 x 24 x 400 ซม.	34.00	แผ่น	448.33	15243.22	
28	สกรูยึดไม้เชิงชาย ปลายสวาน มีปีกเบอร์ 7x32 (400 ตัว/กล่อง)	2,750.00	ตัว	0.40	1100.00	
29	รางบานเลื่อน 3.00 ม.	2.00	ท่อน	802.50	1605.00	
30	จุกอุปกรณ์บานเลื่อน ลูกต้อ	2.00	จุก	480.43	960.86	
31	คาน้ำยัด 2" ลวดเบอร์ NO 10 (3.2 มม.) กร้าง 2.00 ม. ยาว 10 ม.	22.00	ม้วน	3903.36	85873.92	
32	เหล็กกล่องจุก 1½" x 3" หน้า 2.00 มม. ยาว 6.00 ม.	31.00	ท่อน	470.80	14594.80	


ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างาน/หน่วย เป็นเงิน (บาท)	ได้ทำงาน เป็นเงิน	หมายเหตุ
	<b>ค่าวัสดุ</b>					
33	เหล็กกล่อง 1" x 2" หน้า 2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	31.00	ท่อน	344.54	10680.74	
34	ประตูเหล็กม้วน 2.40 x 4.00 ม.	1.00	ชุด	10700.00	10700.00	
35	ประตูหรือวงกบ PVC ขนาด 0.80 X 2.00 ม.	8.00	ชุด	3745.00	29960.00	
36	หน้าต่างหรือวงกบ PVC ขนาด 0.60 X 0.40 ม.	2.00	ชุด	1765.50	3531.00	
37	หน้าต่างหรือวงกบ PVC ขนาด 1.20 X 1.08 ม.	18.00	ชุด	2300.50	41409.00	
38	อิฐมวลยวครั้งแผ่น ขนาด(7 x16 x 3.5 ซม.)	3,804.00	ก้อน	1.00	3804.00	
39	อิฐซีเมนต์บล็อก ขนาด(7 x19 x 39 ซม.)	3,679.00	ก้อน	10.00	36790.00	
40	ปูนซีเมนต์ผสม	257.00	ถุง	129.50	33281.50	
41	น้ำยาผสมปูนก่อ,ปูนฉาบ (5 ลิตร/แกลลอน)	76.00	แกลลอน	405.53	30820.28	
42	น้ำยากันซึม SIKA	3.00	กระป๋อง	850.65	2551.95	
43	ทรายละเอียด	26.00	ลบ.ม.	417.30	10849.80	
44	กระเบื้องพื้น ขนาด 8" x 8"	4.00	กล่อง	175.00	700.00	
45	กระเบื้องพื้น ขนาด 12" x12"	109.00	กล่อง	175.00	19075.00	
46	กระเบื้องผนังห้องน้ำ ขนาด 8" x8"	34.00	กล่อง	175.00	5950.00	
47	ปูนกาวซีเมนต์	18.00	ถุง	190.46	3428.28	
48	ปูนขาว	21.00	ถุง	48.15	1011.15	
49	โครงเหล็กทึบาร ขนาด 38 x 24 x 3630 มม.	70.00	เส้น	123.05	8613.50	
50	โครงขอยทึบาร ขนาด 25 x 24 x 605 มม.	350.00	เส้น	23.54	8239.00	
51	โครงริมทึบาร ขนาด 22 x 22 x 3000 มม.	35.00	เส้น	96.30	3370.50	
52	สปริงตีกอ ขนาดหนา 0.6 มม.	80.00	ชิ้น	9.63	770.40	
53	ขอตีกอโครง ขนาด Ø 4 มม. ยาว 200 มม.	75.00	ชิ้น	4.28	321.00	
54	ลวดแขวนท่อนบน 600 มม.	75.00	ชิ้น	20.33	1524.75	
55	ตะปูตอกคอนกรีต 1" ค้ำ	3.00	กล่อง	128.40	385.20	
56	แผ่นฝ้ายิปซัม ขนาด 600 x 600 x 9 มม.	350.00	แผ่น	42.80	14980.00	
57	แผ่นสแตร์ทบอร์ดเซาะร่อง 4" 120 x 2.80 x 0.8 ซม.	11.00	แผ่น	653.77	7191.47	
58	เคมีโป้วผนัง 5 kg 1 แกลลอน	1.00	แกลลอน	437.63	437.63	
59	ถังซีเมนต์สำเร็จรูปกลม ขนาด Ø 1.00 ม.	8.00	อัน	214.00	1712.00	
60	ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูปกลม ขนาด Ø 1.00 ม.	2.00	อัน	100.00	200.00	
61	สุขภัณฑ์ 2 ชั้น 4.5 L	3.00	ชุด	3948.30	11844.90	
62	อ่างล้างหน้า วางบนเคาน์เตอร์ 460x460x150 มม.	3.00	ชุด	1444.50	4333.50	
63	สายชำระ	2.00	ชุด	337.05	674.10	
64	ก๊อคน้ำ ½"	3.00	อัน	70.62	211.86	
65	ตะแกรงค้กกลืน Floor drain 3"	2.00	ชุด	117.70	235.40	
66	วาล์วน้ำ ½" สามทาง	2.00	อัน	105.93	211.86	

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างาน/หน่วย เป็นเงิน (บาท)	ได้ค่าเงิน เป็นเงิน	หมายเหตุ
	<b>ค่าวัสดุ</b>					
67	สายน้ำดี	2.00	เส้น	139.10	278.20	
68	ข้อต่อตรงPVCเกลียวในทองเหลือง ½"	4.00	อัน	27.82	111.28	
69	ข้อต่อตรง PVC เกลียวนอกทองเหลือง ½"	3.00	อัน	35.01	105.03	
70	วาล์วน้ำ ½" เกลียวนอกทองดำ	2.00	อัน	74.90	149.80	
71	ข้องอ 90 ° PVCเกลียวในทองเหลือง ½"	3.00	อัน	20.33	60.99	
72	ข้อต่อสามทาง PVC ½"	6.00	อัน	6.00	36.00	
73	ข้อต่อสามทาง PVC 1½"	3.00	อัน	26.50	79.50	
74	ข้อต่อสามทาง PVC 2½"	1.00	อัน	82.00	82.00	
75	ข้อต่อสามทาง PVC 3"	1.00	อัน	150.00	150.00	
76	ข้อต่อตรง PVC 2½"	3.00	อัน	32.00	96.00	
77	ข้องอ 90 ° PVC ½"	10.00	อัน	5.00	50.00	
78	ข้องอ 90 ° PVC 1½"	13.00	อัน	25.00	325.00	
79	ข้องอ 90 ° PVC 2½"	3.00	อัน	80.00	240.00	
80	ข้องอ 90 ° PVC 3"	5.00	อัน	120.00	600.00	
81	ข้องอ 90 ° PVC 4"	3.00	อัน	249.99	749.97	
82	ท่อโยหิน 4" ยาว 2.00 ม.	1.00	ท่อน	64.20	64.20	
83	ท่อ PVC ½"	5.00	เส้น	55.00	275.00	
84	ท่อ PVC 1½"	5.00	เส้น	170.00	850.00	
85	ท่อ PVC 2½"	5.00	เส้น	404.00	2020.00	
86	ท่อ PVC 3"	2.00	เส้น	584.00	1168.00	
87	ท่อ PVC 4"	2.00	เส้น	907.00	1814.00	
88	แกล้งรัดท่อ ½"	10.00	อัน	11.66	116.60	
89	แกล้งรัดท่อ 1½"	12.00	อัน	5.35	64.20	
90	แกล้งรัดท่อ 2½"	4.00	อัน	9.63	38.52	
91	แกล้งรัดท่อ 3"	4.00	อัน	10.70	42.80	
92	แกล้งรัดท่อ 4"	4.00	อัน	11.77	47.08	
93	น้ำยาประสานท่อ PVC ขนาด 500 กรัม	1.00	กระป๋อง	235.40	235.40	
94	กระจกมา	1.00	บาน	319.93	319.93	
95	ชุดโคมไฟดาวไลท์ (Down Light) 9w (หน้าเรียบ)	3.00	ชุด	428.00	1284.00	
96	สวิทช์ไฟ	13.00	อัน	35.00	455.00	
97	หลอดไฟพร้อมโคมไฟ LED T8 18W	20.00	ชุด	208.65	4173.00	
98	สายไฟ VAF ขนาด 1.5 s.q.mm.	50.00	ม.	12.01	600.50	
99	สายไฟ VAF ขนาด 2.5 s.q.mm.	50.00	ม.	17.51	875.50	
100	เค้กรับ (เค้ข) แบบฝังในผนัง	17.00	อัน	27.00	459.00	
101	กล่องบล็อกลอย 4 x 4	9.00	อัน	16.05	144.45	

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างาน/หน่วย เป็นเงิน (บาท)	ได้ค่างาน เป็นเงิน	หมายเหตุ
	<b>ค่าวัสดุ</b>					
102	กล่องบล็อกลอย 2 x 4	5.00	อัน	20.33	101.65	
103	หน้าฉาก 4 ช่อง	10.00	อัน	73.83	738.30	
104	หน้าฉาก 2 ช่อง	5.00	อัน	20.33	101.65	
105	สีซีเมนต์ฉาบ LOFT 8 สีเทาเข้ม # 103 ขนาด 8 kg	4.00	ถัง	1551.50	6206.00	
106	สีรองพื้นปูนเก่า TOA ขนาด 5 GL	5.00	กระป๋อง	2620.43	13102.15	
107	สีผงขัดเคลือบ LOFT 8 ขนาด 900 ML	2.00	กระป๋อง	673.03	1346.06	
108	สีกันสนิมแดง	9.00	กระป๋อง	288.90	2600.10	
109	สีบรอนซ์น้ำมัน	6.00	กระป๋อง	585.00	3510.00	
110	สีน้ำตาลน้ำมัน	16.00	กระป๋อง	585.00	9360.00	
111	สีขาวน้ำพลาสติกทาภายนอก TOA ขนาด 3.785 ลิตร	108.00	กระป๋อง	439.99	47518.92	
112	สีย้อมไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ มะฮอกกานี	5.00	แกลลอน	1284.00	6420.00	
113	น้ำมันสน	9.00	ปี๊บ	673.03	6057.27	
	ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว		รวมค่างานทั้งหมด		899,983.08	
			ปรับยอด		-	
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		899,983.08	
<b>แปลนงานเก้าอี้ไม้เก้าอี้พนักเก้าอี้พนักสี่ขาบาทแปลนดังกล่าว</b>						

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายวรรณชัย เดชอ่อน)


ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวอาภาศรี กุลทงค์)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายกาญจน์วัฒน์ โพธิยา)

เห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ

ลงชื่อ



(นายอนุสรณ์ ศรีวงษ์ชาติ)

ผอ.ขท. รักษาราชการแทน

ผอ.ขท. สุพรรณบุรีที่2 (อุททอง)