

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทธรณ์) สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)
 ประเภท ค่าปรับปรุงอาคารที่ก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทธรณ์)
 เจ้าของอาคาร แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทธรณ์) สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)
 สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 324 ตอนควนชุม 0202 ตอนตลาดเขต-จรเข้สามพัน ทกม.49+000
 ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.5 จำนวน 2 แผ่น
 ประมาณราคามีเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างาน/หน่วย เป็นเงิน (บาท)	ได้ค่างาน เป็นเงิน	หมายเหตุ
	คำวิญญู					
1	กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 50x120x0.5 ซม.	1,498.00	แผ่น	62.06	92965.88	
2	ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องลอนคู่ 4"	728.00	ตัว	6.42	4673.76	
3	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ขนาด 50 กก.	37.00	ถุง	123.00	4551.00	
4	ไม้เนื้อแข็งขนาด 1 1/2" x 5" x 4.00 ม. (ฮเสี้ยวเตา)	21.00	แผ่น	606.57	12737.97	
5	ไม้เนื้อแข็งขนาด 1" x 8" x .350 ม. (ชิงชาย)	10.00	แผ่น	566.61	5666.10	
6	ไม้เนื้อแข็งขนาด 1 1/2" x 3" x 4.50 ม. (แป)	41.00	แผ่น	268.84	11022.44	
7	ไม้เนื้อแข็งขนาด 1 1/2" x 5" x 4.50 ม. (จันทัน)	86.00	แผ่น	682.95	58733.70	
8	มุ้งช่องลม	1.00	บาน	310.30	310.30	
9	สีน้ำมัน ขนาด 3.75 ลิตร	45.00	กระป๋อง	585.00	26325.00	
10	ตะปูขนาดต่างๆ	9.00	กก.	35.01	315.09	
11	แปรงทาสีขนาด 4"	5.00	อัน	99.51	497.55	
12	สีน้ำครีติก 100% ทาภายใน (18ลิตร)	45.00	ถัง	1490.00	67050.00	
13	สีน้ำครีติก 100% ทาภายนอก (18ลิตร)	85.00	ถัง	2350.00	199750.00	
14	ฉลุกลึงทาสีกันสนิม 10 นิ้ว	15.00	อัน	98.44	1476.60	
15	สีรองพื้นปูนเก่า	71.00	ถัง	2343.30	166374.30	
16	อิฐบล็อกขนาด 0.07x0.19x0.39 ม.	1,121.00	ก้อน	10.00	11210.00	
17	บล็อกแก้วขนาด 190 x190x100 ม.	6.00	ก้อน	73.83	442.98	
18	ปูนซีเมนต์ผสม ขนาด 50 กก.	7.00	ถุง	129.50	906.50	
19	ปูนซีเมนต์จางทำรีจูลู ขนาด 50 กก.	52.00	ถุง	162.64	8457.28	
20	น้ำยากันซึม ขนาด 5 ลิตร	8.00	แกลลอน	187.25	1498.00	
21	ทรายหยาบ	15.00	ลบ.ม.	390.55	5858.25	
22	ทรายละเอียด	10.00	ลบ.ม.	417.30	4173.00	
23	หินเบอร์ 1 - 2	3.00	ลบ.ม.	535.00	1605.00	
24	น็อคคั้นเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/8x7"	62.00	ตัว	24.08	1492.96	
25	ปูนขาวปูกระเบื้อง 20 กก.	15.00	ถุง	203.79	3056.85	
26	กระเบื้องปูพื้นขนาด 12"x12"	69.00	กล่อง	175.00	12075.00	
27	Wire mesh 4 มม.@0.20x0.20 ขนาด 2 x25 ม.	7.00	ม้วน	1203.75	8426.25	
28	มุ้งลวดอูมิเนียม	1.00	ม้วน	2650.00	2650.00	
29	ครอบดิน ไล่หลังคา	112.00	แผ่น	70.00	7840.00	
30	ท่อเหล็กกลวง ขนาด 2"x 4" หนา 3.2 มม.(ฮเสี้ยวเตา)	30.00	ท่อน	989.75	29692.50	
31	ท่อเหล็กกลวง ขนาด 1 1/2 " x 3" หนา 2.0 มม. (แป)	96.00	ท่อน	470.80	45196.80	
32	เหล็กค้ำยัน ขนาด 100 x50 x20 มม. หนา 3.2 มม. (จันทัน)	114.00	ท่อน	715.00	81510.00	
33	ตะปูเกลียวปลายตัวแบน 4"	1,185.00	ตัว	12.84	15215.40	
34	เสาปูน คสล. ขนาด 5" x 5"x4.00 ม.	42.00	ต้น	727.60	30559.20	
35	โอดั้วแบบบั้งรับ หรือมุดรูปทรงรับ 6 ลิตร	5.00	ชุด	3413.30	17066.50	

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างาน/หน่วย เป็นเงิน (บาท)	ได้ค่างาน เป็นเงิน	หมายเหตุ
	ค่าวัสดุ					
36	ปูนซีเมนต์ยี่ห้อ	9.00	ถุง	48.15	433.35	
37	เครื่องพ่นกันสนิมแดง	26.00	กระป๋อง	288.90	7511.40	
38	ผ้าปิดท่อระบายน้ำ	1.00	อัน	28.89	28.89	
39	เสาปูน คสล. ขนาด 6" x 6"x3.00 ม.	7.00	ต้น	642.00	4494.00	
40	ตะปูขนาด 3"	1.00	กก.	35.00	35.00	
41	กระจกเงา	2.00	ชุด	319.93	639.86	
42	วงกบไม้เนื้อแข็งขนาด 90x2.00 ม	3.00	บาน	856.00	2568.00	
43	ประตูไม้เนื้อแข็ง	3.00	บาน	2033.00	6099.00	
44	หน้าต่างไวนิลPVCบานเลื่อนกระจกสีเขียวพร้อมมุ้งลวด	4.00	บาน	1915.30	7661.20	
45	บานพับติดประตู	9.00	อัน	51.36	462.24	
46	ลูกบิดประตู 1 ชุด	3.00	ชุด	341.33	1023.99	
47	ไม้ฝาแผ่นอร์ ลายสัก 0.8x15x300 ซม.	305.00	แผ่น	82.39	25128.95	
48	แปซิลาฮ์ หน้าตัด 35x10 มม. ยาว 4 ม.	90.00	เส้น	25.95	2335.50	
49	กลอนรูด ขนาด 4 นิ้ว	1.00	ชุด	192.60	192.60	
	ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว			รวมค่างานทั้งหมด	999,996.14	
				ปรับยอด	-	
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	999,996.14	
	เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบหกบาทสิบสี่สตางค์					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ



ประธานคณะกรรมการ

(นายวรรณชัย เดชอ่อน)


ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาววาภาศรี กุศลพงศ์)

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายภาณุวัฒน์ โพธิยา)

เห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ

ลงชื่อ



(นายอนุสรณ์ ศรีวงษ์ชาติ)

ผอ.ขท. รักษาการแทน

ผอ.ขท. สุพรรณบุรีที่2 (อุทธรณ์)