

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0101 ตอน สัตหีบ - เขาบายศรี ที่ กม.3+010 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. REMOVAL OF EXISTING BUS STOP SHELTER AT STA.2+987 RT.-	เหมาจ่าย	1.000	4,940.00	4,940.00	1.3348	6,593.91	6,593.91
2	2. CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	2,325.000	1.63	3,789.75	1.3348	2.17	5,058.55
3	3. EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	50.000	45.27	2,263.50	1.3348	60.42	3,021.31
4	4. UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	ลบ.ม.	10.000	40.71	407.10	1.3348	54.33	543.39
5	5. EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	240.000	363.67	87,280.80	1.3348	485.42	116,502.41
6	6. EARTH FILL UNDER SIDEWALK	ลบ.ม.	1,310.000	354.87	464,879.70	1.3348	473.68	620,521.42
7	7. SELECTED MATERIAL A	ลบ.ม.	60.000	532.50	31,950.00	1.3348	710.78	42,646.86
8	8. SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	60.000	479.25	28,755.00	1.3348	639.70	38,382.17
9	9. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	80.000	526.51	42,120.80	1.3348	702.78	56,222.84
10	10. PRIME COAT	ตร.ม.	395.000	27.80	10,981.00	1.3348	37.10	14,657.43
11	11. TACK COAT	ตร.ม.	7,955.000	12.10	96,255.50	1.3348	16.15	128,481.84
12	12. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE	ตัน	48.000	1,502.35	72,112.80	1.3348	2,005.33	96,256.16

พีระพล สอนเตชา

23 มีนาคม 2563 13:41:02

หน้า 1 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควมคุม 0101 ตอน สัตหีบ - เขาบายศรี ที่ กม.3+010 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
13	13. PARA ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK,	ตร.ม.	7,955.000	233.70	1,859,083.50	1.3348	311.94	2,481,504.65
14	14. PEDESTRIAN BRIDGE TYPE C AT STA.3+010	แห่ง	1.000	2,631,336.25	2,631,336.25	1.2592	3,313,378.60	3,313,378.60
15	15. R.C. PIPE CULVERT DIA. 1.00 M. CLASS 2	ม.	10.000	3,158.46	31,584.60	1.3348	4,215.91	42,159.12
16	16. R.C. PIPE CULVERT DIA. 1.00 M. CLASS 3	ม.	190.000	2,642.00	501,980.00	1.3348	3,526.54	670,042.90
17	17. R.C. MANHOLE TYPE "C" FOR R.C.P. DIA. 1.00 M. WITH CONCRETE COVER	แห่ง	14.000	14,747.78	206,468.92	1.3348	19,685.33	275,594.71
18	18. R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET	ม.	35.000	1,394.77	48,816.95	1.3348	1,861.73	65,160.86
19	19. REINFORCED CONCRETE HEADWALL	ลบ.ม.	5.000	2,710.81	13,554.05	1.3348	3,618.38	18,091.94
20	20. RETAINING WALL TYPE 1A	ม.	100.000	396.00	39,600.00	1.3348	528.58	52,858.08
21	21. RETAINING WALL TYPE 2A	ม.	100.000	2,265.00	226,500.00	1.3348	3,023.32	302,332.20
22	22. BARRIER CURB AND GUTTER	ม.	200.000	545.00	109,000.00	1.3348	727.46	145,493.20

พีระพล สอนเตชา

23 มีนาคม 2563 13:41:02

หน้า 2 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0101 ตอน สัตหีบ - เขาบายศรี ที่ กม.3+010 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
23	23. CONCRETE BARRIER TYPE I	ม.	20.000	2,083.99	41,679.80	1.3348	2,781.70	55,634.19
24	24. APPROACH CONCRETE BARRIER TYPE A	แห่ง	2.000	26,464.34	52,928.68	1.3348	35,324.60	70,649.20
25	25. APPROACH CONCRETE BARRIER TYPE B	แห่ง	2.000	22,905.47	45,810.94	1.3348	30,574.22	61,148.44
26	26. CONCRETE SLAB BLOCK SIZE 40 x 40 x 4 CM. (INCLUDE SAND CUSHION 5 CM.)	ตร.ม.	1,800.000	335.00	603,000.00	1.3348	447.15	804,884.40
27	27. RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS SINGLE BRACKET	แห่ง	6.000	7,131.07	42,786.42	1.3348	9,518.55	57,111.31
28	28. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	360.000	289.72	104,299.20	1.3348	386.71	139,218.57
29	29. CURB MARKING	ตร.ม.	72.000	60.00	4,320.00	1.3348	80.08	5,766.33
30	30. WOODEN BUS STOP SHELTER TYPE A : SMALL TYPE ON GROUND	แห่ง	1.000	74,668.33	74,668.33	1.3348	99,667.28	99,667.28
31	32. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	เหมาจ่าย	1.000	7,734.58	7,734.58	1.3348	10,324.11	10,324.11
							รวมราคากลาง	9,799,908.38

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควนคูม 0101 ตอน สัตหีบ - เขาบายศรี ที่ กม.3+010 ปริมาณงาน 1 แห่ง


ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2/กรมทางหลวง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0101 ตอน สัตหีบ - เขาบายศรี ที่ กม.3+010 ปริมาณงาน 1 แห่ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2/กรมทางหลวง



(โกวิท รัตมัต)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นันทศักดิ์ ครองราช)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(สิริกอร์ กันทะพรม)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(พีระพล สอนเตชา)
กรรมการกำหนดราคากลาง





(นายราชศักดิ์ สุทธินิวัล)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน
มอ.ขท.ชลบุรีที่ ๒

พีระพล สอนเตชา

23 มีนาคม 2563

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 331

ตอนควบคุม 0101 ตอน สัตหีบ - เขาบายศรี ที่ กม.3+010 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงชลบุรี 2 / กรมทางหลวง
0101 ตอน สัตหีบ - เขาบายศรี ที่ กม.3+010 ปริมาณงาน 1 แห่ง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,800,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามแบบโครงสร้างเหล็ก พร้อมศาลาทางหลวง 1 แห่ง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 9,799,908.38 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 โกวิท รัตมิตต์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.ชลบุรีที่ 2 (ว)

7.2 นันทศักดิ์ ครองราช กรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.ชลบุรีที่ 2 (ป)

7.3 สิริกร กันทะพรหม กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.4 พิระพล สอนเตชา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน