

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1 ชื่อโครงการ	กิจกรรมหลัก : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกเส้นทางคมนาคม รองรับด้านการท่องเที่ยวกีฬา และ Mice		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) กรมทางหลวง		
2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	25,000,000.00 บาท		
3 ลักษณะงานโดยสังเขป	งานปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 2311 ตอน หนองสองห้อง - หนองขาว ระหว่าง กม.0+000 - กม.10+212 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง		
4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	2 เมษายน 2563	เป็นเงิน	24,932,096.00 บาท
5 บัญชีประมาณการราคากลาง	ตามเอกสาร แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ตามแบบ จำนวน 1 แผ่น		
6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
1 นายวรมพงษ์ คล่องแคล่ว			ประธานกรรมการ
รอง.ชท.(ว)นครราชสีมาที่ 2			
2 นายปิยะพงษ์ ปลั่งพุดซา			กรรมการ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ			
3 นายหินกร มุทครบุรี			กรรมการ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน			

ราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

31800 งานปรับปรุงทางหลวง

2311 ตอนควบคุม 0100 ทนงสองห้อง - ทนงขวาง

ระหว่าง กม.0+000 - กม.10+212

งบประมาณตามแผนรายประมาณการ 25,000,000.00 บาท

เขียน ผส.ทส.10 ส่วน ผอ.ขท.นม 2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ขอเสนอราคา ดังนี้

1	CLEARING AND GRUBBING					
	ปริมาณ	10,500 ตร.ม.	ราคาหน่วยละ	2.00 บาท	เป็นเงิน	21,000.00 บาท
2	EARTH EXCAVATION					
	ปริมาณ	2,700 ลบ.ม.	ราคาหน่วยละ	53.00 บาท	เป็นเงิน	143,100.00 บาท
3	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION					
	ปริมาณ	1,000 ลบ.ม.	ราคาหน่วยละ	58.00 บาท	เป็นเงิน	58,000.00 บาท
4	EARTH EMBANKMENT					
	ปริมาณ	6,300 ลบ.ม.	ราคาหน่วยละ	179.00 บาท	เป็นเงิน	1,127,700.00 บาท
5	SELECTED MATERIAL A					
	ปริมาณ	1,120 ลบ.ม.	ราคาหน่วยละ	444.00 บาท	เป็นเงิน	497,280.00 บาท
6	SOIL AGGREGATE SUBBASE					
	ปริมาณ	1,400 ลบ.ม.	ราคาหน่วยละ	494.00 บาท	เป็นเงิน	691,600.00 บาท
7	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE					
	ปริมาณ	1,300 ลบ.ม.	ราคาหน่วยละ	850.00 บาท	เป็นเงิน	1,105,000.00 บาท
8	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING BASE 20 CM. THICK					
	ปริมาณ	5,400 ตร.ม.	ราคาหน่วยละ	95.00 บาท	เป็นเงิน	513,000.00 บาท
9	PRIME COAT					
	ปริมาณ	11,720 ตร.ม.	ราคาหน่วยละ	43.00 บาท	เป็นเงิน	503,960.00 บาท
10	TACK COAT					
	ปริมาณ	13,290 ตร.ม.	ราคาหน่วยละ	12.00 บาท	เป็นเงิน	159,480.00 บาท
11	PARA SLURRY SEAL TYPE III					
	ปริมาณ	90,000 ตร.ม.	ราคาหน่วยละ	109.00 บาท	เป็นเงิน	9,810,000.00 บาท
12	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE					
	ปริมาณ	25 ตัน	ราคาหน่วยละ	1,987.00 บาท	เป็นเงิน	49,675.00 บาท
13	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK					
	ปริมาณ	11,665 ตร.ม.	ราคาหน่วยละ	242.00 บาท	เป็นเงิน	2,822,930.00 บาท
14	NATURAL RUBBER MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK					
	ปริมาณ	13,200 ตร.ม.	ราคาหน่วยละ	256.00 บาท	เป็นเงิน	3,379,200.00 บาท
15	EXTENTION OF EXISTING R.C.BOX CULVERT'S STA.22+055 SIZE 2-[3.60X3.60]					
	ปริมาณ	1.5 ม.	ราคาหน่วยละ	57,990.00 บาท	เป็นเงิน	869,850.00 บาท

ราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

31800 งานปรับปรุงทางหลวง

2311 ตอนคาบคุม 0100 ทนองสองห้อง - ทนองขวาง

ระหว่าง กม.0+000 - กม.10+212

งบประมาณตามแผนรายประมาณการ 25,000,000.00 บาท

16	CONCRETE SLOPE PROTECTION					
	ปริมาณ	310 ตร.ม.	ราคาหน่วยละ	436.00 บาท	เป็นเงิน	135,160.00 บาท
17	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)					
	ปริมาณ	3,420 ตร.ม.	ราคาหน่วยละ	370.00 บาท	เป็นเงิน	1,265,400.00 บาท
18	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)					
	ปริมาณ	1,360 ตร.ม.	ราคาหน่วยละ	370.00 บาท	เป็นเงิน	503,200.00 บาท
19	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION					
	ปริมาณ	1 L.S.	ราคาหน่วยละ	8,330.00 บาท	เป็นเงิน	8,330.00 บาท
20	ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS,CUT-OFF					
	ปริมาณ	20 ต้น	ราคาหน่วยละ	35,810.00 บาท	เป็นเงิน	716,200.00 บาท
21	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าและค่าหม้อแปลง					
	ปริมาณ	1 L.S.	ราคาหน่วยละ	148,600.00 บาท	เป็นเงิน	148,600.00 บาท
22	RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS , SINGLE BRACKET					
	ปริมาณ	21 ต้น	ราคาหน่วยละ	19,211.00 บาท	เป็นเงิน	403,431.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,932,096.00 บาท

(ยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นสองพันเก้าสิบกบาทถ้วน)

ลงนาม  ประธานกรรมการ

(นายบรรณพงศ์ ศ็องเกล้า)

ลงนาม  กรรมการ

เห็นชอบ

(นายปิยะพงษ์ ปลั่งพุดซา)

ลงนาม  กรรมการ

(นายพรชัย ศีลารมย์)

(นายทินกร มุตครบุรี)

ผอ.จท.นม 2



ผส.ทล.10 เห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาราคาประเมินเสนอ ตาม 1-22

รวมเป็นเงิน 24,932,096.00 บาท


(นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์)

ผส.ทล.10

ราคาถาวร

1. งานจ้างขุดลอกทางหลวง งานปรับปรุงทางหลวง แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
 ทางหลวงหมายเลข 2311 ตอน หนองสองห้อง - หนองบัว
 ระหว่าง กม.0+000 - กม.10+212 ระยะทาง 10.212 กม.
 ปริมาณงาน 1.000 แห่ง




2. งานประมาณตามแผนราคาประมาณการ 25,000,000.00 บาท.

3. รายละเอียดของราคาประมาณการจ้างเหมา ตามเอกสาร " ก "

4. ราคาประมาณนำเสนอสู่เพื่อโปรดพิจารณา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	10,500.00	2.00	21,000.00
2	EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	2,700.00	53.00	143,100.00
3	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	ลบ.ม.	1,000.00	58.00	58,000.00
4	EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	6,300.00	179.00	1,127,700.00
5	SELECTED MATERIAL A	ลบ.ม.	1,120.00	444.00	497,280.00
6	SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	1,400.00	494.00	691,600.00
7	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	ลบ.ม.	1,300.00	850.00	1,105,000.00
8	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING BASE 20 CM. THICK	ตร.ม.	5,400.00	95.00	513,000.00
9	PRIME COAT	ตร.ม.	11,720.00	43.00	503,960.00
10	TACK COAT	ตร.ม.	13,290.00	12.00	159,480.00
11	PARA SLURRY SEAL TYPE III	ตร.ม.	90,000.00	109.00	9,810,000.00
12	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	25.00	1,987.00	49,675.00
13	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	11,665.00	242.00	2,822,930.00
14	NATURAL RUBBER MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK	ตร.ม.	13,200.00	256.00	3,379,200.00
15	EXTENTION OF EXISTING R.C.BOX CULVERTS STA.22+055 SIZE 2-[3.60X3.60]	ม.	15.00	57,990.00	869,850.00
16	CONCRETE SLOPE PROTECTION	ตร.ม.	310.00	436.00	135,160.00
17	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	3,420.00	370.00	1,265,400.00
18	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	1,360.00	370.00	503,200.00
19	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S.	1.00	8,330.00	8,330.00
20	ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS,CUT-OFF	ตัน	20.00	35,810.00	716,200.00
21	ค่ากรรมสิทธิ์การไฟฟ้าและค่าพ่วงแปลง	L.S.	1.00	148,600.00	148,600.00
22	RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS , SINGLE BRACKET	ตัน	21.00	19,211.00	403,431.00
รวม เป็นเงินทั้งสิ้น					24,932,096.00
ซึ่งมีค่าเท่ากับแผนตามหนังสือพิมพ์กำไลมหกบาทถ้วน					67,904.00
รวม 25,000,000.00					25,000,000.00

ตรวจราคาถาวรเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2563

ลงนาม  ประธานกรรมการ (จธ.บพ.(จ) นครราชสีมาที่ 2)
 ลงนาม  กรรมการ (ชส.พท.นครราชสีมาที่ 2)
 ลงนาม  กรรมการ (นายพินิต บุคตรวี)

" เอกสารที่ ๓ "

รายละเอียดราคาตามประมาณการ

กิจกรรมหลัก : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ รองรับกิจกรรมท่องเที่ยวกีฬา และ MICE

1. งานจัดเตรียมพื้นที่ 1. งานปรับปรุงทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 2311 ตอน หอนงทองห้อง - หอนงขาว

ระหว่ง กม.0+000 - กม.10+212

ปริมาณงาน 1.00 แห่ง

ระยะทาง 10.212 กม.

ราคากลาง 20.76 บาท/ลิตร

แสดงทางหลวงหมายเลขที่ 2

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		คำนวณต้นทุน		FACTOR	ค่าจ้าง (บาท)	ค่าจ้างที่คำนวณได้
		หน่วย	จำนวน	คำนวณต้นทุนต่อหน่วย	เป็นเงิน			
1	CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	10,500.00	1.60	16,800.00	1.25	2.00	21,000.00
2	EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	2,700.00	42.54	114,858.00	1.25	53.24	143,100.00
3	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	ลบ.ม.	1,400.00	46.79	65,506.00	1.25	58.56	80,700.00
4	EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	6,300.00	143.38	903,294.00	1.25	119.45	1,127,700.00
5	SELECTED MATERIAL A	ลบ.ม.	1,120.00	355.41	398,059.20	1.25	484.83	497,280.00
6	SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	1,400.00	395.41	553,574.00	1.25	494.89	691,600.00
7	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	ลบ.ม.	1,300.00	679.44	883,272.00	1.25	850.38	1,105,000.00
8	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING BASE 20 CM THICK	ตร.ม.	5,400.00	75.92	409,968.00	1.25	95.02	513,000.00
9	PRIME COAT	ตร.ม.	11,720.00	34.98	409,965.60	1.25	43.78	503,960.00
10	TACK COAT	ตร.ม.	13,290.00	10.22	135,823.80	1.25	12.79	159,480.00
11	PARA SLURRY SEAL TYPE III	ตร.ม.	50,000.00	87.35	4,367,500.00	1.25	109.32	5,458,750.00
12	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตร.ม.	25.00	1,588.29	39,707.25	1.25	1,987.90	49,675.00
13	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM THICK	ตร.ม.	11,665.00	195.40	2,279,011.00	1.25	242.05	2,822,950.00
14	NATURAL RUBBER MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM THICK	ตร.ม.	13,200.00	204.36	2,700,192.00	1.25	256.02	3,379,200.00
15	EXTENTION OF EXISTING R.C.BOX CULVERTS STA.22+055 SIZE 2-13.60X3.60	ม.	15.00	47,235.16	708,527.25	1.23	57,990.59	869,850.00
16	CONCRETE SLOPE PROTECTION	ตร.ม.	310.00	348.91	108,162.10	1.25	456.69	153,160.00
17	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	3,420.00	255.80	1,011,836.00	1.25	370.22	1,265,400.00

" เอกสารที่ ๒ "

รายละเอียดราคาประมาณการ

กิจกรรมหลัก : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งด้านความสะดวกด้านงบประมาณ ของรับค่าจ้างก่อสร้างเกี่ยวกับไฟฟ้า และ 3.000

1. งานปรับปรุงทางหลวง

เขตหลวงหมายเลข 2311 ตอน หมอชั่งห้อง - หมอชั่ง

รหัสวง กบ.๐-๐๐๐ - กบ.10-212

ปริมาณงาน 1.00 แห่ง

ระยะทาง 10.212 กม.

ราคาประเมิน 20.76 บาท/เมตร

แผนกช่างหลวงกรมช่างที่ 2

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานเดิม		FACTOR	ค่าจ้าง	ค่าจ้างที่ค่าเช่าที่ดิน
		หน่วย	จำนวน	ต่อหน่วย	เงินสิ้น			
18	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	1,360.00	295.89	402,288.00	1.25	370.22	370.00
19	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS,CUT-OFF	L.S.	1.00	6,655.89	6,655.89	1.25	8,330.51	8,330.00
20	SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS,CUT-OFF	ตัว	20.00	28,611.62	572,232.40	1.25	35,810.50	35,810.00
21	ค่าขนมอบการไฟฟ้และค่าขึงแรงดึง	L.S.	1.00		-		148,600.00	148,600.00
22	RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS , SINGLE BRACKET	ตัว	21.00	15,349.84	322,345.64	1.25	19,211.85	19,211.00
รวมค่าจ้างเดิม								
รวมค่าจ้างทั้งหมด								24,932,096.00

เงินลงทุน	10,000,000.00	บ.ฟ = 1.3093	FALSE
ต้นทุน	20,000,000.00	บ.ฟ = 1.2506	
ทุน =	19,861,663.13	บ.ฟ = 1.2516	

Factor ที่ใช้	เงินลงทุนรวม
F =	1.2516

รายละเอียดราคาประเมิน				
งานปรับปรุงทางหลวง				
ทางหลวงหมายเลข 2311 ตอนหนองผ่อง - หนองขาม				
ระหว่าง กม.0+000 - กม.10+212				
ราคาประเมินโดยวิธีประเมิน มีผล 20.76 บาท/ตร.ม. วันที่ 2 เมษายน 2563 (ที่ น.ส.ป.จ. จังหวัดนครราชสีมา)				
ราคาประเมินโดยวิธีคำนวณ 20.00 - 20.99 บาท/ตร.ม.				
หน่วยงานทางหลวงหมายเลขที่ 2				
ลำดับที่	1.00			
รายการที่	2.10	CLEARING AND GRUBBING (ขนาด)		
		ค่าดำเนินการขุดล้อมราคา	=	1.00 บาท/ตร.ม.
		ค่าขนดินพูน	=	1.00 บาท/ตร.ม.
		หมายเหตุ		
		งานขุดล้อมขนาด 1 เมตร มีเฉพาะการขุดวางวางไว้เพื่อรับน้ำ		
		งานขุดล้อมขนาดกลาง มีภาวากลางไว้รับน้ำ และนำดินที่เหลือถมกลับ		
		งานขุดล้อมขนาดใหญ่ มีภาวที่ถมดินไว้ ขุดลอก บาดระบายน้ำ และนำดินที่ขุดออกกลับ		
ลำดับที่	2.00			
รายการที่	2.2(1)	EARTH EXCAVATION		
		ค่าดำเนินการขุดล้อมราคา (ลึก)	=	7.47 บาท/ตร.ม.
		ค่าขนไปทิ้ง 1.00 กม.	=	10.80 บาท/ตร.ม.
		รวม	=	18.27 บาท/ตร.ม.
		ส่วนขยายตัว = 1.25	=	18.38x1.25
		ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา (ขุดลึก)	=	19.69 บาท/ตร.ม.
		รวมดินพูน	=	19.69+22.85
		หมายเหตุ : ส่วนขยายตัวขุดรวม = 1.16 ส่วนขยายตัวขุดทิ้งคืนดินรวม = 1.25		
ลำดับที่	3.00			
รายการที่	2.2(4)	UNBURYABLE MATERIAL EXCAVATION		
		EARTH EXCAVATION		
		ค่าดำเนินการขุดล้อมราคา (ลึก)	=	7.47 บาท/ตร.ม.
		ค่าขนไปทิ้ง 1.00 กม.	=	10.80 บาท/ตร.ม.
		รวม	=	18.27 บาท/ตร.ม.
		ส่วนขยายตัว = 1.25	=	18.38x1.25
		ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา (ขุดลึก)	=	19.69 บาท/ตร.ม.
		รวมดินพูน	=	19.69+22.85
		หมายเหตุ : ส่วนขยายตัวขุดรวม = 1.16 ส่วนขยายตัวขุดทิ้งคืนดินรวม = 1.25		
		คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายการ ROADWAY EXCAVATION EARTH		
		เนื่องจากรวมรายการขุดในพื้นที่งานตัดถนนแล้ว คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มให้ 10 %		
		ค่าขนดินพูน =	=	42.54 x 1.10
			=	46.79 บาท/ตร.ม.
ลำดับที่	4.00			
รายการที่	2.3(1)	EARTH EMBANKMENT		
		ราคาวัสดุที่แหล่ง + ค่าขนส่ง 8.00 กม.	=	44.11 บาท/ตร.ม.
		ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา (ขุดขน)	=	19.81 บาท/ตร.ม.
		รวม	=	63.92 บาท/ตร.ม.
		ส่วนขยายตัวไม่บดทับ =	=	101.95 บาท/ตร.ม.
		ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา (บดทับ)	=	41.43 บาท/ตร.ม.
		ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา (ถมส่งพื้นที่บด)	=	0 บาท/ตร.ม.
		รวมดินพูน	=	101.95+41.43
ลำดับที่	5.00			
รายการที่	2.4(2)	SELECTED MATERIAL A		
		ราคาวัสดุที่แหล่ง	=	36.00 บาท/ตร.ม.
		ค่าขนส่ง 42.00 กม.	=	127.02 บาท/ตร.ม.
		ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา (ขุดขน)	=	29.04 บาท/ตร.ม.
		รวม	=	192.06 บาท/ตร.ม.
		ส่วนขยายตัวไม่บดทับ 1.00	=	305.70 บาท/ตร.ม.
		ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา (บดทับ)	=	49.71 บาท/ตร.ม.
		ค่าขนดินพูน	=	305.96+49.71

รายละเอียดราคาประเมิน					
งานปรับปรุงทางหลวง					
ทางหลวงหมายเลข 2311 ตอน พนมสองห้อง - พนมขวาง					
ระยะทาง กม.๐+๕๐๐ - กม.๕๐+๒1๒					
ราคาประเมินต่อเมตรที่คิดค่าถม ปคท. ๒๐.๗๐ บาท/ตร.ม. วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ (ที่ อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมา)					
ราคาประเมินต่อพื้นที่ใช้สอยทาง ๒๐.๐๐ - ๒๐.๐๐ บาท/ตร.ม. แผนผังทางหลวงหมายเลขที่ ๒					
ค่าสัมที่	๕.๐๐				
รายการที่	3.1(๓)	SOIL AGGREGATE SUBGRADE			
ราคาวัสดุที่แพง				=	๕๐.๐๐ บาท/ตร.ม.
ค่าขนส่ง	42.๐๐ กม.			=	127.๐๒ บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา	(ขุดหลุม)			=	29.๐4 บาท/ตร.ม.
รวม	= 60 + 127.02 + 29.04			=	216.๐๖ บาท/ตร.ม.
ค่าขนส่งสัมที่ถมด้วย ๑.๕๐	= 216.06 x 1.50			=	324.๐๙ บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา	(บดทับ)			=	4๐.71 บาท/ตร.ม.
ค่าวางชั้นหิน	= 345.74 + 4๐.71			=	3๘๖.4๕ บาท/ตร.ม.
ค่าสัมที่	๗.๐๐				
รายการที่	3.2(๖)	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE			
Case 1 : การนำใช้ใหม่ผสม (Blend)					
ค่าคิดค่าเครื่องผสม (150,000/5,000 ตร.ม.)				=	- บาท/ตร.ม. (1)
ราคาวัสดุจากปากไม่ (หินกลุ่ก) รวมค่าลำ				=	165.๐๐ บาท/ตร.ม.
ค่าขนส่ง	37.๐๐ กม.			=	112.1๐ บาท/ตร.ม.
รวม				=	277.1๐ บาท/ตร.ม.
ค่าขนส่งสัมที่ถมด้วย ๑.๕๐	= 1.50 x 277.1			=	415.๖๕ บาท/ตร.ม. (2)
ค่าปูนซีเมนต์ 2% = 46 กก.	@ 2,21๐.๕๒			=	102.๐๘ บาท/ตร.ม. (3)
ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา	(ผสม)			=	42.๐๐ บาท/ตร.ม. (4)
ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา	(บด)			=	38.6๐ บาท/ตร.ม. (5)
ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา	(บดทับ)			=	79.๘๕ บาท/ตร.ม. (6)
ค่าวางชั้นหิน (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)				=	๖7๖.๑4 บาท/ตร.ม.
Case 2 : การนำใช้ใหม่จัดกรรมวิธีใหม่ (Blend Mix)					
ขณะดำเนินการก่อสร้างใช้เครื่องจักรผสมในที่					
ค่าวัสดุจากปากไม่ (รวมค่าลำ)				=	165.๐๐ บาท/ตร.ม.
ค่าขนส่ง	๕7.๐๐ กม.			=	112.1๐ บาท/ตร.ม.
รวม				=	277.1๐ บาท/ตร.ม.
ค่าขนส่งสัมที่ถมด้วย ๑.๕๐	= 1.50 x 277.1			=	415.๖๕ บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม)				=	23.2๘ บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ) กรณีที่ 1				=	๕๐.7๘ บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ) กรณีที่ 2				=	๕๐.๗๘ บาท/ตร.ม.
ค่าวางชั้นหิน (ส่วนที่ 1 : ปกติใช้เครื่องจักรผสมในที่) รวม				=	478.71 บาท/ตร.ม. (1)
กรณีการนำใช้ใหม่จัดกรรมวิธีใหม่ (ขุดลึก ๒๐ ซม.) + ถมปูนซีเมนต์					
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุดลึก ๒๐ ซม.)				=	34.2๒ บาท/ตร.ม.
หน่วยคำนวณทั้งหมดของวัสดุและวัสดุอื่นที่หารข้าง	๑๐	2.23	ตัน/ตร.ม.		
ปริมาณปูนซีเมนต์ (โดยน้ำหนัก) =	3.๐๐ %	= (3.๐% / 100 x 2.229 = 0.01๐๐4๐๐	ตัน/ตร.ม.)	=	35.6๐ บาท/ตร.ม.
ราคาปูนซีเมนต์รวมค่าขนส่งสัมที่ถม	๕3.๐๐ กม.			=	2,21๐.๕๒ บาท/ตร.ม.
รวมค่าวางชั้นหิน				=	๖๘.๘๒ บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ				=	34๙.1๐ บาท/ตร.ม. (2)
Case 2 รวมค่าวางชั้นหิน (1) + (2)				=	๖๘7.๙1 บาท/ตร.ม.
นำค่าปรับระหว่าง Case 1 กับ Case 2				=	๖79.44 บาท/ตร.ม.
ค่าสัมที่	๘.๐๐				
รายการที่	3.3(๑)	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING BASE		20.00 CM. THICK	
N = F 1 (ค่าดำเนินการ + Ay + 8C) Y = ราคาของ AC. รวมค่าขนส่ง, C = ราคาปูนซีเมนต์รวมค่าขนส่ง					
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุดลึก ๒๐ ซม.)				=	34.๒๒ บาท/ตร.ม.
หน่วยคำนวณทั้งหมดของวัสดุและวัสดุอื่นที่หารข้าง	๑๐			=	2.๒4 ตัน/ตร.ม.
ปริมาณปูนซีเมนต์ (โดยน้ำหนัก) =				=	- บาท/ตร.ม.
ราคา AC. รวมค่าขนส่งสัมที่ถม	1๐๘.๐๐ กม.			=	19,79๘.๕4 บาท/ตร.ม.
ปริมาณปูนซีเมนต์ (โดยน้ำหนัก) =	3.๕๐ %	= (3.๕% / 100 x ๐.๒ x 2.241 = 0.015๓1	ตัน/ตร.ม.)	=	๓3.7๘ บาท/ตร.ม.
ราคาปูนซีเมนต์รวมค่าขนส่งสัมที่ถม	๕3.๐๐ กม.			=	๒,๒1๐.๕๒ บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (วาง) Stabilized Layer ค่าถมวัสดุหินกลุ่ก ๒๐.๒๐ (รวมค่าถม)				=	7.๐๒ บาท/ตร.ม.
ค่าวางชั้นหิน N				=	75.9๒ บาท/ตร.ม.
รวมราคาชั้นหิน				=	75.9๒ บาท/ตร.ม.

แบบฟอร์มงานประมาณราคาไฟฟ้าแรงสูง
 ทางหลวงหมายเลข 2311 ตอน ท้องสองห้อง - ท้องขวาง
 ระหว่าง กม.0+000 - กม.10+212

9.00 M.(MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATT'S,CUT-OFF จำนวน 20 ต้น

รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน
1 ค่าติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์(ต่อ 1 ต้น)				
1.1 เสาไฟฟ้าพร้อมกิ่งโคมนตรอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า				
1.1.1 เสาไฟฟ้าแรงสูง 9.00 ม.พร้อมกิ่งคู่และอุปกรณ์พีวี่ครบชุด (กิ่งเดี่ยว = 10,400 บ. กิ่งคู่ 11, 300บ.)	ต้น	1	10,400.00	10,400.00
1.1.2 โคมไฟฟ้า 250 W.HPS.พร้อมอุปกรณ์(กิ่งเดี่ยว = 1 โคม , กิ่งคู่ = 2 โคม)	โคม	1	5,990.00	5,990.00
1.1.3 ต่าทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง	ชุด	1	134.00	134.00
1.1.4 ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตขนาด 0.40 x 0.60 x 1.20 ม.	ฐาน	1	3,260.00	3,260.00
1.1.5 1.5 สายไฟฟ้า NYY 3X10 mm ² OR CV (สาย ไฟฟ้าดินระหว่างเสา)	ม.	42	72.60	3,049.20
1.1.6 สายไฟฟ้า TH-W 1 x 2.5 มม. ² (สายไฟฟ้าดินในเสาถึงดวงโคม ใช้ 2 เส้น)	ม.	22	5.61	123.42
1.1.7 ชุดวางสายไฟฟ้าพร้อม Precast บล็อก	ม.	40	100.00	4,000.00
1.1.8 Ground rod	ชุด	1	360.00	360.00
รวม (1.1) ค่าเสาไฟฟ้าและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า				27,316.62
1.2 ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ร่วมกัน (1 วงจรใช้สำหรับ 14 ดวงโคม)				
1.2.1 ซีลีย์พร้อมไฟโคม 60A 220V (1 ชุดควบคุมได้ 1 วงจร หรือ 28 ดวงโคม)	ชุด	1	4,200.00	4,200.00
1.2.2 เพลตส์รีเลย์ 30 A พร้อมท่อ Ø 1 1/4" (1 ชุดควบคุมได้ 1 วงจรหรือ 14 ดวงโคม)	ชุด	1	3,200.00	3,200.00
เพลตส์รีเลย์ 60 A พร้อมท่อ Ø 1 1/4" (1 ชุดควบคุมได้ 2 วงจรหรือ 28 ดวงโคม)		0	4,880.00	-
1.2.3 ท่อ Ø 2 1/2" พร้อมค่าติดตั้งตลอด(440+160=600 บาท/ม.)ยาว 12 ม.(ความยาว=ความกว้างคันทาง)	ม.	0	900.00	-
รวม(1.2)ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ร่วมกันสำหรับเสาไฟฟ้าทั้งหมด				7,400.00
เฉลี่ย(1.2)ค่าอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าจำนวน 1 ต้น				370.00
1.3 ค่าติดตั้ง	ต้น	1	525.00	525.00
1.4 ค่าหลอดไฟฟ้าสำรอง	หลอด	0	880.00	-
1.5 ค่าขนส่งจาก กทม. ถึงหน้างาน ต่อต้น (ตามตารางด้านหลัง)	ต้น	1	400.00	400.00
รวมค่าติดตั้งทั้งหมดต่อต้น (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)				28,611.62
ค่าภาษี ค่าไร และค่าดำเนินการ (F = 0.30) , (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)*0.30				8,583.49
ราคาค่าติดตั้งไฟฟ้าแรงสูงพร้อมอุปกรณ์ต่อต้น				37,195.11
ราคาค่าติดตั้งไฟฟ้าแรงสูงพร้อมอุปกรณ์ต่อต้น (คิดให้)				40,500.00
รวมราคาค่าติดตั้งไฟฟ้าแรงสูงพร้อมอุปกรณ์ต่อต้น (1) (จำนวน 20 ต้น)				810,000.00

2 ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า				
2.1 กรณีไม่ใบค่าใช้จ่ายการไฟฟ้า (ตามใบแจ้งของการไฟฟ้า)	บาท			
2.2 กรณีไม่ใบค่าใช้จ่ายการไฟฟ้า(แขวงประมาณการเอง)				
2.2.1 ค่าธรรมเนียมขยายเขตไฟฟ้าและค่าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 KVA พร้อมอุปกรณ์	ชุด	1	145,000	145,000.00
2.2.2 ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	แห่ง	1	1,000	1,000.00
2.2.3 ค่าตรวจสอบการติดตั้ง	แห่ง	1	300	300.00
2.2.4 ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานไฟฟ้า	แห่ง			-
2.2.5 ค่ามิเตอร์ (1 ชุด ต่อ 14 ดวงโคม)	ชุด	2	1,150	2,300.00
รวมค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าต่อแห่ง (2)				148,600.00
รวมราคาต่อแห่ง (1) + (2)				958,600.00

RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTING

SINGLE BRACKET

จำนวน 21 ต้น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน
1	เสาไฟฟ้าสูง 9.00 ม.พร้อมกิ่งเคเบิลและอุปกรณ์หัวสกรับชุด(ปรับปรุงซ่อมแซม) 20% ของ ราคา	ต้น	1	10,400.00	2,080.00
2	โคมไฟฟ้า 250 W. HPS. พร้อมอุปกรณ์(ปรับปรุงซ่อมแซม) 40% ของ ราคา	โคม	1	5,990.00	2,396.00
3	ค่าหาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง	ชุด	1	145.00	145.00
4	ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีต ขนาด 0.40 x 0.80 x 1.20 ม.	แผง	1	3,260.00	3,260.00
5	1.5 สายไฟฟ้า NYY 3X10 mm ² OR CV (สายไฟฟ้าเดินรหว่างเสา)	ม.	42	72.60	3,049.20
6	สายไฟฟ้า THW 1 x 2.5 mm ² (สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงดวงโคม)	ม.	24	5.61	134.64
7	ชุดวางสายไฟพร้อมแผ่น precast ปิดทับ	ม.	40	85.00	3,400.00
8	Ground rod	ชุด	1	360.00	360.00
9	Photocell, Switch, Fuse	ชุด		7,400.00	-
10	ท่อ Ø 2 1/2" พร้อมค่าค้ำท่อลอด (ความยาว= ความกว้างคันทาง)	ม.		700.00	-
11	ค่าติดตั้งเสา + ค่าขนย้ายออกและเข้า	ต้น	1	525.00	525.00
12	ค่าหลอดไฟสำรอง	ต้น		880.00	-
13	ค่าขนส่งจาก กทม. ถึงปฏิบัติงาน ต่อต้น (ของ สน.ทล.8)	ต้น		250.00	-
				รวมราคาค่าต้นทุน	15,349.84

ข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานปรับปรุงทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 2311 ตอน หลวงสองห้อง - แดงขวาง

ระหว่าง กม.0+000 - กม.10+212

หมวดงานหลวงยุทธวิธีครั้งที่ 2

อยู่ในพื้นที่จังหวัด นครราชสีมา ราคาอ้างอิงใช้เงินบาท
 วัสดุอุปกรณ์ทั่วไปในรูปของใบ รบรกรทุก 10 สัด
 เงินค่าจ้างช่าง 15% ราคาค่าวัสดุประเมิน
 เงินผลประโยชน์ทดแทน 10% 10% ค่าขนส่งโดยรถบรรทุก 10 สัด+รถลากต่าง
 8% 7%

ที่	รายการ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย ไม่รวมภาษี	ระยะขนส่ง (กม.)	ทางเดิน (กม.)	ทางขวา (กม.)	รวมระยะส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	Distance Factor	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าแรง ชิ้น-สจ (บาท)	ค่าติดตั้ง (บาท)	รวม	หมายเหตุ
1	เหล็กเส้นท่อน้ำไป 8 มม. SR-24	ตัน	18,000.00	184	4	-	188	267.66	1.02	263.54	60.00	4,100.00	22,445.54	4
2	เหล็กเส้นท่อน้ำไป 8 มม. SR-24	ตัน	17,891.60	108	-	-	108	140.83	1.00	140.83	60.00	4,100.00	22,211.83	-
3	เหล็กเส้นท่อน้ำไป 8 มม. SR-24	ตัน	17,166.00	104	4	-	108	267.66	1.02	263.54	60.00	4,100.00	21,808.54	4
4	เหล็กเส้นท่อน้ำไป 8 มม. SR-24	ตัน	16,855.00	108	-	-	108	140.83	1.00	140.83	60.00	4,100.00	21,176.83	-
5	เหล็กเส้นท่อน้ำไป 12 มม. SR-24	ตัน	16,865.00	184	4	-	188	267.66	1.02	263.54	60.00	3,300.00	20,509.54	4
6	เหล็กเส้นท่อน้ำไป 12 มม. SR-24	ตัน	17,733.00	106	-	-	106	140.83	1.00	140.83	60.00	3,300.00	21,283.83	-
7	เหล็กเส้นท่อน้ำไป 25 มม. SR-24	ตัน	16,700.00	104	4	-	108	267.66	1.02	263.54	60.00	2,800.00	19,843.54	4
8	เหล็กเส้นท่อน้ำไป 25 มม. SR-24	ตัน	-	104	4	-	108	267.66	1.02	263.54	60.00	2,800.00	3,243.54	4
9	เหล็กเส้นท่อน้ำไป 12 มม. SD-40	ตัน	16,733.00	184	4	-	188	267.66	1.02	263.54	60.00	2,900.00	19,978.54	4
10	เหล็กเส้นท่อน้ำไป 12 มม. SD-40	ตัน	16,576.00	108	-	-	108	140.83	1.00	140.83	60.00	2,900.00	19,686.83	-
11	เหล็กเส้นท่อน้ำไป 16 มม. SD-40	ตัน	16,593.00	104	4	-	108	267.66	1.02	263.54	60.00	2,900.00	19,776.54	4
12	เหล็กเส้นท่อน้ำไป 16 มม. SD-40	ตัน	16,267.00	108	-	-	108	140.83	1.00	140.83	60.00	2,900.00	19,377.83	-
13	เหล็กเส้นท่อน้ำไป 26 มม. SD-40	ตัน	16,593.00	184	4	-	188	267.66	1.02	263.54	60.00	2,900.00	19,776.54	4
14	เหล็กเส้นท่อน้ำไป 26 มม. SD-40	ตัน	-	108	-	-	108	140.83	1.00	140.83	60.00	2,900.00	3,120.83	-
15	เหล็กเส้น ขนาด เส้นผ่า 12 มม. SD40	ตัน	16,500.57	184	4	-	188	267.66	1.02	263.54	60.00	3,401.00	20,344.21	4
16	ทรายหยาบหิมัน	กก.	24.00	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Portland Cement Type I	ตัน	2,660.00	89	4	-	93	82.41	1.07	88.32	60.00	-	2,216.32	4
18	Portland Cement Type I	ตัน	2,663.00	108	-	-	108	140.83	1.00	140.83	60.00	-	2,778.83	-
19	Asphalt Cement (AC 80/70)	ตัน	18,600.00	184	4	-	188	267.66	1.02	263.54	35.00	-	18,786.54	4
20	Asphalt Cement (AC 80/70)	ตัน	17,800.00	83	-	-	83	108.38	1.00	108.38	35.00	-	17,843.38	-
21	Cutback Asphalt (MC-70)	ตัน	35,850.00	184	4	-	188	267.66	1.02	263.54	25.00	-	36,230.54	4
22	Cutback Asphalt (MC-70)	ตัน	36,000.00	83	-	-	83	108.38	1.00	108.38	25.00	-	36,133.38	-
23	Emulsified Asphalt (CFB-2)	ตัน	21,626.00	184	4	-	188	267.66	1.02	263.54	25.00	-	21,913.54	4
24	Emulsified Asphalt (CFB-2)	ตัน	21,800.00	83	-	-	83	108.38	1.00	108.38	25.00	-	22,083.38	-
25	Para Asphalt Cement (PARA AC)	ตัน	27,000.00	83	-	-	83	108.38	1.00	108.38	35.00	-	27,143.38	-
26	Modified Asphalt Emulsion (C88-1H EMAN)	ตัน	31,800.00	83	-	-	83	108.38	1.00	108.38	25.00	-	31,953.38	-
27	Additive	ตัน	200,000.00	83	-	-	83	108.38	1.00	108.38	25.00	-	200,133.38	-
28	หินกลมขนาด 3/4 นิ้ว (3/4 inch)	ลบ.ม.	315.00	37	2	-	39	116.07	1.05	123.82	-	-	439.82	2
29	หินกลมขนาด 3/4 นิ้ว	ลบ.ม.	365.00	37	-	-	37	112.10	1.00	112.10	-	-	477.10	-
30	หินกลม	ลบ.ม.	220.00	37	-	-	37	112.10	1.00	112.10	-	-	332.10	-
30	หินกลมขนาด 1/2 นิ้ว	ลบ.ม.	185.00	37	-	-	37	112.10	1.00	112.10	-	-	277.10	-
31	หินกลมขนาด 1/2 นิ้ว	ลบ.ม.	185.00	37	-	-	37	112.10	1.00	112.10	-	-	277.10	-
32	หินกลมขนาด PARA III	ลบ.ม.	200.00	37	-	-	37	112.10	1.00	112.10	-	-	402.10	-
33	ทรายผสมถมถนน	ลบ.ม.	170.00	188	-	-	188	503.23	1.00	503.23	-	-	673.23	-
34	วัสดุถมพื้นรองพื้นทาง	ลบ.ม.	60.00	42	-	-	42	127.02	1.00	127.02	-	-	187.02	-
35	วัสดุถมพื้นรอง ก.	ลบ.ม.	35.00	42	-	-	42	127.02	1.00	127.02	-	-	162.02	-
36	ดิน	ลบ.ม.	25.00	5	-	-	5	18.11	1.00	18.11	-	-	44.11	-
37	ดิน (ถมไปทิ้ง)	ลบ.ม.	-	1	-	-	1	10.80	1.00	10.80	-	-	10.80	-
38	ค่าขนส่งระยะทาง LM (บาท/ตัน)	กก.	-	2.56	-	-	-	10.84	-	-	-	-	-	-
39	ค่าขนส่งระยะทาง LM (บาท/ลบ.ม.)	กก.	-	2.56	-	-	-	14.07	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ราคาวัสดุค่าขนส่งประเมินค่าเบื้องต้น **ประมาณที่ 2563**



หน้าหลัก (Home.aspx)

ยินดีต้อนรับเข้าสู่
ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์และบริการ (product.aspx) / ราคาน้ำมัน (oilprice-capital.aspx)

ผลิตภัณฑ์และบริการ

บริการทางบริการน้ำมัน
(http://www.pttor.com/)

ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น PTT Lubricants
(content.aspx?c=56&f=2&category=2&id=10&MBCWZYW
%3D%3D)

ผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง
(content.aspx?c=56&f=2&category=2&id=10&MBCWZYW
%3D%3D)

ก๊าซหุงต้ม
(content.aspx?c=56&f=2&category=2&id=10&MBCWZYW
%3D%3D)

บริการรถเช่าบริการรถ
(content.aspx?c=56&f=2&category=2&id=10&MBCWZYW
%3D%3D)

ราคาน้ำมัน (oilprice-capital.aspx)

บัตรเครดิตเติม
(content.aspx?c=56&f=2&category=2&id=10&MBCWZYW
%3D%3D)

บัตรเครดิตเติม MT Blue Card
(content.aspx?c=56&f=2&category=2&id=10&MBCWZYW
%3D%3D)

บัตร COANKU (e-Wallet)
(content.aspx?c=56&f=2&category=2&id=10&MBCWZYW
%3D%3D)

บริการเติมเงินบัตรเครดิต
(content.aspx?c=56&f=2&category=2&id=10&MBCWZYW
%3D%3D)

บริการเติมเงินบัตรเครดิต
(content.aspx?c=56&f=2&category=2&id=10&MBCWZYW
%3D%3D)

บริการเติมเงินบัตรเครดิต
(content.aspx?c=56&f=2&category=2&id=10&MBCWZYW
%3D%3D)

บริการเติมเงินบัตรเครดิต
(content.aspx?c=56&f=2&category=2&id=10&MBCWZYW
%3D%3D)

บริการเติมเงินบัตรเครดิต
(content.aspx?c=56&f=2&category=2&id=10&MBCWZYW
%3D%3D)

บริการเติมเงินบัตรเครดิต
(content.aspx?c=56&f=2&category=2&id=10&MBCWZYW
%3D%3D)

บริการเติมเงินบัตรเครดิต
(content.aspx?c=56&f=2&category=2&id=10&MBCWZYW
%3D%3D)

บริการเติมเงินบัตรเครดิต
(content.aspx?c=56&f=2&category=2&id=10&MBCWZYW
%3D%3D)

OR Make a Order (http://www.pttor.com/MakeaOrder.aspx)

OR Electronic Bill Presentation & Payment (EBPP) (http://www.pttor.com/EBPP.aspx)

PTT e-Service Center (http://www.pttor.com/PTTeServiceCenter.aspx)

ราคาน้ำมัน

ราคาขายปลีกภูมิภาค

สินค้าราคาน้ำมัน

หน่วยราคา ต.ลิตร

ราคาขายปลีกภูมิภาค 2 เม.ย. 2563

(หน่วยรวมภาษี 10%/ลิตร และ ภาษี IGV 1% ในวงเล็บ)

▶ ราคาปลีกภูมิภาค กทม. และปริมณฑล (oilprice-capital.aspx)
% การขึ้นหรือลดราคาน้ำมัน (oilprice-backlink.aspx)

ประเภท	* หน่วยรวมภาษีขายปลีก (รวม)									
	7000	B10	B20	9000	9500	E20	E85	IGV		
เมืองหลวง/ปริมณฑล	24.01	20.76	17.76	17.81	20.93	18.52	18.25	18.31	18.11	18.31
ชลบุรี	24.72	20.97	17.97	17.82	20.94	18.93	18.30	18.62	18.22	18.31
เชียงใหม่	24.74	20.99	17.99	17.85	20.97	18.95	18.30	18.68	18.25	18.31
นคร	24.74	20.89	17.89	17.84	20.93	18.95	18.30	18.54	18.24	18.31
ขอนแก่น	24.76	20.93	17.93	17.88	20.10	18.89	18.42	18.69	18.28	18.31
จันทบุรี	24.86	20.90	17.80	17.86	20.97	18.88	18.28	18.69	18.15	18.31
พิษณุโลก	24.84	20.79	17.79	17.84	20.96	18.86	18.28	18.54	18.14	18.31
น่าน	24.65	20.79	17.79	17.83	20.95	18.84	18.27	18.63	18.13	18.31
อุบลราชธานี	24.85	20.80	17.80	17.85	20.97	18.89	18.28	18.56	18.15	18.31
อุดรธานี	24.65	20.80	17.80	17.86	20.97	18.86	18.28	18.66	18.16	18.31
มหาสารคาม	24.86	20.81	17.81	17.86	20.96	18.87	18.30	18.59	18.16	18.31
กาฬสินธุ์	24.79	20.81	17.81	17.86	20.96	18.87	18.30	18.59	18.26	18.31
ยโสธร	24.88	20.81	17.81	17.86	20.96	18.87	18.30	18.58	18.16	18.31
ร้อยเอ็ด	24.79	20.81	17.81	17.86	20.96	18.87	18.30	18.59	18.26	18.31
ขอนแก่น	24.72	20.87	17.87	17.82	20.94	18.85	18.30	18.62	18.23	18.31
บุรีรัมย์	24.75	20.80	17.80	17.85	20.97	18.86	18.30	18.60	18.25	18.31
สุรินทร์	24.81	20.70	17.70	17.81	20.93	18.82	18.25	18.61	18.11	18.31
นครราชสีมา	24.82	20.77	17.77	17.82	20.94	18.83	18.29	18.52	18.12	18.31
ชัยภูมิ	24.84	20.70	17.70	17.81	20.93	18.82	18.29	18.61	18.11	18.31
นครราชสีมา	24.58	20.71	17.71	17.80	20.88	18.47	18.20	18.40	18.06	18.31
หนองบัวลำภู	24.74	20.88	17.88	17.84	20.96	18.85	18.30	18.64	18.24	18.31
บึงกาฬ	24.76	20.91	17.91	17.86	20.96	18.87	18.40	18.38	18.26	18.31
หนองคาย	24.80	20.81	17.81	17.86	20.96	18.87	18.30	18.58	18.10	18.31
เลย	24.84	20.79	17.79	17.84	20.96	18.86	18.29	18.64	18.14	18.31
หนองบัวลำภู	24.85	20.80	17.80	17.86	20.97	18.89	18.29	18.65	18.15	18.31
มหาสารคาม	24.59	20.79	17.79	17.83	20.95	18.84	18.27	18.63	18.13	18.31
บุรีรัมย์	24.79	20.88	17.88	17.83	20.95	18.84	18.27	18.63	18.23	18.31
นครราชสีมา	24.85	20.80	17.80	17.85	20.97	18.86	18.29	18.65	18.15	18.31
ชัยภูมิ	24.75	20.80	17.80	17.86	20.97	18.86	18.30	18.66	18.25	18.31
สุรินทร์	24.75	20.80	17.80	17.86	20.97	18.86	18.30	18.66	18.25	18.31
นครราชสีมา	24.74	20.88	17.88	17.83	20.95	18.84	18.27	18.63	18.23	18.31