แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ภูเงิน - แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ระหว่าง กม.51+975 , กม.71+240 ปริมาณงาน 2 แห่ง

2. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 / กรมทางหลวง 221 ตอน ภูเงิน - แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ระหว่าง กม.51+975 , กม.71+240 ปริมาณงาน 2 แห่ง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,450,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป บูรณะโครงข่ายทางหลวงโดยทำการซ่อมแซมสะพาน, โครงสร้างและส่วนประกอบที่ชำรุดเสียหาย เพื่อการใช้เส้นทางเชื่อมโยงการขนส่งให้มีความปลอดภัย อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทาง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 7 เม.ย. 2563 เป็นเงิน 3,429,567.73 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ดาว อินสุวรรณ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.ศรีสะเกษที่ 2 (ว)

7.2 สมปราชญ์ สวนหมาก กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 ศิวกร ก้อนทอง กรรมการกำหนดราคากลาง ชผ.ขท.ศรีสะเกษที่ 2

ดาว อินสุวรรณ

04 เมษายน 2563 11:53:28

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ภูเงิน - แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ระหว่าง กม.51+975 , กม.71+240

ปริมาณงาน 2 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
1	1.1 REMOVAL OF EXISTING MORTAR RIPRAP SLOPE PROTECTION AT STA.51+975	ตร.ม.	460.000	152.07	69,952.20	1.3603	206.86	95,155.97
2	1.2 REMOVAL OF EXISTING CONCRETE BRIDGE TOPPING AT STA.71+240	ตร.ม.	1,200.000	89.45	107,340.00	1.2761	114.14	136,976.57
	2. งานดิน							
	2.1 งานดิน (EARTHWORK)							
	2.1.1 งานถางป่าและขุดตอ							
3	2.1.1.1 CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม	100.000	3.38	338.00	1.3603	4.59	459.78
	2.1.2 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)							
4	2.1.2.1 EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	410.000	148.60	60,926.00	1.3603	202.14	82,877.63
	3. งานโครงสร้าง							

ดาว อินสุวรรณ

04 เมษายน 2563 11:53:58

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ภูเงิน - แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ระหว่าง กม.51+975 , กม.71+240 ปริมาณงาน 2 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	3.1 REPAIR OF CONCRETE BRIDGE STRUCTURE AT STA.51+975	ตร.ม.	166.500	6,196.40	1,031,700.60	1.2761	7,907.22	1,316,553.13
6	3.2 REPAIR OF CONCRETE BRIDGE TOPPING AT STA.71+240	ตร.ม	1,200.000	827.00	992,400.00	1.2761	1,055.33	1,266,401.64
7	3.3 NEOPRENE BRIDGE EXPANSION JOINT	ม.	78.500	1,079.53	84,743.10	1.2761	1,377.58	108,140.66
8	3.4 GEOTEXTILE CONCRETE MATTRESS SLOPE PROTECTION	ตร.ม.	560.000	515.09	288,450.40	1.3603	700.67	392,379.07
	4. งานเบ็ดเตล็ด							
9	4.1 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	30.000	290.30	8,709.00	1.3603	394.89	11,846.85
10	4.2 THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	30 000	290.30	8,709.00	1.3603	. 394.89	11,846.85
	5. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง							
	5.1 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)							

ดาว อินสุวรรณ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ภูเงิน - แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ระหว่าง กม.51+975 , กม.71+240

ปริมาณงาน 2 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	5.1.1 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	ชุด	1.000	5,094.16	5,094.16	1.3603	6,929.58	6,929.58
							รวมราคากลาง	3,429,567.73

ดาว อินสุวรรณ

04 เมษายน 2563 11:53:58

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ภูเงิน - แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ระหว่าง กม.51+975 , กม.71+240 ปริมาณงาน 2 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2/กรมทางหลวง

(ดาว อินสุวรรณ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สมปราชญ์ สวนหมาก)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ศิวกร ก้อนทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ดาว อินสุวรรณ

04 เมษายน 2563