

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขออนุมัติราคากลาง งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงพังงา ปริมาณงาน ๑ หลัง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงพังงา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๙๘,๗๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ขออนุมัติราคากลาง งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงพังงา ปริมาณงาน ๑ หลัง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๗๙๘,๕๘๒.๐๖ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
 - ๕.๑. ตามรายละเอียด (SUMMARY OF QUANTITIES).....
 - ๕.๒.....
 - ๕.๓.....
 - ๕.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายประสิทธิ์ ตำแหน่งประเสริฐ รอ.ขท.พังงา (ว) ประธานกรรมการพิจารณาราคากลาง
 ๒. นายพิศาล การระชัด ขผ.ขท.พังงา กรรมการพิจารณาราคากลาง
 ๓. นายสุธี มีลาภ ขอ.ขท.พังงา กรรมการพิจารณาราคากลาง


อนุมัติ



(นายสุชาติ ปรีชาจารย์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงา



27 ธ.ค. 2561


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงพังงา จ.พังงา 1 แห่ง
 ชื่อโครงการ ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงพังงา จ.พังงา 1 แห่ง
 สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองบางดินสอ - นาหนือ กม. 883+598 LT.
 แบบเลขที่ แบบโครงการงานก่อสร้างที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงพังงา
 แบบ ปร. 4 ที่แนบ 3 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	612,409.55	1.3040	798,582.06	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....15...%				
	เงินประกันผลงานหัก.....10...%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6...%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7...%				
		ปรับยอด (บวก)			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			798,582.06	
	คิดเป็นเงินประมาณ (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)				

- ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร
 เฉลี่ยราคาประมาณ ตารางเมตร

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ
 (นายประสิทธิ์ แด่มประเสริฐ) รอ.ขท. พังงา (๖)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (นายพิศาล การะชาติ) ขณ.ขท.พังงา

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (นายสุธี มีลาภ) ขอ.ขท.พังงา

(ลงนาม)..........อนุมัติ
 (นายสุชาติ ปรีชาจารย์) ผอ.ขท.พังงา

27 ธ.ค. 2551


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	1.1. ชุดดิน - ถมคืน	87	ลบ.ม.	-	-	125.00	10,875.00	10,875.00	
	1.2. ทรายหยาบบดอัดแน่น	11	ลบ.ม.	200.00	2,200.00	91.00	1,001.00	3,201.00	
	1.3. คอนกรีตขยาย	4	ลบ.ม.	1,211.19	4,844.77	398.00	1,592.00	6,436.77	
	1.4. แบบหล่อคอนกรีต	190	ตร.ม.	124.83	23,717.05	133.00	25,270.00	48,987.05	
	1.5. เหล็กเสริมคอนกรีต								
	RB 6 mm. (SR 24)	169	กก.	20.70	3,498.30	4.10	692.90	4,191.20	
	RB 9 mm. (SR 24)	1,200	กก.	20.13	24,160.00	4.10	4,920.00	29,080.00	
	DB 12 mm. (SD 30)	118	กก.	19.87	2,344.27	3.30	389.40	2,733.67	
	DB 16 mm. (SD 30)	3,722	กก.	19.87	73,943.75	3.30	12,282.60	86,226.35	
	DB 20 mm. (SD 30)	1,132	กก.	19.87	22,489.07	2.90	3,282.80	25,771.87	
	ลวดผูกเหล็ก	120	กก.	27.32	3,278.40	-	-	3,278.40	
	1.6. คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	58	ลบ.ม.	1,429.71	82,923.30	498.00	28,884.00	111,807.30	
	1.7. งานโครงหลังคาเหล็ก								
	2 C - 150 x 50 x 20 x 3.2 มม.	120	เมตร	300.00	36,000.00	134.33	16,120.00	52,120.00	
	C - 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	121	เมตร	136.67	16,536.67	60.83	7,360.83	23,897.50	
	C - 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	264	เมตร	118.50	31,284.00	56.67	14,960.00	46,244.00	
	C - 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	260	เมตร	71.67	18,633.33	35.00	9,100.00	27,733.33	
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง							482,583.43	


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	2.1.วัสดุบุผนัง								
	- กระเบื้องพริมา	560	แผ่น	40.00	22,400.00	17.88	10,012.80	32,412.80	
	- ครอบ	95	แผ่น	43.00	4,085.00	22.50	2,137.50	6,222.50	
	- เจึงชาย ไม้เนื้อแข็ง 1"x 8"	65	เมตร	80.00	5,200.00	45.00	2,925.00	8,125.00	
	- เจึงชาย ไม้เนื้อแข็ง 1"x 6"	66	เมตร	60.00	3,960.00	45.00	2,970.00	6,930.00	
	- สกรูยึด	840	ตัว	1.50	1,260.00	-	-	1,260.00	
	2.2 งานผนังและตกแต่งผิวผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	90	ตร.ม.	313.79	28,241.23	89.00	8,010.00	36,251.23	
	- เสาเอ็นขนาด 0.10 x 0.10 ม.	80	เมตร	65.38	5,230.68	44.00	3,520.00	8,750.68	
	2.3 ผนังฉาบปูนเรียบ	180	ตร.ม.	83.97	15,113.92	82.00	14,760.00	29,873.92	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							129,826.12	
	รวม							612,409.55	


Factor F =	1.3040	
รวมเป็นเงิน	798,582.06	บาท
ปรับยอด	-	บาท
รวมทั้งสิ้น	798,582.06	บาท


ราคาน้ำมันดีเซล 25.72 บาท / ลิตร
เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก 10 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
ค่างานต้นทุนรวม = 612,409.55 บาท

ค่างานต้นทุน (งานอาคาร) = 0.5000 ล้านบาท Factor F = 1.3054
ค่างานต้นทุน (งานอาคาร) = 1.0000 ล้านบาท Factor F = 1.3029
ได้ค่างานต้นทุน(งานอาคาร) = 0.6124 ล้านบาท Factor F = 1.3040

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ
(นายประสิทธิ์ แด่มประเสริฐ) รอ.ชท. พังงา (ว)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายพิศาล การะขีด) ชม.ชท.พังงา

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายสุธี มีถาก) รอ.ชท.พังงา

(ลงนาม)..........อนุมัติ
(นายสุชาติ ปรินาจารย์) ผอ.ชท.พังงา
๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๓