

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงพระบุรี แขวงทางหลวงพังงา ปริมาณงาน ๑ หลัง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงพังงา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๕๕,๘๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงพระบุรี แขวงทางหลวงพังงา ปริมาณงาน ๑ หลัง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑,๑๒๐,๗๓๕.๓๗ - บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
 - ๕.๑ ตามรายละเอียด (SUMMARY OF QUANTITIES).....
 - ๕.๒.....
 - ๕.๓.....
 - ๕.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายประสิทธิ์ แต้มประเสริฐ รอ.ขท.พังงา (ว) ประธานกรรมการพิจารณาราคากลาง
 ๒. นายพิศาล ภาระชัด ขผ.ขท.พังงา กรรมการพิจารณาราคากลาง
 ๓. นายสุธี มีลาภ ขอ.ขท.พังงา กรรมการพิจารณาราคากลาง

อนุมัติ



(นายสุชาติ ปรีชาจารย์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงา

๑๐/๑๒/๒๑
๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๑

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงกระบี่ แขวงทางหลวงพังงา จ.พังงา 1 หลัง
ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงกระบี่ แขวงทางหลวงพังงา
สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ่าวเคย - บางนายสี กม. 711+821 LT.

แบบเลขที่ S 54096 , ม 541604 - ม 541615 ,SN 54104 , E 54126

หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงพังงา


แบบ ปร. 4 ที่แนบ 15 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	859,459.64	1.3040	1,120,735.37	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....15...%				
	เงินประกันผลงานหัก.....10...%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6...%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7...%				
			ปรับยอด (บวก)		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,120,735.37	
	คิดเป็นเงินประมาณ (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)				

- ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 87 ตารางเมตร
 เฉลี่ยราคาประมาณ 12,6775.43 บาท/ตารางเมตร

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ
(นายประสิทธิ์ ตัมประเสริฐ) รอ.ชท. พังงา (ว)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายพิศาล การะชาติ) ชผ.ชท.พังงา

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายสุธี มีลาภ) ขอ.ชท.พังงา

(ลงนาม)..........อนุมัติ
(นายสุชาติ ปรีชาจารย์) ผอ.ชท.พังงา

28 ธ.ค. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.1. งานมุงหลังคา								
	- กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50 x 1.20 ม.	236	แผ่น	58.00	13,688.00	-	-	13,688.00	
	- ครอบมุม	23	แผ่น	55.00	1,265.00	-	-	1,265.00	
	- สลักเกลียวยึดกระเบื้อง	284	ตัว	3.74	1,062.16	-	-	1,062.16	
	- เชิงชาย , บันลม , ไม้เนื้อแข็ง 1"x 8" + 1"x 6"	40	เมตร	201.00	8,040.00	87.00	3,480.00	11,520.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	99	ตร.ม.	-	-	45.00	4,455.00	4,455.00	
	รวมงาน 2.1							31,990.16	
	2.2 งานผนังและตกแต่งผิวผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	151	ตร.ม.	324.85	49,052.29	89.00	13,439.00	62,491.29	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาเต็มแผ่น	28	ตร.ม.	635.32	17,788.90	167.00	4,676.00	22,464.90	
	- เสาคอนกรีตหลัง คสล.ขนาด 0.10 x 0.08 ม.	98	เมตร	105.43	10,331.84	44.00	4,312.00	14,643.84	
	- เสาคอนกรีตหลัง คสล.ขนาด 0.10 x 0.20 ม.	18	เมตร	262.05	4,716.94	78.00	1,404.00	6,120.94	
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบขนาด 8" x 8"	32	ตร.ม.	286.87	9,179.78	166.00	5,312.00	14,491.78	
	- ผนังฉาบปูนสัດ	27	ตร.ม.	112.61	3,040.60	100.00	2,700.00	5,740.60	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	243	ตร.ม.	88.66	21,544.11	82.00	19,926.00	41,470.11	
	- ฉาบปูนเสาคาน	121	ตร.ม.	88.66	10,727.73	100.00	12,100.00	22,827.73	
	- ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์เคร่าเหล็กด้านเดียว	12	ตร.ม.	266.08	3,192.96	88.00	1,056.00	4,248.96	
	รวมงาน 2.2							194,500.15	
	2.3 งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.โครงเหล็กเคลือบสีทีบาร์	37	ตร.ม.	228.76	8,464.12	75.00	2,775.00	11,239.12	
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดกันน้ำโครงเหล็กเคลือบสีทีบาร์	7	ตร.ม.	303.93	2,127.51	75.00	525.00	2,652.51	
	- ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 4 มม.คร่าวไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3" @ 0.60 x 0.60 ม.#	36	ตร.ม.	335.63	12,082.65	92.00	3,312.00	15,394.65	
	รวมงาน 2.3							29,286.28	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.4 งานตกแต่งผิวพื้น								
	- พื้นขัดหินเรียบผสมสี	33	ตร.ม.	415.48	13,710.84	153.00	5,049.00	18,759.84	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 8" x 8"	7	ตร.ม.	269.08	1,883.55	158.00	1,106.00	2,989.55	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 12" x 12"	33	ตร.ม.	266.48	8,793.79	158.00	5,214.00	14,007.79	
	- พื้นฉิวทรายล้าง	6	ตร.ม.	323.76	1,942.53	99.00	594.00	2,536.53	
	- พื้นฉิวขัดหยาบ	6	ตร.ม.	-	-	30.00	180.00	180.00	
	- บัวเชิงผนังไม้ 3/4"x4"	34	เมตร	45.00	1,530.00	50.00	1,700.00	3,230.00	
	รวมงาน 2.4							41,703.72	
	2.5 งานประตู่ - หน้าต่าง								
	- ป 1	3	ชุด	7,396.00	22,188.00	420.25	1,260.75	23,448.75	
	- ป 2	2	ชุด	4,337.00	8,674.00	378.23	756.45	9,430.45	
	- ป 3	1	ชุด	8,347.00	8,347.00	588.35	588.35	8,935.35	
	- น 1	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	431.25	431.25	5,431.25	
	- น 2	4	ชุด	4,500.00	18,000.00	431.25	1,725.00	19,725.00	
	- น 3	2	ชุด	2,500.00	5,000.00	120.00	240.00	5,240.00	
	- น 4	6	ชุด	3,500.00	21,000.00	180.00	1,080.00	22,080.00	
	- น 5	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	172.50	172.50	2,672.50	
	- น 6	1	ชุด	3,800.00	3,800.00	307.50	307.50	4,107.50	
	- น 7	2	ชุด	2,000.00	4,000.00	80.00	160.00	4,160.00	
	- บานมุ้งลวดกรอบอลูมิเนียมที่บ้านประตู่	2	บาน	500.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	รวมงาน 2.5							106,230.80	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.6 งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ห้องน้ำ								
	- อ่างล้างหน้าติดผนัง C 013	2	ชุด	635.51	1,271.02	450.00	900.00	2,171.02	
	- กระจกเงาปรับมุม	2	ชุด	269.00	538.00	70.00	140.00	678.00	
	- ที่วางของพลาสติก	2	อัน	110.00	220.00	70.00	140.00	360.00	
	- โถส้วมนั่งราบ C 1440	2	ชุด	5,000.00	10,000.00	450.00	900.00	10,900.00	
	- ฝักบัว	1	ชุด	221.16	221.16	70.00	70.00	291.16	
	- สายชำระ	2	ชุด	412.00	824.00	35.00	70.00	894.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ C 819	2	อัน	299.07	598.14	120.00	240.00	838.14	
	- ที่วางสบู่ C 805	1	อัน	383.18	383.18	120.00	120.00	503.18	
	- ราวพาดผ้า	2	อัน	95.00	190.00	70.00	140.00	330.00	
	รวมงาน 2.6							16,965.50	
	2.7 งานบันไดและราวกันตก								
	2.7.1 บันไดหน้าบ้าน								
	- ชั้นบันไดผิวทรายล้าง	7	เมตร	353.37	2,473.61	99.00	693.00	3,166.61	
	2.7.2 บันไดชั้นชั้นสอง								
	- ชั้นบันไดปูกระเบื้องเคลือบ 12"x12"	13	เมตร	266.48	3,464.22	158.00	2,054.00	5,518.22	
	- ชั้นพักบันไดปูกระเบื้องเคลือบ 12"x12"	1	ตร.ม.	266.48	266.48	158.00	158.00	424.48	
	- ราวบันไดเหล็ก LG 2"x2"	8	เมตร	272.23	2,177.86	90.00	720.00	2,897.86	
	รวมงาน 2.7							12,007.17	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.8 งานทาสี								
	- ทาสีอะคริลิค 100 % ภายนอก	145	ตร.ม.	46.92	6,802.82	34.00	4,930.00	11,732.82	
	- ทาสีอะคริลิค 100 % ภายใน	338	ตร.ม.	41.36	13,978.06	30.00	10,140.00	24,118.06	
	- ทาสีน้ำมันทาเหล็ก	18	ตร.ม.	64.95	1,169.09	38.00	684.00	1,853.09	
	- ทาสีน้ำมันทาไม้	25	ตร.ม.	122.28	3,057.03	38.00	950.00	4,007.03	
	รวมงาน 2.8							41,710.99	
	2.9 งานอื่นๆ								
	- คานเหล็กกล่อง 11/2"x3"	13	เมตร	100.00	1,300.00	21.00	273.00	1,573.00	
	รวมงาน 2.9							1,573.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3.1 ระบบท่อระบายน้ำไฮโดรค (ท่อ PVC.CLASS 8.5 มอก.17-2532)								
	3.1.1 ท่อระบายน้ำไฮโดรค								
	- ขนาด Dia 4"	20	เมตร	149.53	2,990.65	100.00	2,000.00	4,990.65	
	3.1.2 ซ้ำอง 45								
	- ขนาด Dia 4"	6	อัน	164.49	986.94	100.00	600.00	1,586.94	
	3.1.3 ซ้ำอง 90								
	- ขนาด Dia 4"	3	อัน	164.49	493.47	100.00	300.00	793.47	
	3.1.4 สามทาง Y								
	- ขนาด Dia 4"	3	อัน	161.00	483.00	100.00	300.00	783.00	
	- ขนาด Dia 4" - 2"	2	อัน	140.00	280.00	100.00	100.00	380.00	
	3.1.5 สามทาง T								
	- ขนาด Dia 4"-2"	1	อัน	317.00	317.00	100.00	100.00	417.00	
	3.1.6 ซ้ำองต่อ								
	- ขนาด Dia 4"-2"	1	อัน	85.05	85.05	100.00	100.00	185.05	
	3.1.7 อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ น้ำยาและอื่นๆ	1	lot	605.00	605.00	-	-	605.00	
	3.1.8 ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีและสัญลักษณ์	1	lot	302.00	302.00	-	-	302.00	
	3.1.9 ซ้ำองทำความสะอาดท่อที่พื้น FCO								
	- ขนาด Dia 4"	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	240.00	240.00	1,240.00	
	3.1.10 ซ้ำองอ่อนชนิดยางสังเคราะห์ (ใช้กับงานระบายน้ำ) แบบแหวนรัดสแตนเลส)								
	- ขนาด Dia 4"	2	ชุด	1,050.00	2,100.00	120.00	240.00	2,340.00	
	รวมงานข้อ 3.1							13,623.11	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3.2 ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง (ท่อ PVC.CLASS 8.5 มอก.17-2532)								
	3.2.1 ท่อระบายน้ำทิ้ง								
	- ขนาด Dia 2"	24	เมตร	42.06	1,009.32	40.00	960.00	1,969.32	
	3.2.2 ข้องอ 45								
	- ขนาด Dia 2"	8	อัน	32.09	256.72	40.00	320.00	576.72	
	3.2.3 ข้องอ 90								
	- ขนาด Dia 2"	3	อัน	32.09	96.27	40.00	120.00	216.27	
	3.2.4 สามทาง Y								
	- ขนาด Dia 2"	5	อัน	34.00	170.00	40.00	200.00	370.00	
	3.2.5 สามทาง T								
	- ขนาด Dia 2"	2	อัน	40.00	80.00	40.00	80.00	160.00	
	3.2.6 ข้อต่อกันกлин ชนิด P - TRAP								
	- ขนาด Dia 2"	2	อัน	210.00	420.00	40.00	80.00	500.00	
	3.2.7 อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ น้ำยาและอื่นๆ	1	lot	271.00	271.00	-	-	271.00	
	3.2.8 ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีและสัญลักษณ์	1	lot	135.00	135.00	-	-	135.00	
	3.2.9 ช่องระบายน้ำทิ้งที่พื้น FD.								
	- ขนาด Dia 2"	2	ชุด	122.00	244.00	120.00	240.00	484.00	
	รวมงานข้อ 3.2							4,682.31	
	3.3 ระบบท่อระบายอากาศ (ท่อ PVC.CLASS 8.5 มอก.17-2532)								
	3.3.1 ท่อระบายอากาศ								
	- ขนาด Dia 2"	20	เมตร	42.06	841.10	40.00	800.00	1,641.10	
	- ขนาด Dia 1 1/2"	12	เมตร	26.64	319.62	30.00	360.00	679.62	
	3.3.2 ข้องอ 90								
	- ขนาด Dia 2"	11	อัน	32.09	352.99	40.00	440.00	792.99	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขนาด Dia 3/4"	5	อัน	35.00	175.00	30.00	150.00	325.00	
	- ขนาด Dia 1/2"	3	อัน	26.00	78.00	30.00	90.00	168.00	
	3.4.5 อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ น้ำยาและอื่นๆ	1	lot	299.00	299.00	-	-	299.00	
	3.4.6 ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีและสัญลักษณ์	1	lot	149.00	149.00	-	-	149.00	
	3.4.7 ก๊อมน้ำ								
	- ขนาด Dia 3/4"	1	ชุด	177.00	177.00	50.00	50.00	227.00	
	3.4.8 STOP VALVE								
	- ขนาด Dia 3/4"	6	ชุด	99.00	594.00	50.00	300.00	894.00	
	3.4.9 มาตรวัดน้ำ WATER METER								
	- ขนาด Dia 1/2"	1	ชุด	955.00	955.00	-	-	955.00	
	รวมงานข้อ 3.4							6,913.90	
	3.5 ระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร								
	3.5.1 งานท่อระบายน้ำรอบอาคาร (ท่อซีเมนต์ใยหิน Dia.8")	21	เมตร	360.00	7,560.00	40.00	840.00	8,400.00	
	3.5.2 งานบ่อกักท่อระบายน้ำรอบอาคาร (บ่อกัก ค.ส.ล.สำเร็จรูป)	4	บ่อ	2,310.00	9,240.00	108.00	432.00	9,672.00	
	3.5.3 งานล้างบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิด เกราะ - กรอง ไร้อากาศ (ขนาดบำบัดได้ไม่น้อยกว่า 1 ลบ.ม./วัน)	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	
	รวมงานข้อ 3.5							20,072.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	4.1 ระบบไฟฟ้า (ภายนอกอาคาร)								
	4.1.1 มิเตอร์ไฟฟ้า 1P 2W 220V 15 (45)A								
	ค่าใช้จ่ายการไฟฟ้า								
	- ค่าตรวจสอบไฟฟ้า	1	lot	200.00	200.00	-	-	200.00	
	- ค่าต่อไฟฟ้า	1	lot	750.00	750.00	-	-	750.00	
	- ค่าส่วนเฉลี่ย	1	lot	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	4.1.2 สายไฟฟ้า								
	- 10 SQ.MM.THW	60	เมตร	35.25	2,115.00	16.00	960.00	3,075.00	
	รวมงานข้อ 4.1							5,525.00	
	4.2 ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง (ภายในอาคาร)								
	4.2.1 แผงสวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัติ								
	- CUNSUMER UNIT 6 CIRCUIT MAIN CB 40 AT IC 10 KA	1	set	2,440.00	2,440.00	500.00	500.00	2,940.00	
	- MINITURE CB 16 AT -1P IC มากกว่า 5 KA	4	set	169.00	676.00	30.00	120.00	796.00	
	- GROUNDING SYSTEM	1	set	500.00	500.00	-	-	500.00	
	4.2.2 สายไฟฟ้า								
	- 1.5 SQ.MM.VAF	40	เมตร	9.44	377.57	12.00	480.00	857.57	
	- 2.5 SQ.MM.VAF	65	เมตร	14.39	935.52	14.00	910.00	1,845.52	
	- 2.5/1.5 SQ.MM.VAF - G	95	เมตร	40.10	3,809.50	16.00	1,520.00	5,329.50	
	- ACCESSORIES	1	lot	290.00	290.00	127.00	127.00	417.00	
	4.2.3 ดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ประกอบ								
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ กล้องเหล็กเปลือย หลอด 1 - 18 W แสง COOL WHITE (1,350 ลูเมน) พร้อมบัลลาสต์ LOW LOSS ขั้วหลอดชนิดบิดล็อก	5	set	310.29	1,551.45	115.00	575.00	2,126.45	
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ กล้องเหล็กเปลือย หลอด 1 - 36 W แสง COOL WHITE (3,350 ลูเมน) พร้อมบัลลาสต์ LOW LOSS ขั้วหลอดชนิดบิดล็อก	5	set	349.63	1,748.15	115.00	575.00	2,323.15	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สวิตช์และเต้ารับ								
	- สวิตช์เดี่ยว 16 A ,250 V พร้อมฝาครอบพลาสติก PVC หรือ PC	9	set	105.00	945.00	80.00	720.00	1,665.00	
	- สวิตช์สามทาง 16 A ,250 V พร้อมฝาครอบ PVC หรือ PC	2	set	92.00	184.00	85.00	170.00	354.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่มือชนิด (UNIVERSAL TYPE) 16 A ,250 V	11	set	182.00	2,002.00	90.00	990.00	2,992.00	
	รวมงานข้อ 4.2							22,146.19	
	รวม							859,459.64	

ราคาน้ำมันดีเซล 27.52 บาท / ลิตร

เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 10 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ค่างานต้นทุนรวม = 859,459.64 บาท

ค่างานต้นทุน (งานอาคาร) = 0.5000 ล้านบาท Factor F =

1.3054

ค่างานต้นทุน (งานอาคาร) = 1.000 ล้านบาท Factor F =

1.3029


ได้ค่างานต้นทุน(งานอาคาร) = 0.8594 ล้านบาท Factor F =


1.3040

Factor F =	1,3040	
รวมบั้นเงิน	1,120,735.37	บาท
ปรับยอด	-	บาท
รวมทั้งสิ้น	1,120,735.37	บาท

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ
(นายประสิทธิ์ แด่มประเสริฐ) รอ.ขท. พังงา (ว)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายพิศาล การะชัด) ชม.ขท.พังงา

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายสุธี มีลาภ) ขอ.ขท.พังงา

(ลงนาม)..........อนุมัติ
(นายสุชาติ ปรีชาจารย์) ผอ.ขท.พังงา

28 ธ.ค. 2561