


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ งานก่อสร้างสำนักงานหมวดทางหลวงคุระบุรีแขวงทางหลวงพังงา จำนวน ๑ หลัง  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงพังงา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๘๗๘,๙๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบงานก่อสร้างสำนักงานหมวดทางหลวงคุระบุรีแขวงทางหลวงพังงา จำนวน ๑ หลัง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑,๘๗๘,๓๘๕.๗๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
  - ๕.๑ ตามรายละเอียด (SUMMARY OF QUANTITIES).....
  - ๕.๒.....
  - ๕.๓.....
  - ๕.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  ๑. นายประสิทธิ์ แต้มประเสริฐ รอ.ขท.พังงา (ว) ประธานกรรมการพิจารณาราคากลาง
  ๒. นายพิศาล ภาระชาติ ขผ.ขท.พังงา กรรมการพิจารณาราคากลาง
  ๓. นายสุธี มีลาภ ขอ.ขท.พังงา กรรมการพิจารณาราคากลาง

อนุมัติ



(นายสุชาติ ปรีชาจารย์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงา

๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๑

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ทมวดทางหลวงคุระบุรี แขวงทางหลวงพังงา จ.พังงา 1 หลัง

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างสำนักงานทมวดทางหลวงคุระบุรี แขวงทางหลวงพังงา

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ่าวเคย - บางนายสี กม. 711+821 LT.


แบบเลขที่ แบบมาตรฐานหมวดการทาง


หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงพังงา


แบบ ปร. 4 ที่แนบ 5 แผ่น


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,442,581.75	1.3021	1,878,385.70	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....15...%				
	เงินประกันผลงานหัก.....10...%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6...%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7...%				
			ปรับยอด (ลบ)		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,878,385.70	
	คิดเป็นเงินประมาณ ( หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน )				

- ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 115.80 ตารางเมตร  
 เฉลี่ยราคาประมาณ 16,227 บาท/ตารางเมตร

( ลงชื่อ )..........ประธานกรรมการฯ  
 ( นายประสิทธิ์ ตัมประเสริฐ ) รอ.ชท. พังงา ( ว )

( ลงชื่อ )..........กรรมการ  
 ( นายพิศาล การะชาติ ) ชม.ชท.พังงา

( ลงชื่อ )..........กรรมการ  
 ( นายสุธี มีเล็ก ) ชอ.ชท.พังงา

( ลงนาม )..........  
 ( นายสุชาติ ปรัชชาจารย์ ) ผอ.ชท.พังงา

28 ธ.ค. 2561



	พื้นสำเร็จรูป + ติดตั้ง	96.00	ตร.ม.	255.00	24,480.00	25.00	2,400.00	26,880.00
	คอนกรีตทับหน้า	5.00	ลบ.ม.	1,886.65	9,433.25	498.00	2,490.00	11,923.25
	เหล็กเสริม RB 6 mm , RB 9 mm.	270.00	กก.	21.23	5,731.72	4.10	1,107.00	6,838.72
3	งานโครงสร้าง คสล.							
	คอนกรีต	36.00	ลบ.ม.	1,870.97	67,354.93	498.00	17,928.00	85,282.93
	ไม้แบบ	430.00	ตร.ม.	156.03	67,094.30	133.00	57,190.00	124,284.30
	เหล็ก RB - 6	413.00	กก.	21.80	9,001.45	4.10	1,693.30	10,694.75
	เหล็ก RB - 9	996.00	กก.	21.23	21,143.70	4.10	4,083.60	25,227.30
	เหล็ก DB - 12	322.00	กก.	20.96	6,749.75	3.30	1,062.60	7,812.35
	เหล็ก DB - 16	3,014.00	กก.	20.76	62,576.52	3.30	9,946.20	72,522.72
	สวดผูกเหล็ก	138.00	กก.	24.39	3,365.82	-	-	3,365.82
4	งานหลังคา							
	กระเบื้องซีเมนต์เหนียว	2,530.00	แผ่น	14.02	35,470.60	6.72	17,001.60	52,472.20
	เหล็ก C - 150 x 75 x 6.5 มม. * 6 ม.	40.00	ท่อน	2,510.07	100,402.80	1,116.00	44,640.00	145,042.80
	เหล็ก LS 40 x 40 x 5 มม. * 6 ม.	120.00	ท่อน	369.86	44,382.90	145.00	17,400.00	61,782.90
	แผ่นฟลอยอลูมิเนียม	230.00	ตร.ม.	44.29	10,186.70	20.00	4,600.00	14,786.70
5	งานฝ้าเพดาน							
	งานฝ้าเพดานภายใน	115.00	ตร.ม.	198.40	22,816.00	52.00	5,980.00	28,796.00
	ฝ้าเพดานภายนอกอลูมิเนียมชุบสี	65.00	ตร.ม.	620.00	40,300.00	75.00	4,875.00	45,175.00
6	งานตกแต่งผิวพื้น							
	พ 1 งานผิวพื้นหินขัดสำเร็จรูป MARBLEX	96.00	ตร.ม.	618.11	59,338.66	153.00	14,688.00	74,026.66
	พ 2 งานผิวพื้นปูกระเบื้องเคลือบ 8" x 8"	12.00	ตร.ม.	269.08	3,228.94	158.00	1,896.00	5,124.94
	พ 3 งานผิวพื้นทรายล่าง	21.00	ตร.ม.	378.74	7,953.49	99.00	2,079.00	10,032.49
7	งานผนัง							
	ผ 1 ผนังก่ออิฐมวลเบาอยู่พื้นบ้าน	175.00	ตร.ม.	406.16	71,077.88	184.00	32,200.00	103,277.88
	ผ 2 ผนังปูกระเบื้องขนาด 2" x 2"	55.00	ตร.ม.	875.08	48,129.31	174.00	9,570.00	57,699.31
	ผ 3 ผนังปูกระเบื้องขนาด 8" x 8"	36.00	ตร.ม.	286.93	10,329.61	166.00	5,976.00	16,305.61
	ผ 4 ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป	10.00	ตร.ม.	500.00	5,000.00	100.00	1,000.00	6,000.00
	ผ 5 ผนังทรายล่าง	34.00	ตร.ม.	292.54	9,946.42	121.00	4,114.00	14,060.42



	ปลั๊ก + สาย	9.00	ชุด	265.00	2,385.00	80.00	720.00	3,105.00	
	ไฟและโคม + อุปกรณ์ + สาย 1* 36 W	5.00	ชุด	790.00	3,950.00	115.00	575.00	4,525.00	
	ไฟและโคม + อุปกรณ์ + สาย 2* 36 W	10.00	ชุด	1,360.00	13,600.00	150.00	1,500.00	15,100.00	
	มิเตอร์ + ค่าดำเนินการ	1.00	ชุด	450.00	450.00	120.00	120.00	570.00	
	สายเมนเข้าอาคาร	60.00	ม.	35.25	2,115.00	16.00	960.00	3,075.00	
11	งานอื่น ๆ								
	งานสีน้ำพลาสติก	300.00	ตร.ม.	41.36	12,406.56	30.00	9,000.00	21,406.56	
	งานป้ายหมวดทางหลวง ป้ายชื่อห้อง	1.00	L.S.	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	<b>รวม</b>						<b>Factor F =</b>	<b>1.3021</b>	
							<b>รวมเป็นเงิน</b>	<b>1,878,385.70</b>	<b>บาท</b>
							<b>ปรับยอด</b>	<b>-</b>	<b>บาท</b>
							<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,878,385.70</b>	<b>บาท</b>

ราคามันนี่บิลด์ 27.22 บาท / ลิตร

เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 10 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ค่างานต้นทวนรวม = 1,442,581.75 บาท

ค่างานต้นทวน ( งานอาคาร ) = 1,000 ล้านบาท Factor F = 1.3029

ค่างานต้นทวน ( งานอาคาร ) = 2,000 ล้านบาท Factor F = 1.3012

ได้ค่างานต้นทวน( งานอาคาร ) = 1,442.5 ล้านบาท Factor F = 1.3021

( ลงชื่อ ).....ประธานกรรมการฯ

( นายประสิทธิ์ เต็มประเสริฐ ) รอ.ขท. พังงา ( ว )

( ลงชื่อ ).....กรรมการ

( นายพิศาล การะชัด ) ขณ.ขท. พังงา

( ลงชื่อ ).....กรรมการ

( นายสุธี มีลาภ ) ขอ.ขท. พังงา

( ลงนาม ).....อนุมัติ

( นายสุชาติ ปรินิจจารักษ์ ) ผอ.ขท. พังงา

28 ธ.ค. 2561