

งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานวางแผน แขวงทางหลวงน่านที่ 2

- |   |                                |  |              |                       |      |
|---|--------------------------------|--|--------------|-----------------------|------|
| 1 | ชื่อโครงการ                    | งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานวางแผน แขวงทางหลวงน่านที่ 2 |              |                       |      |
|   | /หน่วยงานเจ้าของโครงการ        | แขวงทางหลวงน่านที่ 2   | กรมทางหลวง   |                       |      |
| 2 | วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  |  | 1,900,000.00 | บาท                   |      |
| 3 | ลักษณะงานโดยสังเขป             | ทางหลวงหมายเลข 101-0601 ตอน สีแยกข้างเผือก-ปัว ที่ กม.382+341 (ด้านซ้ายทาง)                    |              |                       |      |
| 4 | ราคากลางคำนวณ ณ วันที่         | 28 กันยายน 2563  | เป็นเงิน     | 1,906,280.92          | บาท  |
| 5 | บัญชีประมาณการราคากลาง         |  |              |                       |      |
|   | 5.1                            | แบบ ปร.4   | จำนวน        | 1                     | แผ่น |
|   | 5.2                            | แบบ ปร.5   | จำนวน        | 1                     | แผ่น |
| 6 | รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง |  |              |                       |      |
|   | 6.1                            | นายสุทธิชัย  | ร่วมเย็น     | นายช่างโยธาชำนาญงาน   |      |
|   | 6.2                            | นายกิตติพันธ์  | กุศล         | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  |      |
|   | 6.3                            | นายชะเอม   | ศรีสุข       | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน |      |

ราคากลาง แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน -

แบบ ปร.4 แผ่นที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างอาคารสำนักงานวางแผน แขวงทางหลวงชนบทที่ 2 จ.น่าน ( 1 หลัง )

ID Code : 64205277

สถานที่ก่อสร้าง : แขวงทางหลวงชนบทที่ 2 ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงชนบทที่ 2

คำนวณราคากลางโดย : ฝ่ายงานวางแผน แขวงทางหลวงชนบทที่ 2

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	รวมราคา	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
1	<b>หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง</b>									
	1.1 งานฐานราก									
	งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง	1.00	L.S.	-	-	2,100.00	2,100.00	2,100.00		
	งานดินซุดและถมดิน	4.69	ลบ.ม.	-	-	125.00	586.25	586.25		
	งานวัสดุรองพื้น									
	ทรายหยาบรองกันฐานราก	5.00	ลบ.ม.	468.96	2,344.80	91.00	455.00	2,799.80		
	คอนกรีตหยาบรองกันหลุมรองกันฐานราก	4.00	ลบ.ม.	1,725.28	6,901.12	398.00	1,592.00	8,493.12		
	รวมราคางานฐานราก, งานวัสดุรองพื้น								13,979.17	
	1.2 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก									
	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	36.22	ลบ.ม.	2,044.53	74,052.88	498.00	18,037.56	92,090.44		
	ไม้แบบ	637.72	ตร.ม.	307.62	196,175.43	-	-	196,175.43		
	ไม้โครง	191.32	ตร.ม.	69.14	13,227.86	-	-	13,227.86		
	ตะปู	159.43	กก.	35.00	5,580.05	-	-	5,580.05		
	งานเหล็กเสริม									
	เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.	179.72	กก.	20.74	3,727.45	4.10	736.85	4,464.30		
	เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม.	1,127.12	กก.	19.91	22,437.58	4.10	4,621.19	27,058.77		
	เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-12 มม.	666.98	กก.	19.47	12,988.55	3.30	2,201.03	15,189.58		
	เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-16 มม.	2,109.54	กก.	19.27	40,658.58	3.30	6,961.48	47,620.06		
	เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม.	104.80	ตร.ม.	26.50	2,777.20	5.00	524.00	3,301.20		
	ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18 )	122.50	กก.	25.71	3,150.05	-	-	3,150.05		
	แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป ชนิดท้องเรียบ	104.80	ตร.ม.	360.48	37,778.30	25.00	2,620.00	40,398.30		
	งานทรายหยาบอัดแน่น	0.19	ลบ.ม.	468.96	89.10	91.00	17.29	106.39		
	รวมราคางานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								448,362.44	
	<b>หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง</b>									
	1.3 งานโครงสร้างหลังคา									
	เหล็กตัวซี 125 x 50 x 20 x 2.3 มม.	215.58	กก.	17.62	3,798.52	10.00	2,155.80	5,954.32		
	เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	1,757.21	กก.	17.33	30,452.45	10.00	17,572.10	48,024.55		
	เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	692.58	กก.	15.53	10,755.77	10.00	6,925.80	17,681.57		
	เหล็กกล่อง 50 x 50 x 2.3 มม.	191.58	กก.	24.36	4,666.89	10.00	1,915.80	6,582.69		
	เหล็กกล่อง 100 x 50 x 2.3 มม.	680.28	กก.	35.00	23,809.80	10.00	6,802.80	30,612.60		
	เหล็กกล่อง 200 x 200 x 4.5 มม.	204.15	กก.	24.57	5,015.97	10.00	2,041.50	7,057.47		
	เหล็กฉาก 40 x 40 x 4.0 มม.	18.15	กก.	24.33	441.59	10.00	181.50	623.09		
	แผ่นเพลา 200 x 200 x 6 มม.	37.68	กก.	21.00	791.28	10.00	376.80	1,168.08		
	เหล็ก J-BOLTS RB 12 ยาว 0.30 ม.	88.00	กก.	35.00	3,080.00	-	-	3,080.00		
	งานทาสีเหล็กกันสนิมโครงหลังคา	378.89	ตร.ม.	35.00	13,261.15	35.00	13,261.15	26,522.30		
	รวมราคางานโครงสร้างหลังคา								147,306.66	
2	<b>หมวดงานสถาปัตยกรรม</b>									
	2.1 งานหลังคามทัลลิตซ์ขึ้นรูปลอนสเปน									
	แผ่นเมทัลลิตซ์หนาอย่างน้อย 0.35 มม. สีเทา ติดฉนวน PE หนา 10 มม.	189.16	ตร.ม.	220.00	41,615.20	70.00	13,241.20	54,856.40		
	ครอบสันหลังคา	33.00	ม.	66.00	2,178.00	50.00	1,650.00	3,828.00		
	แผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา	189.16	ตร.ม.	45.00	8,512.20	20.00	3,783.20	12,295.40		
	หลังคากันสาด (Canopy) กรุด้วยแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 6 มม. ยานาว	10.71	ตร.ม.	1,500.00	16,065.00	-	-	16,065.00		
	โพลียูเรเทน									
	งานวางระบายน้ำบนแผ่นเมทัลลิตซ์โครงเหล็กชุบสังกะสี ขนาดช่องระบายน้ำ	4.20	ม.	300.00	1,260.00	-	-	1,260.00		
	0.46x0.44 ม.									
	เชิงชาย ไม้เทียม ขนาด 8 นิ้ว	102.20	ม.	106.00	10,833.20	45.00	4,599.00	15,432.20		
	รวมราคางานหลังคามทัลลิตซ์ขึ้นรูปลอนสเปน								103,737.00	

ราคากลาง แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน -

แบบ ปร.4 แผ่นที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างอาคารสำนักงานวางแผน แขวงทางหลวงหน้าที่ 2 จ.น่าน ( 1 หลัง )

ID Code : 64205277

สถานที่ก่อสร้าง : แขวงทางหลวงหน้าที่ 2 ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงหน้าที่ 2

คำนวณราคากลางโดย : ฝ่ายงานวางแผน แขวงทางหลวงหน้าที่ 2

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	รวมราคา
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.2	งานฝ้าเพดาน								
	ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ดขอบลาด หน้า 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	87.30	ตร.ม.	275.00	24,007.50	75.00	6,547.50	30,555.00	
	ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ดขอบเรียบ หน้า 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. ท่อนขึ้นโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	27.65	ตร.ม.	330.00	9,124.50	75.00	2,073.75	11,198.25	
	ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายอากาศชนิดใช้ภายนอก หน้า 6 มม. โครงคร่าวเหล็ก ชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	75.95	ตร.ม.	340.00	25,823.00	75.00	5,696.25	31,519.25	
รวมราคางานฝ้าเพดาน								73,272.50	
2.3	งานผนัง และตกแต่ง								
	เสาเอ็นและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	256.40	ม.	105.00	26,922.00	44.00	11,281.60	38,203.60	
	ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งแผ่น)	320.09	ตร.ม.	235.00	75,221.15	89.00	28,488.01	103,709.16	
	ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	598.41	ตร.ม.	35.00	20,944.35	82.00	49,069.62	70,013.97	
	กระเบื้องกมผนังดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 16" x 16"	39.39	ตร.ม.	250.00	9,847.50	174.00	6,853.86	16,701.36	
	กระเบื้องกมผนังดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 12" x 24" ผิวด้าน	33.20	ตร.ม.	565.00	18,758.00	201.00	6,673.20	25,431.20	
	ตราสัญลักษณ์ "กรมทางหลวง" ศก.0.80 ม. สแตนเลส 304 กัดกรด	1.00	L.S.	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	ยกขอบหน้า								
	ป้ายชื่อ "สำนักงานวางแผน" สูง 20 ซม. สแตนเลส 304 ยกขอบหน้า 5 ซม.	1.00	L.S.	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
งานผนัง และตกแต่ง								291,059.29	
2.4	งานพื้นและตกแต่ง								
	ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวเรียบมัน ขนาด 24" x 24"	87.30	ตร.ม.	410.00	35,793.00	222.00	19,380.60	55,173.60	
	ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 16" x 16" ชนิดกันลื่น	27.65	ตร.ม.	325.00	8,986.25	158.00	4,368.70	13,354.95	
	ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 12" x 24" ชนิดกันลื่น	43.92	ตร.ม.	500.00	21,960.00	174.00	7,642.08	29,602.08	
รวมราคางานพื้นและตกแต่ง								98,130.63	
2.5	งานประตูและหน้าต่าง								
	D1-ประตูบานเปิดคู่พร้อมกระจกติดตาย ขนาด 3.20 x 2.10 ม. พร้อม กระจก 8 มม. และ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
	D2-ประตูบานเฟี้ยม 4 บาน ขนาด 2.75 x 2.10 ม. พร้อมกระจก 8 มม. และ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	D3-ประตูบานเลื่อนคู่ ขนาด 1.80 x 2.10 ม. พร้อมกระจก 8 มม. และ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	6,800.00	6,800.00	-	-	6,800.00	
	D4-ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90 x 2.10 ม. พร้อมกระจก 8 มม. และ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	5.00	ชุด	5,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	D5-ประตูบานเลื่อนคู่ วงกบไม้จริงทำสีบาน UPVC ขนาด 2.20 x 2.10 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	3,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	W1-หน้าต่างบานเลื่อนคู่พร้อมกระจกติดตาย ขนาด 1.50 x 2.80 ม. พร้อม กระจก 6 มม. และพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	6.00	ชุด	6,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
	W2-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยวพร้อมกระจกติดตาย ขนาด 0.70 x 1.90 ม. พร้อม กระจก 6 มม. และพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.00	ชุด	2,200.00	6,600.00	-	-	6,600.00	
	W3-หน้าต่างบานเลื่อนคู่พร้อมกระจกติดตาย ขนาด 1.20 x 2.90 ม. พร้อม กระจก 6 มม. และพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	5,100.00	5,100.00	-	-	5,100.00	
	W4-หน้าต่างกระจกติดตาย ขนาด 1.20 x 1.20 ม. พร้อมกระจก 6 มม. และ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	2,400.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	W5-หน้าต่างบานกระทุ้งเดี่ยว ขนาด 0.50 x 0.70 ม. พร้อมกระจก 6 มม. และพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	1,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	W6-หน้าต่างบานกระทุ้งคู่ ขนาด 0.50 x 1.35 ม. พร้อมกระจก 6 มม. และ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	1,400.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
รวมราคางานประตูและหน้าต่าง								129,700.00	

ราคากลาง แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน -

แบบ ปร.4 แผ่นที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างอาคารสำนักงานวางแผน แขวงทางหลวงชนบท 2 จ.น่าน ( 1 หลัง )

ID Code : 64205277

สถานที่ก่อสร้าง : แขวงทางหลวงชนบท 2 ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงชนบท 2

คำนวณราคากลางโดย : ฝ่ายงานวางแผน แขวงทางหลวงชนบท 2

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	รวมราคา	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
	<b>2.6 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์</b>									
	โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ	2.00	ชุด	2,490.00	4,980.00	450.00	900.00	5,880.00		
	โถปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	960.00	960.00	450.00	450.00	1,410.00		
	สายฉีดชำระครบชุด	2.00	ชุด	280.00	560.00	70.00	140.00	700.00		
	อ่างล้างหน้า ชนิดแขวนผนัง	2.00	ชุด	600.00	1,200.00	450.00	900.00	2,100.00		
	ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	280.00	560.00	150.00	300.00	860.00		
	ส้วมอ่างล้างหน้าแบบกด	2.00	ชุด	200.00	400.00	210.00	420.00	820.00		
	ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	430.00	860.00	80.00	160.00	1,020.00		
	สายน้ำดี	2.00	ชุด	150.00	300.00	-	-	300.00		
	ส้วมบวาล์ว	7.00	ชุด	250.00	1,750.00	35.00	245.00	1,995.00		
	ก๊อกล้างพื้น	2.00	ชุด	335.00	670.00	25.00	50.00	720.00		
	ที่ใส่กระดาษทิชชู	2.00	ชุด	350.00	700.00	70.00	140.00	840.00		
	ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain 2 นิ้ว	2.00	ชุด	210.00	420.00	75.00	150.00	570.00		
	กระเบื้องเงาเงียรปรี ขนาด 80 x 100 ซม.	2.00	ชุด	500.00	1,000.00	70.00	140.00	1,140.00		
	ราวจับสแตนเลส สำหรับผู้พิการ	8.00	ชุด	220.00	1,760.00	70.00	560.00	2,320.00		
	<b>รวมราคางานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์</b>								<b>20,675.00</b>	
	<b>2.7 งานทาสี</b>									
	ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่)	237.04	ตร.ม.	35.00	8,296.40	34.00	8,059.36	16,355.76		
	ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่)	376.38	ตร.ม.	32.00	12,044.16	30.00	11,291.40	23,335.56		
	<b>รวมราคางานทาสี</b>								<b>39,691.32</b>	
<b>3</b>	<b>หมวดงานระบบสุขาภิบาล</b>									
	<b>3.1 งานระบบน้ำเย็น (Cold Water System)</b>									
	ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1 1/2"	7.00	เส้น	170.00	1,190.00	180.00	1,260.00	2,450.00		
	ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.00	L.S.	346.00	346.00	103.63	103.63	449.63		
	บอล (Ball Valve) Dia. 1 1/2"	2.00	ตัว	297.00	594.00	300.00	600.00	1,194.00		
	ก๊อกน้ำ (Stop Valve) Dia. 1/2"	7.00	ตัว	95.00	665.00	50.00	350.00	1,015.00		
	ก๊อกล้างพื้น Dia. 1/2"	2.00	ตัว	80.00	160.00	50.00	100.00	260.00		
	ปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ ขนาด 150 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	5,200.00	5,200.00	-	-	5,200.00		
	ถังเก็บน้ำแบบวางบนดิน ขนาดบรรจุ 1,500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00		
	<b>3.2 งานระบบระบายและบำบัดน้ำเสีย (Soil,West,Vent System)</b>									
	ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 4"	3.00	เส้น	965.00	2,895.00	600.00	1,800.00	4,695.00		
	ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	4.00	เส้น	260.00	1,040.00	240.00	960.00	2,000.00		
	ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.00	L.S.	1,120.00	1,120.00	168.00	168.00	1,288.00		
	ท่อซีเมนต์ใยหิน Ø 0.30 ม.	13.00	ม.	230.00	2,990.00	69.00	897.00	3,887.00		
	บ่อพักน้ำสำเร็จรูป (MANHOLE) ขนาด 0.60x0.60x0.80 ม.	4.00	บ่อ	250.00	1,000.00	-	-	1,000.00		
	บ่อดักขยะ คสล. ขนาด 0.92x0.92x1.00 ม.	1.00	บ่อ	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00		
	ถังดักไขมัน (GREASE TRAP) ขนาด 430x730x350 mm.	1.00	บ่อ	3,000.00	3,000.00	700.00	700.00	3,700.00		
	ถังบำบัดน้ำเสียขนาด 1,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00		
	เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15x0.15x4.00 ม.	4.00	ต้น	300.00	1,200.00	128.00	512.00	1,712.00		
	งานดินชุด	3.55	ลบ.ม.	-	-	125.00	443.75	443.75		
	ทรายหยาบบดอัดแน่น	0.11	ลบ.ม.	468.96	51.59	-	-	51.59		
	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	0.37	ลบ.ม.	2,044.53	756.48	498.00	184.26	940.74		
	เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.	5.39	กก.	20.74	111.79	4.10	22.10	133.89		
	เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม.	15.38	กก.	19.91	306.17	4.10	63.06	369.23		
	ฝาถังเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด Dia.490 มม.หนา 3.2 มม.	1.00	ชุด	1,490.00	1,490.00	-	-	1,490.00		
	ผนังก่ออิฐฉาบปูน (ก่อครึ่งก้อน)	0.47	ตร.ม.	381.00	179.07	89.00	41.83	220.90		
	<b>รวมราคางานดินท่อน้ำ</b>								<b>45,500.72</b>	



## ราคากลาง แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ID Code : 64205277

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานวางแผน แขวงทางหลวงน่านที่ 2 จ.น่าน ( 1 หลัง )

สถานที่ก่อสร้าง แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงน่านที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) กรมทางหลวง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานหมวดอาคาร	1,466,693.42	1.2997	1,906,280.92	
				-	
	เงื่อนไซ			-	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....15.....%			-	
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%			-	
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%			-	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	<b>รวมค่าก่อสร้างต้นทุน</b>	<b>1,466,693.42</b>	<b>รวม</b>	<b>1,906,280.92</b>	

ราคากลาง กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564

แบบ พร.6 แผ่นที่ 1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานวางแผน แขวงทางหลวงน่านที่ 2 จ.น่าน ( 1 หลัง )

สถานที่ก่อสร้าง แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน

ID Code : 64205277

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงน่านที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) กรมทางหลวง


แบบ พร.4 และ พร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานหมวดอาคาร	1,906,280.92	
		-	
		-	
		-	
		-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	1,906,280.92	
	ราตามแผน	1,900,000.00	
ราคากลาง	หนึ่งล้านเก้าแสนหกพันสองร้อยแปดสิบบาทเก้าสิบบสองสตางค์		

เรียน ผอ.ขท. น่านที่ 2

คณะกรรมการการคิดคำนวณราคากลาง ได้พิจารณาราคาประมาณตามราคาข้างบนนี้ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติใช้เป็นราคากลางต่อไป



รอ.ขท.น่านที่ 2 (ว)

(นายสุทธิชัย ร่มเย็น)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายกิตติพันธุ์ กุศล)

กรรมการกำหนดราคากลาง



นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายไชยม ศรีสุข)

กรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการฯ

เห็นชอบตามที่คณะกรรมการฯเสนอ ดำเนินการต่อไป



(นายชัยศิริ สุขใจเพื่อน)

ผอ.ขท.น่านที่ 2