





ราคาค่างานต่อหน่วยและราคารวม

(ราคากลาง)

กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๔

รหัสงาน ๒๐๕๓๐ ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๒ (ลำน้ำรายณ์) จ.ลพบุรี ๑ แห่ง

แขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๒ (ลำน้ำรายณ์)

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๑ (ลพบุรี)


วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓


ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เงินค่างาน (บาท)
๑	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๒ (ลำน้ำรายณ์) จ.ลพบุรี ๑ แห่ง	แห่ง	๑.๐๐	๑,๓๙๙,๙๔๕.๔๔	๑,๓๙๙,๙๔๕.๔๔
รวม					๑,๓๙๙,๙๔๕.๔๔


คณะกรรมการราคากลาง กำหนดราคาค่างานรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน ๑,๓๙๙,๙๔๕.๔๔ บาท

ตัวอักษร (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบห้าบาทสี่สิบสี่สตางค์)


คณะกรรมการคำนวณราคากลาง

ลงชื่อ .....  ..... ประธานกรรมการฯ  
(นายธนศักดิ์ กามีวงศ์) รอ.ขท. ลพบุรีที่ ๒(ว)

ลงชื่อ .....  ..... กรรมการฯ  
(นายบัญญัติชัย ชนะคำ) ชผ.ขท.ลพบุรีที่ ๒

ลงชื่อ .....  ..... กรรมการฯ  
(นายปิยวัจน์ ช่างทองมะดัน) ขอ.ขท.ลพบุรีที่ ๒

เห็นชอบ

  
.....  
(นายวิระศักดิ์ ปนสุวรรณ)  
ผอ.ขท.ลพบุรีที่ ๒

รายประมาณค่างานรวม

(ราคากลาง)

กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๔

รหัสงาน ๒๐๕๓๐ ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ


ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๒ (ลำานารายณ์) จ.ลพบุรี ๑ แห่ง


แขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๒ (ลำานารายณ์)


สำนักงานทางหลวงที่ ๑๑ (ลพบุรี)

คณะกรรมการประมาณราคา กำหนดราคาค่างานรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน ๑,๓๙๙,๙๔๕.๔๔ บาท  
ตัวอักษร (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบห้าบาทสี่สิบสี่สตางค์)


คณะกรรมการค่านวนราคากลาง

ลงชื่อ .....  ..... ประธานกรรมการฯ  
(นายธนศักดิ์ กามิวงศ์) รอ.ขท. ลพบุรีที่ ๒(ว)

ลงชื่อ .....  ..... กรรมการฯ  
(นายบัญญัติชัย ชนะคำ) ชผ.ขท.ลพบุรีที่ ๒

ลงชื่อ .....  ..... กรรมการฯ  
(นายปิยวัฒน์ ช่างทองมะตัน) ขอ.ขท.ลพบุรีที่ ๒

เห็นชอบ

  
.....  
(นายวีระศักดิ์ ปนสุวรรณ)  
ผอ.ขท.ลพบุรีที่ ๒

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ  
 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงหนุวีที่ 2 (สำนารายณ์) จ.ลพบุรี 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงบัวชุม									
1	งานพื้น คสล. หน้า 7 ซม.								
1.1	งานปรับพื้นที่	70.00	ตร.ม.	60.00	4,200.00	-	-	4,200.00	
1.2	ดินถม	25.00	ลบ.ม.	343.00	8,575.00	-	-	8,575.00	
1.3	งานทรายหยาบอัดแน่น	3.00	ลบ.ม.	481.31	1,443.93	-	-	1,443.93	
1.4	เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม.	46.40	ตร.ม.	26.50	1,229.60	-	-	1,229.60	
1.5	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง 50 กก.	24.00	ถุง	140.00	3,360.00	-	-	3,360.00	
1.6	ทรายหยาบ	2.00	ลบ.ม.	481.31	962.62	-	-	962.62	
1.7	หินผสมคอนกรีต	3.81	ลบ.ม.	750.00	2,857.50	-	-	2,857.50	
1.8	งานขีดหยาบผิวคอนกรีต	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	รวมงานพื้น คสล. หน้า 7 ซม.				22,628.65			22,628.65	
2	งานโครงหลังคา								
2.1	งานรื้อถอนกระเบื้องหลังคาเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2.2	กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 50x120x0.5 ซม.	500.00	แผ่น	95.00	47,500.00	-	-	47,500.00	
2.3	ครอบจั่วกระเบื้องลอนคู่	50.00	แผ่น	65.00	3,250.00	-	-	3,250.00	
2.4	งานมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2.5	สกรูยิงหลังคา	800.00	ตัว	3.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
2.6	เชิงชายไม้เทียม 2x1 ขนาด 23.5 ซม. หน้า 2.2 มม.	45.00	เมตร	130.00	5,850.00	-	-	5,850.00	
2.7	แผ่นปิดลอนกันน้ำ PVC	45.00	เมตร	35.00	1,575.00	-	-	1,575.00	
	รวมงานโครงหลังคา				60,575.00			60,575.00	
3	งานปูกระเบื้องพื้น								
3.1	งานรื้อพื้นกระเบื้องเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
3.2	งานปูกระเบื้องพื้น แกรนิตโต ขนาด 24"x24"	49.00	ตร.ม.	700.00	34,300.00	-	-	34,300.00	
3.3	ค่าแรงงานปูกระเบื้อง ขนาด 24"x24"	20.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
3.4	งานปูกระเบื้องพื้นเซรามิก (ชนิดกันลื่น) ขนาด 16"x16"	60.00	ตร.ม.	450.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
3.5	ค่าแรงงานปูกระเบื้อง ขนาด 16"x16"	3.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
3.6	ปูนซีเมนต์ ปูกระเบื้อง (20 กก.)	15.00	ถุง	150.00	2,250.00	-	-	2,250.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ  
 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 (ลำนาทรายณ์) จ.ลพบุรี 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.7	ปูนยาแนวกระเบื้อง	10.00	กก.	70.00	700.00	-	-	700.00	
	รวมงานปูกระเบื้องพื้น				64,250.00			64,250.00	
2	งานฝ้าและ ทาสี								
2.1	งานรื้อถอนฝ้าภายในของเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2.2	งานรื้อถอนฝ้าภายนอกของเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2.3	แผ่นฝ้ายิปซัมบอร์ดแผ่นเรียบ ขนาด 1.20x2.40 ม. หน้า 9 มม.	30.00	ตร.ม.	450.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
2.4	แผ่นฝ้าสมาร์ทบอร์ด ขนาด 1.20x2.40 ม. หน้า 4 มม.	15.00	ตร.ม.	350.00	5,250.00	-	-	5,250.00	
2.5	โครงค้ำวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60x0.60 ม. และอุปกรณ์	150.00	เมตร	35.00	5,250.00	-	-	5,250.00	
2.6	ค่าแรงติดตั้งฝ้ายิปซัมภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2.7	ค่าแรงติดตั้งฝ้าสมาร์ทบอร์ดภายนอก	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2.8	งานติดตั้งบัวมอฝ้าไม้เทียม ขนาด 2 นิ้ว	90.00	เมตร	80.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
2.9	สีรองพื้นผนังปูน ขนาด 18.925 ลิตร	6.00	ถัง	2,370.00	14,220.00	-	-	14,220.00	
2.10	สีน้ำพลาสติก ชนิดทภายใน ขนาด 18.925 ลิตร	5.00	ถัง	1,475.00	7,375.00	-	-	7,375.00	
2.11	สีน้ำพลาสติก ชนิดทภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร	4.00	ถัง	1,930.00	7,720.00	-	-	7,720.00	
2.12	สีโป๊วผนังอะคริลิก ขนาด 3.785 ลิตร	3.00	แกลลอน	450.00	1,350.00	-	-	1,350.00	
2.13	งานทาสีน้ำพลาสติกภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2.14	งานทาสีน้ำพลาสติกภายนอก	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	รวมงานฝ้าและ ทาสี				61,865.00			61,865.00	
5	งานประตู							-	
5.1	ป.1 ประตูบานเลื่อนอะลูมิเนียม พร้อมช่องแสง ขนาด 3.20x2.15 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	16,200.00	16,200.00	-	-	16,200.00	
5.2	ป.2 ประตูบานสวิงอะลูมิเนียม พร้อมช่องแสง ขนาด 1.00x2.70 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	6,025.00	6,025.00	-	-	6,025.00	
5.3	ป.3 ประตูบานสวิงอะลูมิเนียม ขนาด 0.90x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
5.4	ป.4 ประตูบานสวิงอะลูมิเนียม พร้อมช่องแสง ขนาด 0.90x2.65 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
5.5	ป.5 ประตูบานเลื่อนอะลูมิเนียม ขนาด 1.00x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
5.6	ป.6 ประตูบานเปิด PVC. ขนาด 0.70x1.80 ม. พร้อมวงกบและอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	3,091.00	3,091.00	-	-	3,091.00	
	รวมงานประตู				40,816.00			40,816.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ  
 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 (สำนารายณ์) จ.ชลบุรี 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานหน้าต่าง							-	
6.1	น.1 หน้าต่างบานเลื่อนอะลูมิเนียม พร้อมช่องแสง ขนาด 2.10x1.60 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	8,400.00	8,400.00	-	-	8,400.00	
6.2	น.2 หน้าต่างบานเลื่อนอะลูมิเนียม พร้อมช่องแสง ขนาด 1.90x1.80 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	8,550.00	17,100.00	-	-	17,100.00	
6.3	น.3 หน้าต่างบานเลื่อนอะลูมิเนียม พร้อมช่องแสง ขนาด 0.90x1.10 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
6.4	น.4 หน้าต่างบานเลื่อนอะลูมิเนียม ขนาด 1.90x1.10 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	5,200.00	5,200.00	-	-	5,200.00	
6.5	น.5 หน้าต่างบานเลื่อนอะลูมิเนียม ขนาด 2.80x1.10 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	7,700.00	15,400.00	-	-	15,400.00	
6.6	น.6 ช่องแสงอะลูมิเนียม ขนาด 2.80x0.70 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	4,900.00	9,800.00	-	-	9,800.00	
6.7	น.7 หน้าต่างบานกระทุ้งอะลูมิเนียม ขนาด 1.30x0.70 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	2,300.00	2,300.00	-	-	2,300.00	
	รวมงานหน้าต่าง				63,200.00			63,200.00	
	รวมปริมาณงานทั้งสิ้น				313,334.65			313,334.65	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ  
 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (สำนักราชณ์) จ.ลพบุรี 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงโคกเจริญ									
1	งานโครงหลังคา								
1.1	อะเสเหล็กกล่อง 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	7.00	ท่อน	870.00	6,090.00	-	-	6,090.00	
1.2	จันทันเหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	22.00	ท่อน	560.75	12,336.50	-	-	12,336.50	
1.3	แปเหล็กกล่อง 40x40 มม. หนา 2.3 มม.	85.00	ท่อน	430.00	36,550.00	-	-	36,550.00	
1.4	ลวดเชื่อม	15.00	กิโลกรัม	120.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
1.5	ใบตัดไฟเบอร์ 4 นิ้ว	10.00	ใบ	140.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
1.6	จันทันไม้เนื้อแข็ง 1.5"x8" ยาว 4 เมตร	25.00	ตัว	980.00	24,500.00	-	-	24,500.00	
1.7	น๊อตยาว 4 นิ้ว	55.00	ตัว	15.00	825.00	-	-	825.00	
1.8	ตะปูตอกไม้ ยาว 3 นิ้ว	35.00	กก.	35.00	1,225.00	-	-	1,225.00	
1.9	สีรองพื้นโลหะใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร	5.00	แกลลอน	317.76	1,588.80	-	-	1,588.80	
1.10	สีน้ำมันแบบเงา ขนาด 3.785 ลิตร	6.00	แกลลอน	588.79	3,532.74	-	-	3,532.74	
1.11	งานทาสีกันสนิมเหล็ก	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
1.12	งานทาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
1.13	แผ่นหลังคาเหล็กรีดลอน Metal sheet หนา 0.30 มม.	350.00	ตร.ม.	250.00	87,500.00	-	-	87,500.00	
1.14	ครอบข้าง Metal sheet	50.00	เมตร	250.00	12,500.00	-	-	12,500.00	
1.15	สกรูยิงแผ่นเหล็ก	850.00	ตัว	2.50	2,125.00	-	-	2,125.00	
	รวมงานโครงหลังคา				191,973.04			191,973.04	
2	งานกระเบื้องห้องน้ำ								
2.1	งานรื้อพื้นกระเบื้องเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2.2	งานรื้อผนังกระเบื้องเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2.3	งานปูกระเบื้องพื้นเซรามิก (ชนิดกันลื่น) ขนาด 16"x16"	60.00	ตร.ม.	450.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
2.4	ค่าแรงงานปูกระเบื้อง ขนาด 16"x16"	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2.5	งานกรูกระเบื้องผนัง เซรามิก ขนาด 8"x10"	16.00	ตร.ม.	350.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
2.6	ค่าแรงงานกรูกระเบื้องผนัง ขนาด 8"x10"	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2.7	ปูนซีเมนต์ ปูกระเบื้อง (20 กก.)	8.00	ถุง	150.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
2.8	ปูนยาแนวกระเบื้อง	10.00	กก.	70.00	700.00	-	-	700.00	
2.9	ทรายหยาบ	3.00	ลบ.ม.	481.31	1,443.93	-	-	1,443.93	
2.10	ปูนซีเมนต์ (50 กก.)	20.00	ถุง	140.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	รวมงานกระเบื้องห้องน้ำ				38,743.93			38,743.93	
3	งานกระเบื้องสำนักงาน								
3.1	งานรื้อพื้นกระเบื้องเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ  
 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 (ล้านารายณ์) จ.ชลบุรี 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.2	งานปูกระเบื้องพื้น แกรนิตโต ขนาด 24"x24"	40.00	ตร.ม.	700.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
3.3	ค่าแรงงานปูกระเบื้อง ขนาด 24"x24"	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
3.4	ปูนซีเมนต์ ปูกระเบื้อง (20 กก.)	15.00	ถุง	150.00	2,250.00	-	-	2,250.00	
3.5	ปูนยาแนวกระเบื้อง	10.00	กก.	70.00	700.00	-	-	700.00	
	รวมงานกระเบื้องสำนักงาน				30,950.00			30,950.00	
4	งานสุขภัณฑ์							-	
4.1	งานรื้อถอนโถส้วมเดิม	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	
4.2	งานรื้อถอนสายฉีดชำระเดิม	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	
4.3	งานรื้อถอนอ่างล้างหน้าเดิม แบบแขวนผนัง	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	
4.4	โถส้วมนั่งราบ แบบมีหม้อพักน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
4.5	สายฉีดชำระ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	450.00	450.00	-	-	450.00	
4.6	อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	542.06	542.06	-	-	542.06	
4.7	กระจกเงา พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	300.00	300.00	-	-	300.00	
4.8	ก๊อกน้ำ	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	
4.9	ส้วมอ่าง ท่อน้ำทิ้ง และอุปกรณ์	1.00	ชุด	350.00	350.00	-	-	350.00	
4.10	ส้วมโถวางส้ว	3.00	ชุด	110.00	330.00	-	-	330.00	
4.11	ชุดโคมไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	250.00	250.00	-	-	250.00	
	รวมงานสุขภัณฑ์				7,872.06			7,872.06	
5	งานฝ้า และทาสี							-	
5.1	งานรื้อถอนฝ้าภายในของเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
5.2	แผ่นฝ้ายิปซัมบอร์ดแผ่นเรียบ ขนาด 1.20x2.40 ม. หนา 9 มม.	160.00	ตร.ม.	450.00	72,000.00	-	-	72,000.00	
5.3	โครงค้ำวางเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60x0.60 ม. และอุปกรณ์	500.00	เมตร	35.00	17,500.00	-	-	17,500.00	
5.4	ค่าแรงติดตั้งฝ้ายิปซัม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
5.5	สีรองพื้นผนังปูน ขนาด 18.925 ลิตร	8.00	ถัง	2,370.00	18,960.00	-	-	18,960.00	
5.6	สีน้ำพลาสติก ชนิดทาภายใน ขนาด 18.925 ลิตร	6.00	ถัง	1,475.00	8,850.00	-	-	8,850.00	
5.7	สีน้ำพลาสติก ชนิดทาภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร	4.00	ถัง	1,930.00	7,720.00	-	-	7,720.00	
5.8	สีโป๊วผนังอะคริลิก ขนาด 3.785 ลิตร	2.00	แกลลอน	450.00	900.00	-	-	900.00	
5.9	งานทาสีน้ำพลาสติกภายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
5.10	งานทาสีน้ำพลาสติกภายนอก	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	รวมงานฝ้า และทาสี				125,930.00			125,930.00	
5.11	งานระบบไฟฟ้า							-	
5.12	แผ่นเหล็ก 125x125 มม. หนา 12 มม.	1.00	แผ่น	350.00	350.00	-	-	350.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ  
 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (สำเนารายณ์) จ.ลพบุรี 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5.13	ทุกระเบิด 3 นิ้ว	4.00	ตัว	15.00	60.00	-	-	60.00	
5.14	ซีเมนต์หลอด	10.00	หลอด	140.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
5.15	ปิ่นยิงซีเมนต์	1.00	อัน	150.00	150.00	-	-	150.00	
5.16	ใบเจียร 4 นิ้ว	10.00	ใบ	30.00	300.00	-	-	300.00	
6	งานประตู					-	-	-	
6.1	ประตูบานเปิด UPVC ขนาด 0.80x2.00 ม. พร้อมวงกบและอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	รวมงานระบบไฟฟ้า				5,760.00			5,760.00	
	รวมปริมาณงานทั้งสิ้น				401,229.03			401,229.03	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
 รหัสนงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ  
 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 (สำนารายณ์) จ.ชลบุรี 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงท่าหลวง									
1	งานพื้น คสล. หน้า 10 ซม.								
1.1	งานปรับพื้นที่	60.00	ตร.ม.	60.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
1.2	ดินถม	20.00	ลบ.ม.	343.00	6,860.00	-	-	6,860.00	
1.3	งานทรายหยาบอัดแน่น	3.00	ลบ.ม.	481.31	1,443.93	-	-	1,443.93	
1.4	เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม.	60.00	ตร.ม.	26.50	1,590.00	-	-	1,590.00	
1.5	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง 50 กก.	42.00	ถุง	125.00	5,250.00	-	-	5,250.00	
1.6	ทรายหยาบ	3.42	ลบ.ม.	481.31	1,646.08	-	-	1,646.08	
1.7	หินผสมคอนกรีต	6.54	ลบ.ม.	542.00	3,544.68	-	-	3,544.68	
1.8	งานฉีดหยาบผิวคอนกรีต	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
1.9	ไม้แบบ	2.00	ลบ.ฟ.	654.21	1,308.42	-	-	1,308.42	
1.10	ค่าแรงไม้แบบ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
1.11	ตะปู	1.00	กก.	35.00	35.00	-	-	35.00	
	รวมงานพื้น คสล. หน้า 10 ซม.				25,278.11			25,278.11	
2	งานโครงหลังคา								
2.1	เสาเหล็กกล่อง 100 x 100 x 3.2 มม.	6.00	ท่อน	1,350.00	8,100.00	-	-	8,100.00	
2.2	อะเสเหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	11.00	ท่อน	580.00	6,380.00	-	-	6,380.00	
2.3	จันทันเหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	15.00	ท่อน	580.00	8,700.00	-	-	8,700.00	
2.4	แปเหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	18.00	ท่อน	450.00	8,100.00	-	-	8,100.00	
2.5	แผ่นเพลาท 200 x 200 x 6 มม.	5.00	แผ่น	250.00	1,250.00	-	-	1,250.00	
2.6	เหล็ก J-BOLTS RB 12 ยาว 0.30 ม.	20.00	ตัว	50.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
2.7	ลวดเชื่อม	10.00	กิโลกรัม	120.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
2.8	สีรองพื้นโลหะใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร	5.00	แกลลอน	317.76	1,588.80	-	-	1,588.80	
2.9	สีน้ำมันแบบเงา ขนาด 3.785 ลิตร	5.00	แกลลอน	588.79	2,943.95	-	-	2,943.95	
2.10	งานทาสีกันสนิมเหล็ก	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2.11	งานทาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2.12	เชิงชายไม้เทียม 2ln1 ขนาด 23.5 ซม. หน้า 2.2 มม.	25.30	เมตร	130.00	3,289.00	-	-	3,289.00	
2.13	แผ่นหลังคาเหล็กรีดลอน Metal sheet หน้า 0.30 มม.	58.50	ตร.ม.	250.00	14,625.00	-	-	14,625.00	
2.14	แผ่นครอบกันน้ำ Metal sheet (ติดชนมางปูนเดิม)	12.50	เมตร	250.00	3,125.00	-	-	3,125.00	
2.15	สีกรวยยางแผ่นเมทัลชีท	300.00	ตัว	3.00	900.00	-	-	900.00	
	รวมงานโครงหลังคา				61,201.75			61,201.75	
3	งานปูกระเบื้องพื้น								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ  
 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงบุรีที่ 2 (ล้านารายณ์) จ.ลพบุรี 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.1	งานรื้อพื้นกระเบื้องเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
3.2	งานปูกระเบื้องพื้น แกรนิตโต ขนาด 24"x24"	33.00	ตร.ม.	700.00	23,100.00	-	-	23,100.00	
3.3	ค่าแรงงานปูกระเบื้อง ขนาด 24"x24"	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
3.4	งานปูกระเบื้องพื้นเซรามิก (ชนิดกันลื่น) ขนาด 16"x16"	7.00	ตร.ม.	450.00	3,150.00	-	-	3,150.00	
3.5	ค่าแรงงานปูกระเบื้อง ขนาด 16"x16"	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
3.6	ปูนซีเมนต์ ปูกระเบื้อง (20 กก.)	20.00	ถุง	150.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
3.7	ปูนยาแนวกระเบื้อง	10.00	กก.	70.00	700.00	-	-	700.00	
	<b>รวมงานปูกระเบื้องพื้น</b>				29,950.00			29,950.00	
4	<b>งานสุขภัณฑ์</b>								
4.1	งานรื้อถอนโถส้วมเดิม	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	
4.2	งานรื้อถอนสายฉีดชำระเดิม	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	
4.3	งานรื้อถอนอ่างล้างหน้าเดิม แบบแขวนผนัง	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	
4.4	โถส้วมนั่งราบ แบบมีหม้อพักน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
4.5	สายฉีดชำระ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	450.00	450.00	-	-	450.00	
4.6	อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	542.06	542.06	-	-	542.06	
4.7	สื่อดีอ่าง ท่อน้ำทิ้ง และอุปกรณ์	1.00	ชุด	350.00	350.00	-	-	350.00	
4.8	สติก้อปวาล์ว	3.00	ชุด	110.00	330.00	-	-	330.00	
	<b>รวมงานสุขภัณฑ์</b>				7,172.06			7,172.06	
5	<b>งานฝ้า และทาสี</b>								
5.1	งานรื้อถอนฝ้าชายคาเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
5.2	ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดใช้ภายนอก ขนาด 120x240 ซม.หนา 4 มม.	20.00	ตร.ม.	267.00	5,340.00	-	-	5,340.00	
5.3	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60x0.60 ม. และอุปกรณ์	60.00	เมตร	35.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
5.4	ค่าแรงติดตั้งฝ้าชายคา	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
5.5	สีรองพื้นผนังปูน ขนาด 18.925 ลิตร	6.00	ถัง	2,370.00	14,220.00	-	-	14,220.00	
5.6	สีน้ำพลาสติก ชนิดทากายใน ขนาด 18.925 ลิตร	8.00	ถัง	1,475.00	8,850.00	-	-	8,850.00	
5.7	สีน้ำพลาสติก ชนิดทากายนอก ขนาด 18.925 ลิตร	4.00	ถัง	1,930.00	7,720.00	-	-	7,720.00	
5.8	สีโป๊วผนังอะคริลิก ขนาด 3.785 ลิตร	5.00	แกลลอน	450.00	2,250.00	-	-	2,250.00	
5.9	งานทาสีน้ำพลาสติกทากายใน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
5.10	งานทาสีน้ำพลาสติกทากายนอก	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	<b>รวมงานฝ้า และทาสี</b>				40,480.00			40,480.00	
4	<b>งานระบบไฟฟ้า</b>								
4.1	แผงควบคุม Load center พร้อมตู้คอนโทรล	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ  
 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงชนบทที่ 2 (สำเนาขายณ์) จ.ลพบุรี 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.2	งานเดินสายเมนไฟฟ้า สาย THW ขนาด 1x2.5 ตร.มม.	100.00	เมตร	4.39	439.00	-	-	439.00	
4.3	งานร้อยท่อนชุดโคมเดิม	12.00	ชุด	-	-	-	-	-	
4.4	ชุดโคมไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	12.00	ชุด	400.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
4.5	สาย VAF ขนาด 2x2.5 ตร.มม.	250.00	เมตร	18.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
4.6	สวิตซ์ทางเดียว	12.00	ชุด	130.00	1,560.00	-	-	1,560.00	
4.7	เด้ารับ เด้าสียบ	10.00	ชุด	120.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	รวมงานระบบไฟฟ้า				15,999.00			15,999.00	
	<b>รวมปริมาณงานทั้งสิ้น</b>				180,080.92			180,080.92	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ  
 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (สำนักราชณ์) จ.ลพบุรี 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงลำพญาไม้									
1	งานพื้น คสล. หน้า 7 ซม.								
1.1	เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม.	81.00	ตร.ม.	26.50	2,146.50	-	-	2,146.50	
1.2	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง 50 กก.	42.00	ถุง	125.00	5,250.00	-	-	5,250.00	
1.3	ทรายหยาบ	3.42	ลบ.ม.	481.31	1,646.08	-	-	1,646.08	
1.4	หินผสมคอนกรีต	6.54	ลบ.ม.	542.00	3,544.68	-	-	3,544.68	
1.5	งานขุดผิวคอนกรีต	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	รวมงานพื้น คสล. หน้า 7 ซม.				12,587.26			12,587.26	
2	งานปูกระเบื้องพื้น							-	
2.1	งานรื้อพื้นกระเบื้องเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2.2	งานปูกระเบื้องพื้น แกรนิตโต ขนาด 24"x24"	65.00	ตร.ม.	700.00	45,500.00	-	-	45,500.00	
2.3	ค่าแรงงานปูกระเบื้อง ขนาด 24"x24"	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2.4	ปูนซีเมนต์ ปูกระเบื้อง (20 กก.)	30.00	ถุง	150.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
2.5	ปูนยาแนวกระเบื้อง	15.00	กก.	70.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
	รวมงานปูกระเบื้องพื้น				51,050.00			51,050.00	
3	งานหน้าต่าง							-	
3.1	งานรื้อถอนหน้าต่างเดิม	-	ชุด	-	-	-	-	-	
3.2	หน้าต่างอะลูมิเนียมบานเลื่อนคู่ ขนาด 1.30x1.90 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	6.00	ชุด	6,175.00	37,050.00	-	-	37,050.00	
3.3	หน้าต่างอะลูมิเนียมบานเลื่อนคู่ พร้อมช่องแสง ขนาด 1.30x2.80 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	9,100.00	9,100.00	-	-	9,100.00	
	รวมงานหน้าต่าง				46,150.00			46,150.00	
4	งานรั้ว คสล.							-	
4.1	งานขุดดินฐานราก	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
4.2	เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม. SR24	160.00	เส้น	50.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
4.3	เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม. SR24	330.00	เส้น	105.00	34,650.00	-	-	34,650.00	
4.4	ค่าตัด ดัด เหล็กเสริมคอนกรีต	-	กก.	-	-	-	-	-	
4.5	ลวดผูกเหล็ก	40.00	กก.	35.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
4.6	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.	41.00	ลบ.ม.	2,203.13	90,328.33	-	-	90,328.33	
4.7	อิฐบล็อก ขนาด 0.19x0.39x0.09 ม.	980.00	ก้อน	5.00	4,900.00	-	-	4,900.00	
4.8	ปูนก่ออิฐ ( 50 กก. )	90.00	ถุง	126.00	11,340.00	-	-	11,340.00	
4.9	งานก่อผนังอิฐบล็อก ขนาด 0.19x0.39x0.09 ม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
4.10	ปูนฉาบสำเร็จรูปมาตรฐาน ( 50 กก. )	130.00	ถุง	130.00	16,900.00	-	-	16,900.00	
4.11	งานฉาบปูนผนัง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ  
 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงบุรีที่ 2 (ถ่านทรายดำ) จ.ลพบุรี 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.12	เหล็กกล่อง 1/2"x1/2" หน้า 1.6 มม.	145.00	ท่อน	100.00	14,500.00	-	-	14,500.00	
4.13	สีรองพื้นโตนะใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร	5.00	แกลลอน	317.76	1,588.80	-	-	1,588.80	
4.14	สีน้ำมันแบบเงา ขนาด 3.785 ลิตร	8.00	แกลลอน	588.79	4,710.32	-	-	4,710.32	
4.15	งานทาสีกับสนิมเหล็ก	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
4.16	งานทาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
4.17	สีรองพื้นผนังปูน ขนาด 18.925 ลิตร	5.00	ถัง	2,370.00	11,850.00	-	-	11,850.00	
4.18	สีน้ำพลาสติก ชนิดทากายนอก ขนาด 18.925 ลิตร	8.00	ถัง	1,930.00	15,440.00	-	-	15,440.00	
4.19	งานทาสีน้ำพลาสติกภายนอก	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	รวมงานจี้ว คสล.				215,607.45			215,607.45	
	รวมปริมาณงานทั้งสิ้น				325,394.71			325,394.71	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ 2 (สำนักราชยนต์) จ.ลพบุรี 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงหนองย่างเสือ									
1	งานโครงหลังคา								
2.1	งานขุดดิน	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
2.2	งานคอนกรีตโคนเสา	2.00	ลบ.ม.	1,775.70	3,551.40	-	-	3,551.40	
2.3	เสาเหล็กกล่อง 100 x 100 x 3.2 มม.	15.00	ท่อน	1,350.00	20,250.00	-	-	20,250.00	
2.4	อะเสเหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. (ประกอบ)	20.00	ท่อน	580.00	11,600.00	-	-	11,600.00	
2.5	จันทันเหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	25.00	ท่อน	580.00	14,500.00	-	-	14,500.00	
2.6	แปเหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	40.00	ท่อน	450.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
2.7	ลวดเชื่อม	10.00	กล่อง	120.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
2.8	สีรองพื้นโลหะใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร	10.00	แกลลอน	317.76	3,177.60	-	-	3,177.60	
2.9	สีน้ำมันแบบเงา ขนาด 3.785 ลิตร	18.00	แกลลอน	588.79	10,598.22	-	-	10,598.22	
2.10	งานทาสีกับสนิมเหล็ก	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2.11	งานทาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2.12	เชิงชายไม้เทียม 2x1 ขนาด 23.5 ซม. หน้า 2.2 มม.	38.00	เมตร	130.00	4,940.00	-	-	4,940.00	
2.13	แผ่นหลังคาเหล็กรีดลอน Metal sheet หน้า 0.30 มม.	156.00	ตร.ม.	250.00	39,000.00	-	-	39,000.00	
2.14	ครอบข้าง Metal sheet	26.00	เมตร	250.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
2.15	สกรูยิงแผ่นเหล็ก	700.00	ตัว	2.50	1,750.00	-	-	1,750.00	
2.16	ใบตัดไฟเบอร์ 4 นิ้ว	10.00	ใบ	140.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
2.17	สีน้ำพลาสติก ชนิดทาภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร	3.00	แกลลอน	345.79	1,037.37	-	-	1,037.37	
	รวมงานโครงหลังคา				137,504.59			137,504.59	
2	งานพื้น คสล. หน้า 10 ซม.								
2.1	งานปรับพื้นที่	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2.2	ดินถม	20.00	ลบ.ม.	343.00	6,860.00	-	-	6,860.00	
2.3	ทรายหยาบรองพื้น	8.00	ลบ.ม.	481.31	3,850.48	-	-	3,850.48	
2.4	เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม.	156.00	ตร.ม.	26.50	4,134.00	-	-	4,134.00	
2.5	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง 50 กก.	107.00	ถุง	125.00	13,375.00	-	-	13,375.00	
2.6	ทรายหยาบ	8.89	ลบ.ม.	481.31	4,278.85	-	-	4,278.85	
2.7	หินผสมคอนกรีต	17.00	ลบ.ม.	542.00	9,214.00	-	-	9,214.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา  
 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ  
 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงบุรีที่ 2 (ลำนาราษฎร์) จ.ลพบุรี 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.8	งานขัดหยาบผิวคอนกรีต	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2.9	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	1.00	ลบ.ฟ.	654.21	654.21	-	-	654.21	
2.10	ค่าแรงประกอบแบบ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
2.11	ตะปู	1.00	กก.	35.00	35.00	-	-	35.00	
	รวมงานพื้น คสล. หน้า 10 ซม.				42,401.54			42,401.54	
	รวมปริมาณงานทั้งสิ้น				179,906.13			179,906.13	