

งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ (แฟลต 5 ชั้น 16 ครอบครัว) แขวงทางหลวงน่านที่ 2

- 1 ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ (แฟลต 5 ชั้น 16 ครอบครัว) แขวงทางหลวงน่านที่ 2  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงน่านที่ 2 กรมทางหลวง
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 600,000.00 บาท
- 3 ลักษณะงานโดยสังเขป ทางหลวงหมายเลข 101-0601 ตอน สี่แยกข้างเผือก-ปัว ที่ กม.382+341 (ด้านซ้ายทาง)
- 4 ราคาากลางค่านาน ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เป็นเงิน 599,834.26 บาท
- 5 บัญชีประมาณการราคาากลาง
  - 5.1 แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
  - 5.2 แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
- 6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง
  - 6.1 นายสุทธิชัย ร่มเย็น นายช่างโยธาชำนาญงาน
  - 6.2 นายเชเม ศรีสุข นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
  - 6.3 นายภาจอาสา ศรีหิรัญ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ราคากลาง ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบแขวงทางหลวงน่านที่ 2 จ.น่าน

แบบ  
ปร.4

แขวงทางหลวงน่านที่ 2 จ.น่าน 1 แห่ง

ID Code : 64205284

ที่ กม.382+341 (ด้านซ้ายทาง)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานประตู-หน้าต่าง								
	- ลูกบิด โครเมียม ( ประตู )	32.00	อัน	500.00	16,000.00	50.00	1,600.00	17,600.00	
	- ชุดประตู PVC. ห้องน้ำพร้อมวงกบขนาด 0.70 x2.00 ม.	16.00	ชุด	1,500.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	รวมงานประตู-หน้าต่าง							41,600.00	
2	งานทาสี								
	- สีน้ำมัน (ตัดขอบ)	190.00	ตร.ม.	54.00	10,260.00	38.00	7,220.00	17,480.00	
	- สีน้ำพลาสติก (ชนิดใช้ภายนอก) ขนาด 18.925 ลิตร	677.00	ตร.ม.	49.00	33,173.00	34.00	23,018.00	56,191.00	
	- สีน้ำพลาสติก (ชนิดใช้ภายใน) ขนาด 18.925 ลิตร	1,171.00	ตร.ม.	46.00	53,866.00	30.00	35,130.00	88,996.00	
	- แปรงทาสี ขนาด 3 "	30.00	อัน	35.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
	- ลูกกลิ้งทาสี ขนาด 8 "	20.00	อัน	80.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
	รวมงานทาสี							165,317.00	
3	งานหลังคา								
	- แผ่น METAL SHEET หนา 0.4 มม.	403.00	ตร.ม.	200.00	80,600.00	70.00	28,210.00	108,810.00	
	- แผ่น METAL SHEET หนา 0.4 มม. (ครอบสัน)	35.00	ม.	124.00	4,340.00	70.00	2,450.00	6,790.00	
	- แผ่น METAL SHEET หนา 0.4 มม. (ครอบข้าง)	23.00	ม.	124.00	2,852.00	70.00	1,610.00	4,462.00	
	- สกรู 3/4 นิ้ว	236.00	ตัว	5.00	1,180.00	-	-	1,180.00	
	- สกรู 2 นิ้ว	756.00	ตัว	5.00	3,780.00	-	-	3,780.00	
	รวมงานหลังคา							125,022.00	
4	งานราวกันตก								
	- ท่อกลม สแตนเลส TGPro 3 นิ้ว (76.2 มม.)	246.00	ม.	232.38	57,164.66	-	-	57,164.66	
	- แผ่น Plate ขนาด 0.15 x 0.15 ม. หนา 9 มม.	136.00	แผ่น	90.00	12,240.00	-	-	12,240.00	
	- พุกระเบิด ขนาด 9 มม.	544.00	ตัว	10.00	5,440.00	-	-	5,440.00	
	- ทาสีกันสนิม	6.12	ตร.ม.	40.00	244.80	35.00	214.20	459.00	
	- ค่าดำเนินการติดตั้ง	1.00	L.S.	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวมงานราวกันตก							80,303.66	
5	งานสุขาภิบาล								
	- อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง	16.00	ชุด	700.00	11,200.00	450.00	7,200.00	18,400.00	
	- โถส้วมชักโครกนั่งราบบ มีถังพักน้ำ	16.00	ชุด	1,400.00	22,400.00	450.00	7,200.00	29,600.00	
	รวมงานสุขาภิบาล							48,000.00	
	รวมทั้งหมด							460,242.66	

## ราคากลาง แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ งานวางแผน

แขวงทางหลวงน่านที่ 2

สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)

กรมทางหลวง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบแขวงทางหลวงน่านที่ 2 จ.น่าน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง แขวงทางหลวงน่านที่ 2 กม.382+341 (ด้านซ้ายทาง)

ID Code : 64205284

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงน่านที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 2(แพร่) กรมทางหลวง

แบบ ปจ.4 ที่แนบ มีจำนวน


หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานประตู-หน้าต่าง	41,600.00	1.3033	54,217.28	
2	งานทาสี	165,317.00	1.3033	215,457.65	
3	งานหลังคา	125,022.00	1.3033	162,941.17	
4	งานราวกันตก	80,303.66	1.3033	104,659.76	
5	งานสุขาภิบาล	48,000.00	1.3033	62,558.40	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....15.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	<b>รวมค่าก่อสร้างต้นทุน</b>	<b>460,242.66</b>	<b>รวม</b>	<b>599,834.26</b>	

เรียน ผอ.ขท. นำนที่ 2

คณะกรรมการการคิดคำนวณราคากลาง ได้พิจารณาราคาประมาณตามราคาข้างบนนี้ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติใช้เป็นราคากลางต่อไป



รอ. ขท. นำนที่ 2 (ว)

( นายสุทวิชช์ ร่มเย็น )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

( นายชะแอม ศรีสุข )

กรรมการกำหนดราคากลาง




นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

( นายกาจอาสา ศรีหิรัญ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการฯ

เห็นชอบตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ คำนึงการต่อไป



( นายชัชศรี สุกใจเทียน )

ผอ.ขท. นำนที่ 2