

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง


1. ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงบางพลี (1 หลัง) แขวงทางหลวงสมุทรปราการ ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – บางวัว ที่ กม.15+100 ปริมาณงาน 1 หลัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 1,200,000.00 บาท
3. ลักษณะของงานโดยสังเขป ลักษณะงานประกอบด้วย งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ขนาด 90 ตร.ม.
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เป็นเงิน 1,199,995.71 บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงบางพลี (1 หลัง) แขวงทางหลวงสมุทรปราการ	1	หลัง	1,199,995.71	1,199,995.71
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น					1,199,995.71

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|---|----------------|
| 1. รอ.ขท.สมุทรปราการ(ว) | ประธานกรรมการฯ |
| 3. ขอ.ขท.สมุทรปราการ | กรรมการฯ |
| 4. นายพชรกร เอ็งฉ้วน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการฯ |
| 5. นายวรปรัชญ์ วรประโยชน์ นายช่างโยธาปฏิบัติการ | กรรมการฯ |

เห็นชอบ



(นายสมเทพ บุญกว้าง)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน


ผอ.ขท.สมุทรปราการ


สรุปค่าก่อสร้าง


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงบางพลี แขวงทางหลวงสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
สถานที่ก่อสร้าง	ทางหลวงหมายเลข 34 ที่ กม.15+100
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	แขวงทางหลวงสมุทรปราการ สำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน	5 แผ่น
คำนวณราคา เมื่อวันที่	12 ตุลาคม 2563


หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ประเภทงานอาคาร				
1	หมวดงานค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) ขนาด 90 ตร.ม.				
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	394,440.56	1.3019	513,522.17	
1.2	งานสถาปัตยกรรม	407,679.53	1.3019	530,757.98	
1.3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย	64,517.69	1.3019	83,995.58	
1.4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	51,747.43	1.3019	67,369.98	
2	หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษ				
2.1	มาตรวัดน้ำประปา (จากการประปา)	3,600.00	-	3,600.00	
2.2	มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมป์ (จากการไฟฟ้า)	750.00	-	750.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15%				
	เงินประกันผลงานหัก 10%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมค่าก่อสร้าง			1,199,995.71	
	ปรับยอด			-	
	คิดเป็นเงิน			1,199,995.71	


 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสมนึก วงศ์มรินทร์) รอ.ชท.สมุทรปราการ(ว)


 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายวรปรัชญ์ วรประโยชน์) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายพชรกร เอ็งฉ้วน) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายพิชัยยุทธ จิวศรีอุดมกุล) รก.ขอ.ชท.สมุทรปราการ


 (สมเทพ บุญกว้าง)
 ผอ.ชท.สมุทรปราการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงบางพลี แขวงทางหลวงสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
 โฉนดที่ดินเลขที่ 34 ตอน ทางเข้าทำอากาศยานสุวรรณภูมิ บางวัว ที่ กม. 15+100
 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพักอาศัย 90 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ต้นทุนค่าวัสดุ ต่อหน่วย (บาท)	ต้นทุนค่าแรง ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน		Factor F	ค่างานประเมิน		
						ค่างานต้นทุนต่อ หน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุนเป็น เงิน (บาท)		ค่างานต่อหน่วย (บาท)	รวมค่างานประเมิน	
1	หมวดงานค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) ขนาด 90 ตร.ม.										
1.1	หมวดงานโครงสร้าง	1.00	งาน	303,142.19	91,298.37	394,440.56	394,440.56	1.3019	513,522.17	513,522.17	
1.2	หมวดงานสถาปัตยกรรม	1.00	งาน	282,400.65	125,278.88	407,679.53	407,679.53	1.3019	530,757.98	530,757.98	
1.3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล	1.00	งาน	56,752.75	7,764.94	64,517.69	64,517.69	1.3019	83,995.58	83,995.58	
1.4	หมวดงานระบบไฟฟ้า	1.00	งาน	34,992.43	16,755.00	51,747.43	51,747.43	1.3019	67,369.98	67,369.98	
2	หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษ										
2.1	นำทรัพย์สินไปประเมิน (จากการประเมิน)	1.00	งาน	3,600.00	-	3,600.00	-	-	-	3,600.00	
2.2	มีเคอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมป์ (จากการไฟฟ้า)	1.00	งาน	750.00	-	750.00	-	-	-	750.00	
รวมค่างานต้นทุน							918,385.21			รวมเป็นเงิน	1,199,995.71
										ปรับลด	-
										รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,199,995.71

งบประมาณ	1,200,000.00 บาท	
เงินล่วงหน้าจ่าย	15%	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
เงินประกันผลงาน	10%	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
ค่าเงินทุน	F งบประมาณ	F เงินกู้
500,000.00	1.3040	-
1,000,000.00	1.3015	-
918,385.21	1.3019	-
สัดส่วนต้นทุน	100%	-
ค่า F ตามสัดส่วน	1.3019	-
รวมค่า F		1.3019

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชานาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงบางพลี แขวงทางหลวงสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

ในทางหลวงหมายเลข 34 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ที่ กม. 15+100

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพักอาศัย 90 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง	1.00	L.S.	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
1.2	งานขุดดินฐานรากและถมคืน	1.81	ลบ.ม.			99.00	179.19	179.19	
1.3	งานทรายรองก้นฐานราก	0.30	ลบ.ม.	385.02	115.51	91.00	27.30	142.81	
1.4	งานคอนกรีตหยาบรองก้นหลุมรองก้นฐานราก	0.15	ลบ.ม.	1,498.00	224.70	398.00	59.70	284.40	
1.5	งานเสาเข็ม								
1.5.1	เสาเข็ม I-0.22x0.22x21.00 ม.	12.00	ต้น	3,500.00	42,000.00	1,000.00	12,000.00	54,000.00	
1.5.2	ค่าแรงงานตัดหัวเสาเข็ม ค.อ.ร. รูปตัวโอ ขนาด 0.22 x 0.22 ม.	12.00	ต้น	-	-	200.00	2,400.00	2,400.00	
1.6	งานแบบหล่อคอนกรีต								
1.6.1	ไม้แบบ	234.12	ตร.ม.	436.63	102,223.82	135.00	31,606.20	133,830.02	ขึ้นเดือยใช้ 80 %
1.6.2	ไม้โครง	70.24	ตร.ม.	116.64	8,192.79	-	-	8,192.79	30 % ของไม้แบบ
1.6.3	ตะปู	58.53	กก.	29.60	1,732.49	-	-	1,732.49	0.25 กก./เหล็กเสริม 1 ต้น
1.7	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
1.7.1	เหล็กเสริมคอนกรีตมีวรีเย็บ RB 6 มม.	241.80	กก.	17.09	4,132.36	4.10	991.38	5,123.74	เดือย 5%
1.7.2	เหล็กเสริมคอนกรีตมีวรีเย็บ RB 9 มม.	848.62	กก.	16.26	13,798.56	4.10	3,479.34	17,277.90	เดือย 7%
1.7.3	เหล็กเสริมคอนกรีตมีวรีเย็บ DB 12 มม.	1,082.94	กก.	15.83	17,142.94	4.10	4,440.05	21,582.99	เดือย 9%
1.7.4	เหล็กเสริมคอนกรีตมีวรีเย็บ DB-16 มม.	612.98	กก.	15.83	9,703.47	4.10	2,513.22	12,216.69	เดือย 11%
1.7.5	ลวดผูกเหล็ก	83.59	กก.	24.69	2,063.84	-	-	2,063.84	30 กก./เหล็กเสริม 1 ต้น
1.7.6	เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม. @ 0.15 ม.	65.90	ตร.ม.	26.50	1,746.35	5.00	329.50	2,075.85	
1.7.7	เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม.	14.53	ตร.ม.	35.50	515.82	5.00	72.65	588.47	
1.8	งานคอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	25.00	ลบ.ม.	1,590.00	39,750.00	500.00	12,500.00	52,250.00	
1.9	งานแม่แบบพื้นสำเร็จรูปห้องเรียบ	65.90	ตร.ม.	285.00	18,781.50	25.00	1,647.50	20,429.00	
1.10	งานทรายหยาบอัดแน่น	3.04	ลบ.ม.	385.02	1,170.46	91.00	276.64	1,447.10	เดือย 25%
1.11	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก								
1.11.1	เหล็กตัวซี 150 x 50 x 20 x 4.5 มม.	65.12	กก.	20.20	1,315.42	10.00	651.20	1,966.62	
1.11.2	เหล็กตัวซี 125 x 50 x 20 x 2.3 มม.	36.08	กก.	18.08	652.33	10.00	360.80	1,013.13	
1.11.3	เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	974.07	กก.	20.00	19,481.40	10.00	9,740.70	29,222.10	
1.11.4	เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	26.33	กก.	17.62	463.93	10.00	263.30	727.23	
1.11.5	เหล็กกล่อง 100 x 50 x 2.3 มม.	10.28	กก.	20.00	205.60	10.00	102.80	308.40	
1.11.6	เหล็กฉาก 40 x 40 x 4 มม.	4.84	กก.	18.23	88.23	10.00	48.40	136.63	
1.11.7	แผ่นเพลาท 200 x 200 x 6 มม.	30.14	กก.	24.30	732.40	-	-	732.40	
1.11.8	แผ่นเพลาท 200 x 200 x 9 มม.	2.83	กก.	24.30	68.77	-	-	68.77	
1.11.9	เหล็ก J-BOLT RB 12 ยาว 0.30 ม.	36.00	ตัว	35.00	1,260.00	-	-	1,260.00	
1.11.10	ทาสีกันสนิมเหล็กโครงสร้าง	127.10	ตร.ม.	45.00	5,719.50	35.00	4,448.50	10,168.00	
1.11.11	แปเหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูป (Galvanized) ความหนาอย่างน้อย 0.55 มม.	116.00	ท่อน	85.00	9,860.00	10.00	1,160.00	11,020.00	
	รวมค่างานต้นทุน				303,142.19		91,298.37	394,440.56	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

คำก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงบางพลี แขวงทางหลวงสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
 ในทางหลวงหมายเลข 34 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ที่ กม. 15+100
 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพักอาศัย 90 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบสุขาภิบาล								
3.1	งานระบบน้ำเย็น (Cold Water System)								
3.1.1	ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	8.00	เส้น	378.00	3,024.00			3,024.00	เผื่อ 10%,
3.1.2	ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1"	5.00	เส้น	88.00	440.00	-	-	440.00	เผื่อ 10%,
3.1.3	ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 3/4"	4.00	เส้น	56.00	224.00	-	-	224.00	เผื่อ 10%,
3.1.4	ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.00	L.S.	500.00	500.00	-	-	500.00	
3.1.5	บอล (Ball Valve) Dia. 2"	8.00	ตัว	149.00	1,192.00	35.00	280.00	1,472.00	
3.1.6	บอล (Ball Valve) Dia. 1"	2.00	ตัว	65.00	130.00	35.00	70.00	200.00	
3.1.7	ก๊อกลูก (Stop Valve) Dia. 1/2"	9.00	ตัว	80.00	720.00	35.00	315.00	1,035.00	
3.1.8	ก๊อกสามง่าม Dia. 1/2"	3.00	ตัว	125.00	375.00	25.00	75.00	450.00	
3.1.9	ก๊อกล้างพื้น Dia. 1/2"	2.00	ตัว	125.00	250.00	25.00	50.00	300.00	
3.1.10	ปั๊มบาดาลไม่ติดแรงดันคงที่ ขนาด 150 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	1,500.00	1,500.00	5,500.00	
3.1.11	ถังเก็บน้ำแบบวางบนดิน Polymer Elixer ขนาดความจุ 1500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00			5,000.00	
3.2	งานระบบระบายและบำบัดน้ำเสีย (Soil,West,Vent System)								
3.2.1	ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 4"	3.00	เส้น	849.00	2,547.00	-	-	2,547.00	เผื่อ 10%,
3.2.2	ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	34.00	เส้น	378.00	12,852.00	-	-	12,852.00	เผื่อ 10%,
3.2.3	ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1"	7.00	เส้น	88.00	616.00	-	-	616.00	เผื่อ 10%,
3.2.4	ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.00	L.S.	500.00	500.00	-	-	500.00	
3.2.5	ท่อซีเมนต์ใยหิน Ø 0.30 ม.	31.00	ม.	230.00	7,130.00	35.00	1,085.00	8,215.00	
3.2.6	บ่อพักน้ำสำเร็จรูป (MANHOLE) ขนาด 0.60x0.60x0.80 ม.	6.00	บ่อ	350.00	2,100.00	100.00	600.00	2,700.00	
3.2.7	บ่อดักขยะ คสล. ขนาด 0.92x0.92x1.00 ม.	2.00	บ่อ	1,800.00	3,600.00	300.00	600.00	4,200.00	
3.2.8	ถังดักไขมัน (GREASE TRAP) ขนาด 430x730x350 mm.	1.00	บ่อ	2,800.00	2,800.00	600.00	600.00	3,400.00	
3.2.9	ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	1,420.00	1,420.00	6,920.00	
3.2.10	เสาเข็มหนเหล็กกลมกลวง ขนาด 0.15X0.15X4.00 ม..	4.00	ต้น	300.00	1,200.00	128.00	512.00	1,712.00	
3.2.11	งานดินซุก	3.55	ลบ.ม.	-	-	99.00	351.45	351.45	เผื่อ 30%
3.2.12	ทรายหยาบคัดอัดแน่น	0.11	ลบ.ม.	385.02	42.35	91.00	10.01	52.36	เผื่อ 25%
3.2.13	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	0.37	ลบ.ม.	1,590.00	588.30	500.00	185.00	773.30	
3.2.14	เหล็กเสริมกลม SR-24 RB6	5.39	กก.	17.09	92.12	4.10	22.10	114.22	เผื่อ 5%
3.2.15	เหล็กเสริมกลม SR-24 RB9	15.38	กก.	16.26	250.08	4.10	63.06	313.14	เผื่อ 7%
3.2.16	ผ้าฉลึงเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด Dia.490 mm. ทน 3.2 mm.	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
3.2.17	ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งก้อน)	0.47	ตร.ม.	170.00	79.90	56.00	26.32	106.22	
รวมค่างานทั้งหมด					56,752.75		7,764.94	64,517.69	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

คำก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงบางพลี แขวงทางหลวงสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
 ในทางหลวงหมายเลข 34 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ที่ กม. 15+100
 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพักอาศัย 90 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า								
4.1	แผงสวิตช์ย่อย(Load Center)								
4.1.1	Load Center 2P แบบ 10 ช่อง	1.00	ชุด	250.00	250.00	75.00	75.00	325.00	
4.1.2	FI CB. 1P,16 AT. w/ Enclosure	5.00	ชุด	130.00	650.00	39.00	195.00	845.00	
4.1.3	ELCB. 1P, 20 AT. w/ Enclosure	5.00	ชุด	130.00	650.00	39.00	195.00	845.00	
4.1.4	ELCB. 1P, 32 AT. w/ Enclosure	1.00	ชุด	130.00	130.00	39.00	39.00	169.00	
4.1.5	Grounding System	1.00	L.S	130.00	130.00	39.00	39.00	169.00	ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ
4.1.6	อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.00	L.S	500.00	500.00	-	-	500.00	
4.2	สายไฟฟ้า (Cable)								
4.2.1	สาย THW. 35 Sq.mm.	44.00	เมตร	113.70	5,002.80	30.00	1,320.00	6,322.80	
4.2.2	สาย THW. 10 Sq.mm.	11.00	เมตร	35.25	387.75	16.00	176.00	563.75	
4.2.3	สาย THW. 2.5 Sq.mm.	248.00	เมตร	6.31	1,564.88	7.00	1,736.00	3,300.88	
4.2.4	สาย THW. 1.5 Sq.mm.	360.00	เมตร	4.30	1,548.00	5.00	1,800.00	3,348.00	
4.2.5	อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.00	L.S	500.00	500.00	-	-	500.00	
4.3	ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Conduit)								
4.3.1	ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"	80.00	เมตร	107.00	8,560.00	-	-	8,560.00	
4.3.2	อุปกรณ์ยึดและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.00	เหมา	500.00	500.00	-	-	500.00	
4.4	ดวงโคมไฟฟ้า (Lighting Fixture)								
4.4.1	โคมไฟติดตั้ง DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Warm White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	4.00	ชุด	150.00	600.00	115.00	460.00	1,060.00	
4.4.2	โคมไฟเพดาน LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	5.00	ชุด	95.00	475.00	115.00	575.00	1,050.00	
4.4.3	โคม DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	32.00	ชุด	110.00	3,520.00	115.00	3,680.00	7,200.00	
4.4.4	โคมระย้า LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	115.00	115.00	1,615.00	
4.5	สวิตช์ไฟฟ้าและเต้ารับ (Switch and Power Outlet)								
4.5.1	สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิตช์ทางเดียว พร้อมฝา	18.00	ชุด	28.00	504.00	80.00	1,440.00	1,944.00	
4.5.2	สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิตช์สองทาง พร้อมฝา	2.00	ชุด	30.00	60.00	80.00	160.00	220.00	
4.5.3	ปลั๊กไฟห้าขั้วทั่วไป แบบ Ground	38.00	ชุด	120.00	4,560.00	90.00	3,420.00	7,980.00	
4.5.4	ปลั๊กไฟห้าขั้ว แบบกันน้ำ	4.00	ชุด	150.00	600.00	90.00	360.00	960.00	
4.5.5	ปลั๊กโทรสัพท์	1.00	ชุด	75.00	75.00	90.00	90.00	165.00	
4.5.6	ปลั๊กโทรศัพท์	1.00	ชุด	75.00	75.00	90.00	90.00	165.00	
4.5.7	กริ่งเสียง	1.00	ชุด	150.00	150.00	90.00	90.00	240.00	
4.5.8	สวิตช์กริ่ง	1.00	ชุด	50.00	50.00	90.00	90.00	140.00	
4.5.9	กล่อง,ฝาครอบและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.00	L.S	500.00	500.00	-	-	500.00	
4.5.10	ไฟฉุกเฉิน CENTRAL BATTERY สำรองไฟ 2 ชม.	1.00	ชุด	750.00	750.00	310.00	310.00	1,060.00	
4.5.11	ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher)	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	300.00	300.00	1,500.00	
รวมค่างานทั้งสิ้น					34,992.43		16,755.00	51,747.43	
รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น								918,385.21	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

คำก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงบางพลี แขวงทางหลวงสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

ในทางหลวงหมายเลข 34 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ที่ กม. 15+100

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพักอาศัย 90 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	หมวดงานใช้วัสดุพิเศษ								
5.1	มาตรวัดน้ำประปา (จากการประปา)	1.00	งาน	3,600.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
5.2	มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมป์ (จากการไฟฟ้า)	1.00	งาน	750.00	750.00	-	-	750.00	
รวมค่างานต้นทุน					750.00		-	4,350.00	
รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น								870,987.78	