

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๖๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บ้านเก่า - พานทอง ระหว่าง กม.๖+๒๐๐ - กม.๗+๑๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน

2. ๑๗,๗๒๐ ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงชลบุรีศรี / กรมทางหลวง

3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000.00 บาท  
 ตอน บ้านเก่า - พานทอง ระหว่าง กม.๖+๒๐๐ - กม.๗+๑๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑๗,๗๒๐ ตร.ม.)

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 พย. 2563 เป็นเงิน 19,937,218.89 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1. บัณฑิต จ้อยศิริ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว) ชลบุรีที่ 1

7.2. เบญจมาศ ภูลายชาว กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3. สัตยา พงษ์เม่น กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

บัณฑิต จ้อยศิริ

15 พฤศจิกายน 2563 17:51:15

แบบฟอร์ม รายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๖๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บ้านเก่า - พานทอง ระหว่าง กม.๖+๒๐๐ -

กม.๗+๑๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑๗,๗๒๐ ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. COLD MILLING 10 CM. DEEP	ตร.ม.	17,720.000	13.86	245,599.20	1.2749	17.67	313,114.42
2	2. REMOVAL OF EXISTING PAVEMENT STRUCTURES 28 CM. DEEP	ตร.ม.	17,720.000	17.62	312,226.40	1.2749	22.46	398,057.43
3	3. SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE 10 CM. THICK	ตร.ม.	17,720.000	10.13	179,503.60	1.2749	12.91	228,849.13
4	4. SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT	ลบ.ม.	1,785.000	355.45	634,478.25	1.2749	453.16	808,896.32
5	5. TACK COAT	ตร.ม.	150.000	12.94	1,941.00	1.2749	16.49	2,474.58
6	6. ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	15.000	1,740.15	26,102.25	1.2749	2,218.51	33,277.75
7	7. PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 28 CM. THICK	ตร.ม.	17,720.000	721.96	12,793,131.20	1.2749	920.42	16,309,962.96
8	8. CONTRACTION JOINT	เมตร	1,750.000	296.38	518,665.00	1.2749	377.85	661,246.00
9	9. LONGITUDINAL JOINT	เมตร	4,750.000	96.39	457,852.50	1.2749	122.88	583,716.15
10	10. EDGE JOINT	เมตร	38.000	43.93	1,669.34	1.2749	56.00	2,128.24

บันทึกที่ จ้อยศิริ

15 พฤศจิกายน 2563 17:51:21

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์ม งานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการโครงการระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๖๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บ้านเก่า - พานทอง ระหว่าง กม.๖+๒๐๐ - กม.๗+๑๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑๗,๗๒๐ ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	11. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	1,250.000	286.01	357,512.50	1.2749	364.63	455,792.68
12	12. EARTH FILL VERGE	ตร.ม.	390.000	263.08	102,601.20	1.2749	335.40	130,806.26
13	13. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	LS	1.000	6,978.57	6,978.57	1.2749	8,896.97	8,896.97
							รวมราคากลาง	19,937,218.89


แบบฟอร์ม งานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการโครงการระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๖๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บ้านเก่า - พานทอง ระหว่าง กม.๖+๒๐๐ - กม.๗+๑๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑๗,๗๒๐ ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1/กรมทางหลวง




( บัณฑิต จ้อยศิริ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( เบนจมาศ กล้วยขาว )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( สัตยา พงษ์เม้น )

กรรมการกำหนดราคากลาง

บันนชอบ



( นายชาติพงษ์ รัตนภาณี )

รส.ทล.๑๔.๑ รักษาการแทน

ผอ.ขท.ชลบุรีที่ ๑

บัณฑิต จ้อยศิริ

15 พฤศจิกายน 2563