




ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0702 ตอน เดชอุดม - อุบลราชธานี ตอน 3

ระหว่าง กม.416+100 - กม.418+243

1. ชื่อโครงการ งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0702 ตอน เดชอุดม - อุบลราชธานี ตอน 3
ระหว่าง กม.416+100 - กม.418+243
2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 584,934.00 บาท
3. ลักษณะก่อสร้างโดยสังเขป ดำเนินการงานติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 16 พฤศจิกายน 2563
เป็นเงิน 584,934.00 ราคาหน่วย -
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 ราคาสืบทราบตามท้องตลาด (ตามเอกสารแนบ)
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
6.1 นายเรีงณรงค์ เวชกามา รอ.ชท.อุบลราชธานีที่ 2 (ว) 
6.2 นายธานี เรียงใหม่ ขอ.ชท.อุบลราชธานีที่ 2 
6.3 นายเกริก กุลพร วิศวกรโยธาปฏิบัติکار 

รายละเอียดราคาประเมิน

แผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564

งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน

รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0702 ตอน เดชอุดม - อุบลราชธานี ตอน 3 ระหว่าง กม.416+100 - กม.418+243

พื้นที่แผนปกติ, ราคานี้ขึ้นต้นเขตที่นับขึ้น ปตท. 23.50 บาท/ลิตร (ที่ อ.เมือง จังหวัดที่ทำการก่อสร้าง)

6.15(2) THERMOPLASTIC PAINT

งานสี Themoplastic ระดับ 1(สีเหลืองและสีขาว) ใช้วัสดุ 6 กก./ตร.ม.

ค่าวัสดุ	=	42,000.00	บาท/ตัน	=	42.00 บาท/กก.
ค่าขนส่ง	=	810.06	บาท/ตัน	=	0.81 บาท/กก.
ค่าขน - ถ้าย	=	100.00	บาท/ตัน	=	0.10 บาท/กก.
คำนวณต้นทุนสี Themoplastic ระดับ 1(สีเหลืองและสีขาว) = 6.0 กก. X				42.91 =	257.46 บาท/ตร.ม.
				คิดให้ =	257.00 บาท/ตร.ม.

ค่าลูกแก้ว ใช้วัสดุ 0.40 กก./ตร.ม.

ค่าวัสดุ	=	60.00	บาท/กก.	=	60.00 บาท/กก.
ค่าขนส่ง	=	810.06	บาท/ตัน	=	0.81 บาท/กก.
ค่าขน - ถ้าย	=	100.00	บาท/ตัน	=	0.10 บาท/กก.
คำนวณต้นทุนลูกแก้ว	=	0.40 กก. x		60.91 =	24.36 บาท/ตร.ม.
				คิดให้ =	24.00 บาท/ตร.ม.

ค่า Primer(การรองพื้น) 0.2 กก. ทาได้ 1 ตร.ม.

คำนวณต้นทุน Primer (การรองพื้น)				คิดให้ =	24.00 บาท/ตร.ม.
---------------------------------	--	--	--	----------	------------------------

REFLECTORIZED THERMOPLASTIC MARKING		สีเหลือง (YELLOW)	สีขาว (WHITE)
งานสี Themoplastic ระดับ 1(สีเหลืองและสีขาว)		257.00	257.00
ค่าลูกแก้ว		24.00	24.00
ค่า Primer(การรองพื้น)		24.00	24.00
ค่าดำเนินการ(ค่าแรงและค่าเสื่อมราคา)		12.00	12.00
ค่าทดสอบความหนา,Factor การสะท้อนแสง, การสะท้อนแสง(3 ครั้ง/สัญญาณ)			
รวมต้นทุน (บาท/ตร.ม.)		317.00	317.00