




ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0101 ตอน วารินชำราบ - สว่างวีระวงศ์ ตอน 4

ระหว่าง กม.14+050 - กม.15+800

- |   |  |   |
|---|--|---|
| 1. ชื่อโครงการ  | งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง  |   |
|   | ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0101 ตอน วารินชำราบ - สว่างวีระวงศ์ ตอน 4 |   |
|   | ระหว่าง กม.14+050 - กม.15+800  |   |
| 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร                          | 1,215,000.00 บาท   |   |
| 3. ลักษณะก่อสร้างโดยสังเขป                                | ดำเนินการงานตีเส้นจราจร  |   |
| 4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)                      | 17 พฤศจิกายน 2563  |   |
| เป็นเงิน  | 1,214,048.00   | ราคา/หน่วย -  |
| 5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)                    | 5.1 ราคาสืบทราบตามท้องตลาด (ตามเอกสารแนบ)                              |   |
| 6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน |  |   |
| 6.1 นายเรณูรงค์ เวชกามา                                   | รอ.ชท.อุบลราชธานีที่ 2 (ว)   |  |
| 6.2 นายธานี เรียงใหม่                                     | ขอ.ชท.อุบลราชธานีที่ 2   |  |
| 6.3 นายเกริก กุลพร  | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ   |  |

**ข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ**

**แผนงานรายประเภทการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564**

**งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน**

รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0101 ตอน วารินชำราบ - สว่างวีระวงศ์ ตอน 4

ระหว่าง กม.14+050 - กม.15+800

ราคามัน้ำมันดีเซลที่หน้าปั้ม ปตท. 23.50 บาท/ลิตร (ที่ อ.เมือง จังหวัดที่ทำการก่อสร้าง)

**6.15(3) THERMOPLASTIC PAINT**

งานสี ThermoPlastic ระดับ 1(สีเหลืองและสีขาว) วัสดุ 6 กก./ตร.ม.

|  |   |                   |   |   |
|--|---|-------------------|---|---|
| ค่าวัสดุ   | = | 42,000.00 บาท/ตัน | = | 42.00 บาท/กก.   |
| ค่าขนส่ง   | = | 710.00 บาท/ตัน    | = | 0.71 บาท/กก.  |
| ค่าขน - ถ่าย   | = | 100.00 บาท/ตัน    | = | 0.10 บาท/กก.  |
| ค่างานต้นทุนสี ThermoPlastic ระดับ 1(สีเหลืองและสีขาว) = 6.0 กก. X |   | 42.81             | = | 256.86 บาทตร.ม.   |
|  |   | คิดให้            | = | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">256.00</span> บาทตร.ม. |

ค่าลูกแก้ว วัสดุ 0.40 กก./ตร.ม.

|                     |   |                  |   |  |
|---------------------|---|------------------|---|--|
| ค่าวัสดุ            | = | 60.00 บาท/กก.    | = | 60.00 บาท/กก.  |
| ค่าขนส่ง            | = | 710.00 บาท/ตัน   | = | 0.71 บาท/กก.   |
| ค่าขน - ถ่าย        | = | 100.00 บาท/ตัน   | = | 0.10 บาท/กก.   |
| ค่างานต้นทุนลูกแก้ว | = | 0.40 กก. X 60.81 | = | 24.32 บาทตร.ม.   |
|                     |   | คิดให้           | = | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">24.00</span> บาทตร.ม. |

ค่า Primer(ขาวรองพื้น) 0.2 กก. ทาได้ 1 ตร.ม.

|                     |  |          |   |  |
|---------------------|--|----------|---|--|
| ค่างานต้นทุนลูกแก้ว |  | คิดให้ = | = | <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">24.00</span> บาทตร.ม. |
|---------------------|--|----------|---|--|

| REFLECTORIZED<br>THERMOPLASTIC MARKING                              | สีเหลือง (YELLOW) | สีขาว (WHITE) |
|---|-------------------|---------------|
| งานสี ThermoPlastic ระดับ 1(สีเหลืองและสีขาว)                       | 256.00            | 256.00        |
| ค่าลูกแก้ว  | 24.00             | 24.00         |
| ค่า Primer(ขาวรองพื้น)  | 24.00             | 24.00         |
| ค่าดำเนินการ(ค่าแรงและค่าเสื่อมราคา)                                | 12.00             | 12.00         |
| ค่าทดสอบหาขนาด,Factor การสะท้อนแสง,<br>การสะท้อนแสง(3 ครั้ง/สัญญาณ) |                   |               |
| <b>รวมต้นทุน (บาท/ตร.ม.)</b>  | <b>316.00</b>     | <b>316.00</b> |

ข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

แผนงานรายประเภทการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564

งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน

รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควนคูม 0101 ตอน วารินชำราบ - สว่างวีระวงศ์ ตอน 4

ระหว่าง กม.14+050 - กม.15+800

งานเคลือบผิวจราจรกันถนนลื่นไกล

| ลำดับ                          | รายการ                                       | หน่วย | ปริมาณ | หน่วย  | จำนวนเงิน | หมายเหตุ  |
|--------------------------------|--|-------|--------|--------|-----------|-----------|
| 1                              | งานสี Cold Plastic Anti - Skid (5 กก./ตร.ม.) | ตร.ม. | 1.00   | 165.00 | 825.00    |           |
| 2                              | ค่าลูกแก้วสะท้อนแสง(0.40 กก./ตร.ม.)          | ตร.ม. | 1.00   | 60.00  | 24.00     |           |
| 3                              | ค่าสารทำให้แข็งตัว (Benzory Peroxide)        | ตร.ม. | 1.00   | 100.00 | 100.00    |           |
| 4                              | ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคา)        | ตร.ม. | 1.00   | 69.00  | 69.00     |           |
| ค่างานต้นทุน (ค่าวัสดุ+ค่าแรง) |  |       |        |        | 1,018.00  | บาท/ตร.ม. |