



ประกาศ กรมทางหลวง

เรื่อง ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ลบ.๒/eb/๒๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ลำสนธิ - ซับลังกา ระหว่าง กม.๒๔+๔๖๐ - กม.๒๕+๐๖๑ ปริมาณงาน ๕,๖๑๙.๐๐ ตร.ม. กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. นั้น

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๒ พิจารณาแล้วอนุมัติรับราคาทำห้ทุนส่วนจำกัด อึ้งเจริญ พูลทรัพย์ สำนุรายณ์ ไว้ทำการจ้างเหมาในราคาทั้งสิ้น ๒,๗๘๙,๙๐๐.๐๐ บาท (เงินสองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) กำหนดเวลาทำการแล้วเสร็จ ๙๐ วัน

จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกันและจะแจ้งกำหนดวันทำสัญญาเมื่อได้รับอนุมัติเงินจัดสรรแล้ว กรณีได้รับอนุมัติเงินจัดสรรไม่ครบจะลดรายการ ลดจำนวนหรือลดปริมาณงานตามความเหมาะสม หรืออาจยกเลิกการประกวดราคาครั้งนี้เสียก็ได้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายก้านรงค์ อิ่มพราย)

รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๒

พ.ศ. ๒๕๖๒

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ลบ.๒/eb/๒๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

งานจ้างทำการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน

ลำสนธิ - ชับลิ่งกา ระหว่าง กม.๒๔+๕๖๐ - กม.๒๕+๐๖๑ ปริมาณงาน ๕,๖๑๙.๐๐ ตร.ม.

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย เป็นตัวเลข(บาท)	เป็นเงิน (บาท)
๑	งานรื้อท่อกลมเดิม (REMOVAL OF EXISTING R.C.PIPE CULVERTS) (ขนาดท่อ Ø ๐.๘๐ ม.)	๔๐.๐๐	ม.	๑๘๕.๐๐	๗,๔๐๐.๐๐
๒	งานรื้อท่อกลมเดิม (REMOVAL OF EXISTING R.C.PIPE CULVERTS) (ขนาดท่อ Ø ๑.๐๐ ม.)	๒๑.๐๐	ม.	๒๖๕.๐๐	๕,๕๖๕.๐๐
๓	งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	๑๐๕.๐๐	ลบ.ม.	๖๘.๐๐	๗,๑๔๐.๐๐
๔	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	๔๕.๐๐	ลบ.ม.	๕๖๐.๐๐	๒๕,๒๐๐.๐๐
๕	งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGRREGATE TYPE BASE)	๖๐.๐๐	ลบ.ม.	๗๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐
๖	งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (PRIME COAT) (พื้นหินคลุก)	๓๙๐.๐๐	ตร.ม.	๓๗.๐๐	๑๔,๔๓๐.๐๐
๗	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (TACK COAT)	๕,๒๒๙.๐๐	ตร.ม.	๑๕.๒๐	๗๙,๔๘๐.๘๐
๘	งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE) (กรณีแทคโค้ด)	๘๔.๐๐	ตัน	๒,๑๐๐.๐๐	๑๗๖,๔๐๐.๐๐
๙	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๕ ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) (ON PRIME COAT)	๓๙๐.๐๐	ตร.ม.	๒๕๐.๐๐	๙๗,๕๐๐.๐๐
๑๐	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๕ ซม. (ASPHAL CONCRETE WEARING COURSE) (ON TACK COAT)	๕,๒๒๙.๐๐	ตร.ม.	๒๔๔.๐๐	๑,๒๗๕,๘๗๖.๐๐
๑๑	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่ (PRECAST BOX CULVERTS) ๒-๒.๑๐ x ๑.๘๐ ยาว ๑๓ ม. Sta.กม.๒๔+๕๒๖.๕๐ , กม.๒๔+๙๙๔.๗๐	๒๖.๐๐	ม.	๓๑,๐๐๐.๐๐	๘๐๖,๐๐๐.๐๐
๑๒	งานคอนกรีตป้องกันเชิงลาดบริเวณคอสะพาน (CONCRETE SLOPE PROTECTION)	๑๐๔.๐๐	ตร.ม.	๔๒๐.๐๐	๔๓,๖๘๐.๐๐
๑๓	กำแพงปากท่อสำหรับท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (REINFORCED CONCRETE HEADWALL FOR RC.BOX CULVERTS)	๓๒.๐๐	ลบ.ม.	๔,๑๕๐.๐๐	๑๓๒,๘๐๐.๐๐
๑๔	THERMOPLASTIC PAINT ระดับ ๑ (YELLOW & WHITE)	๒๐๒.๐๐	ตร.ม.	๓๕๔.๐๐	๗๑,๕๐๘.๐๐
๑๕	งานติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ บริเวณช่องจราจรซ้าย สำหรับทางหลวง ๒ ช่องจราจร	๑.๐๐	ชุด	๔,๙๒๐.๒๐	๔,๙๒๐.๒๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					๒,๗๘๙,๙๐๐.๐๐

ราคารวมทั้งสิ้นที่ถูกต้องเขียนเป็นตัวหนังสือ

(เงินสองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

(นายกัณรงค์ ยิ้มพราย)

รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๒ ๑.๑ ๑