



ประกาศ กรมทางหลวง

เรื่อง ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ลบ.๒/eb/๑๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สวนมะเดื่อ - แยกท่ามะนาว ระหว่าง กม.๒+๕๒๐ - กม.๔+๗๑๐ ปริมาณงาน ๑๙,๗๑๐ ตร.ม. กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ ระหว่าง เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. นั้น

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๑ พิจารณาแล้วอนุมัติรับราคาบริษัท อิงเจริญพูลทรัพย์ ลำนารายณ์ จำกัด ไว้ทำการจ้างเหมาในราคาทั้งสิ้น ๙,๙๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) กำหนดเวลา ทำการแล้วเสร็จ ๙๐ วัน

จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกันและจะแจ้งกำหนดวันทำสัญญาเมื่อได้รับอนุมัติเงินจัดสรรแล้ว กรณีได้รับอนุมัติเงินจัดสรรไม่ครบจะลดรายการ ลดจำนวนหรือลดปริมาณงานตามความเหมาะสม หรืออาจยกเลิกการประกวดราคาครั้งนี้เสียก็ได้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวีระศักดิ์ ปนสุวรรณ)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๒


รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ลบ.๒/eb/๑๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สวนมะเดื่อ - แยกท่ามะนาว
ระหว่าง กม.๒+๕๒๐ - กม.๔+๗๑๐ ปริมาณงาน ๑๙,๗๑๐ ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย เป็นตัวเลข(บาท)	เป็นเงิน (บาท)
๑	งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY) เป็นแห่ง ๆ	๓๙๒.๐๐	ลบ.ม.	๖๗.๓๙	๒๖,๔๑๖.๘๘
๒	งานรองพื้นทางวัสดุรวมรวม(SOIL AGGREGATE SUBBASE) เป็นแห่ง ๆ	๑๔๗.๐๐	ลบ.ม.	๕๑๕.๕๖	๗๕,๗๘๗.๓๒
๓	งาน CRUSHED ROCK LEVELLING COURSE (LOOSE)	๙๘๕.๐๐	ลบ.ม.	๓๘๕.๕๙	๓๗๙,๘๐๖.๑๕
๔	งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. (PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) (ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม้)	๑๙,๗๑๐.๐๐	ตร.ม.	๑๐๔.๙๖	๒,๐๖๘,๗๖๑.๖๐
๕	งานลาดแอสฟัลต์โพรมิกัด (PRIME COAT) (พื้นทางเดิมซีเมนต์หรือ หินคลุกซีเมนต์) กรณีใช้ยาง EAP	๑๙,๗๑๐.๐๐	ตร.ม.	๓๗.๖๔	๗๔๑,๘๘๔.๔๐
๖	งาน NATURAL RUBBER MODIFIED ASPHALT CONCRETE ๕ CM. THICK	๑๙,๗๑๐.๐๐	ตร.ม.	๓๒๔.๒๒	๖,๓๙๐,๓๗๖.๒๐
๗	งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	๘๒๐.๐๐	ตร.ม.	๓๔๙.๓๖	๒๘๖,๔๗๕.๒๐
๘	งานติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ บริเวณช่องจราจรซ้าย สำหรับทางหลวง ๒ ช่องจราจร	๑	ชุด	๖,๔๙๒.๒๕	๖,๔๙๒.๒๕
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๙,๙๗๖,๐๐๐.๐๐

ราคารวมทั้งสิ้นที่ถูกต้องเขียนเป็นตัวหนังสือ
(เก้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)



(นายวีระศักดิ์ ปนสุวรรณ)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบุรีรัมย์