



ประกาศ กรมทางหลวง

เรื่อง ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ลบ.๒/eb/๑๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ทางเข้าลำน้ำรายณ์ ระหว่าง กม.๐+๓๐๐ - กม.๑+๑๘๒ ปริมาณงาน ๒๐,๐๗๙ ตร.ม. กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. นั้น

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๒ พิจารณาแล้วอนุมัติรับราคา บริษัท นิยมชัยรวมขนส่ง จำกัด ไว้ทำการจ้างเหมาในราคาทั้งสิ้น ๙,๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) กำหนดเวลาทำการแล้วเสร็จ ๖๐ วัน

จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกันและจะแจ้งกำหนดวันทำสัญญาเมื่อได้รับอนุมัติเงินจัดสรรแล้ว กรณีได้รับอนุมัติเงินจัดสรรไม่ครบจะลดรายการ ลดจำนวนหรือลดปริมาณงานตามความเหมาะสม หรืออาจยกเลิกการประกวดราคาครั้งนี้เสียก็ได้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวีระศักดิ์ ปนสุวรรณ)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๒


รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ลบ.๒/eb/๑๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ทางเข้าลำน้ำรายณ์
ระหว่าง กม.๐+๓๐๐ - กม.๑+๑๘๒ ปริมาณงาน ๒๐,๐๗๙ ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย เป็นตัวเลข(บาท)	เป็นเงิน (บาท)
๑	งานรื้อผิวลาดยางเดิม MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE ๕ CM. (เป็นแห่ง ๆ) (กองเก็บที่แขวงทางหลวงพบุรีที่ ๒ (ลำน้ำรายณ์))	๖,๑๐๕.๐๐	ตร.ม.	๑๕.๐๐	๙๑,๕๗๕.๐๐
๒	งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY) เป็นแห่ง ๆ	๓๑๙.๐๐	ลบ.ม.	๖๕.๔๘	๒๐,๘๘๘.๑๒
๓	งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGRREGATE TYPE BASE) เป็นแห่ง ๆ	๓๑๙.๐๐	ลบ.ม.	๗๕๓.๖๑	๒๔๐,๔๐๑.๕๙
๔	งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	๑,๕๙๖.๐๐	ตร.ม.	๓๖.๒๒	๕๗,๘๐๗.๑๒
๕	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (TACK COAT)	๒๖,๑๘๔.๐๐	ตร.ม.	๑๖.๒๖	๔๒๕,๗๕๑.๘๔
๖	งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE)	๒๙๒.๐๐	ตัน	๑,๘๗๗.๙๘	๕๔๘,๓๗๐.๑๖
๗	งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๕ ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE)	๗,๗๐๑.๐๐	ตร.ม.	๒๒๗.๓๖	๑,๗๕๐,๘๘๙.๓๖
๘	งาน NATURAL RUBBER MODIFIED ASPHALT CONCRETE ๕ CM. THICK	๒๐,๐๗๙.๐๐	ตร.ม.	๓๐๖.๔๙	๖,๑๕๔,๐๑๒.๗๑
๙	งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW&WHITE)	๖๐๕.๐๐	ตร.ม.	๓๔๐.๑๕	๒๐๕,๗๙๐.๗๕
๑๑	งานติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ ชูดทางหลวง ๖ ช่องจราจร	๑.๐๐	ชุด	๓,๕๐๓.๓๕	๓,๕๐๓.๓๕
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					๙,๔๙๙,๐๐๐.๐๐

ราคารวมทั้งสิ้นที่ถูกต้องเขียนเป็นตัวหนังสือ
(เก้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)



(นายวีระศักดิ์ ปนสุวรรณ)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพบุรีที่ ๒