



ประกาศ กรมทางหลวง

เรื่อง ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่
ลบ.๒/eb/๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางจราจร
เพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน ม่วงค่อม - คลองห้วยไผ่ ระหว่าง
กม.๔๙+๗๑๔ - กม.๕๓+๐๘๑ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. นั้น

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๒ พิจารณาแล้วอนุมัติรับราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เทียรประเสริฐ ไว้ทำการจ้างเหมาในราคาทั้งสิ้น ๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านสองแสนบาทถ้วน)
กำหนดเวลาทำการแล้วเสร็จ ๑๒๐ วัน

จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกันและจะแจ้งกำหนดวันทำสัญญาเมื่อได้รับอนุมัติเงินจัดสรรแล้ว
กรณีได้รับอนุมัติเงินจัดสรรไม่ครบจะลดรายการ ลดจำนวนหรือลดปริมาณงานตามความเหมาะสม หรืออาจ
ยกเลิกการประกวดราคาครั้งนี้เสียก็ได้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวีระศักดิ์ ปนสุวรรณ)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๒


รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ลบ.๒/eb/๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓

งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน ม่วงค่อม - คลองห้วยไผ่ ระหว่าง กม.๔๙+๗๑๔ - กม.๕๓+๐๘๑ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย เป็นตัวเลข(บาท)	เป็นเงิน (บาท)
๑	งานถางป่าและขุดตอ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)	๔,๐๐๐.๐๐	ตร.ม.	๔.๒๑	๑๖,๘๔๐.๐๐
๒	งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	๔๘๐.๐๐	ลิป.ม.	๕๖.๘๔	๒๗,๒๘๓.๒๐
๓	งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	๑,๑๘๐.๐๐	ลิป.ม.	๑๖๐.๗๓	๑๘๙,๖๖๑.๔๐
๔	งานดินถมบริเวณเกาะกลาง (EARTH FILL IN MEDDIAN AND ISLAND)	๘๓๔.๐๐	ลิป.ม.	๑๓๕.๑๙	๑๑๒,๗๔๘.๕๖
๕	งานวัสดุคัดเลือก ก (SELECTED MATERIAL A)	๑,๒๓๖.๐๐	ลิป.ม.	๕๒๑.๘๑	๖๔๕,๙๕๗.๑๖
๖	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	๕๙๖.๐๐	ลิป.ม.	๕๗๖.๖๕	๓๔๓,๖๘๓.๔๐
๗	งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	๖๒๘.๐๐	ลิป.ม.	๗๑๙.๕๔	๔๕๑,๘๗๑.๑๒
๘	งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (PRIME COAT) (พื้นหินคลุก)	๒,๒๑๖.๐๐	ตร.ม.	๓๔.๕๙	๗๖,๖๕๑.๔๔
๙	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (TACK COAT)	๒,๒๑๖.๐๐	ตร.ม.	๑๕.๕๒	๓๔,๓๕๒.๓๒
๑๐	งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๕ ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE) ON PRIME COAT	๒,๒๑๖.๐๐	ตร.ม.	๒๒๕.๙๘	๕๐๐,๗๗๑.๖๘
๑๑	งาน NATURAL RUBBER MODIFIED ASPHALT CONCRETE ๕ CM. THICK	๒,๒๑๖.๐๐	ตร.ม.	๒๘๖.๕๐	๖๓๔,๘๘๔.๐๐
๑๒	งานขอบคันหินรางดิน (BARRIER CURB AND GUTTER)	๕,๐๕๘.๐๐	เมตร	๗๒๔.๐๑	๓,๖๖๒,๐๔๒.๕๘
๑๓	งาน CONCRETE SLAB BLOCK ๔๐x๔๐x๔ CM. (รวม SAND CUSION)	๗๖๘.๐๐	ตร.ม.	๔๓๓.๕๕	๓๓๒,๙๖๖.๔๐
๑๔	งานแผ่นป้ายจราจร (SIGN PLATE) Very High Intensity Grade	๑๘.๖๒	ตร.ม.	๕,๔๗๔.๓๘	๑๐๑,๙๓๒.๙๖
๑๕	งานเสาป้ายจราจรเหล็กกลวงขนาด □ ๗๕x๗๕x๓.๒ มม.	๗๕.๐๐	เมตร	๒๙๖.๙๗	๒๒,๒๗๒.๗๕
๑๖	งานกำหนดติดตั้งใหม่สำหรับเสาไฟฟ้าเดิม (RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS)	๑๒.๐๐	แห่ง	๑๗,๑๗๗.๑๘	๒๐๖,๑๒๖.๑๖
๑๗	งานเสาไฟฟ้าแบบกิ่งคู่สูง ๙.๐๐ ม. ชนิด HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS ๒๕๐ WATT CUT-OFF (๙.๐๐ M.(MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKET WITHHIGH PRESSURE SODIUM LAMPS ๒๕๐ WATTS, CUT-OFF	๒๘.๐๐	ต้น	๔๕,๕๘๔.๘๘	๑,๒๗๖,๓๖๕.๔๔
๑๘	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าสำหรับเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าและค่ามิเตอร์พร้อม อุปกรณ์อื่นๆ ครบชุด	๑.๐๐	แห่ง	๑๓๒,๓๑๘.๙๒	๑๓๒,๓๑๘.๙๒
๑๙	งานทาสีขอบคันหิน (CURB MARKINGS)	๓๘๘.๐๐	ตร.ม.	๗๔.๗๙	๒๙,๐๑๘.๕๒
๒๐	งาน REMOVAL OF EXISTING THERMOPLASTIC PAINT (ค่าลอกเส้นจราจรเดิม)	๑,๐๕๐.๐๐	ตร.ม.	๑๐.๖๗	๑๑,๒๐๓.๕๐
๒๑	งาน THERMOPLASTIC PAINT ระดับ ๑ (YELLOW&WHITE)	๑,๐๘๔.๐๐	ตร.ม.	๓๕๕.๒๓	๓๘๕,๐๖๙.๓๒
๒๒	งานติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ บริเวณช่องจราจรซ้าย สำหรับทางหลวง ๔ ช่องจราจร	๑.๐๐	ชุด	๖,๙๓๙.๒๗	๖,๙๓๙.๒๗
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐

ราคารวมทั้งสิ้นที่ถูกต้องเขียนเป็นตัวหนังสือ
(เก้าล้านสองแสนบาทถ้วน)



(นายวีระศักดิ์ ปนสุวรรณ)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลพบุรีที่ ๒