

งานปลูกไม้ยืนต้น

๓.๗ ต้นกัลปพฤกษ์ Dim ๓ นิ้ว ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ ม.	ปริมาณงาน	๕๓.๐๐	ต้น
๔ งาน HARDSCAPE			
๔.๑ พื้น ค.ส.ล. หนา ๑๕ ซม. ผิวขัดหยาบ	ปริมาณงาน	๓๒๘.๐๐	ตร.ม.
๔.๒ พื้น ค.ส.ล. หนา ๑๐ ซม. ผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย	ปริมาณงาน	๕,๑๙๗.๐๐	ตร.ม.
๔.๓ ขอบคันทันสำเร็จรูป	ปริมาณงาน	๖๒๑.๐๐	ม.
๔.๔ ก่ออิฐประสานเรียงตรง ขนาด ๑๐ x ๓๐ x ๑๐ ซม. สีน้ำตาล	ปริมาณงาน	๖๙.๐๐	ตร.ม.
๔.๕ รั้วตะแกรงเหล็ก	ปริมาณงาน	๔๗.๐๐	ม.
๔.๖ ศาลาสำเร็จรูป	ปริมาณงาน	๖.๐๐	ชุด
๔.๗ ห้องน้ำขนาดเล็ก โมเดิร์น	ปริมาณงาน	๑.๐๐	หลัง
๔.๘ โรงจอดรถ ๓ คัน (TRUSS)	ปริมาณงาน	๗.๐๐	ชุด
๕ งานไฟฟ้าส่องสว่าง			
๕.๑ งานฝังสายไฟ HIGH MAST (เดิม)	ปริมาณงาน	๓๓๐.๐๐	ม.
๖ ระบบน้ำ	ปริมาณงาน	๑.๐๐	แห่ง
๖.๑ บ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว (ท่อ PVC. ชั้น ๑๓.๕ มอก.๑๗-๒๕๓๒)	ปริมาณงาน	๑๐๐.๐๐	ม.
๖.๒ ชุดฝาปิดปากบ่อน้ำบาดาล	ปริมาณงาน	๑.๐๐	ชุด
๖.๓ โรงเก็บเครื่องสูบน้ำ (ตามแบบ)	ปริมาณงาน	๑.๐๐	แห่ง

ส่วนที่ ๒

๗ งานบำรุงรักษา (๑ ปี = ๑๒ เดือน = ๓๖๕ วัน) ปริมาณงาน ๑๒.๐๐ เดือน

ดำเนินการตามแบบแปลนงานปรับปรุงภูมิทัศน์ ของสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการดูแลรักษางานปลูกต้นไม้ที่ดำเนินการแล้วเสร็จและต้นไม้เดิมในพื้นที่โครงการตามข้อกำหนดในแบบ เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน = ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานส่วนที่ ๑ โดยมีรายละเอียดในการดำเนินงาน ดังนี้

(๑) ทำการดูแลรักษาต้นไม้และรดน้ำต้นไม้อย่างทั่วถึงเป็นประจำและสม่ำเสมอ ทุกวัน หากมีต้นไม้หรือไม้พุ่ม ตายหรือเหี่ยวเฉา ผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนให้ภายใน ๓ วัน หลังจากได้รับแจ้ง

(๒) ทำการตัดแต่งกิ่ง ตัดแต่งรูปทรงของต้นไม้ พรวนดิน และกำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ยบำรุงต้นไม้ควรให้เดือนละ ๑ ครั้ง ในปริมาณที่เหมาะสมหรือตามแต่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร

(๓) ทำการฉีดยาป้องกันศัตรูพืช อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง โดยการฉีดยาให้เป็นไปตามคำแนะนำของผู้ผลิต ทั้งนี้ ก่อนการฉีดยาป้องกันศัตรูพืช ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐาน ว่าสารดังกล่าวเป็นสารที่หน่วยงานราชการอนุญาตให้ใช้ และไม่อันตรายต่อผู้ใช้เส้นทาง ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนทั่วไป รวมทั้งไม่มีผลกระทบต่อแหล่งน้ำในบริเวณพื้นที่

(๔) ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าน้ำและค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการโครงการหากจำเป็น ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาไฟฟ้าสำหรับใช้ในโครงการนี้เป็นการเฉพาะด้วย

