

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ชาติชุมชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ตอน ธาตุนาเวง-สกลนคร ที่ กม.5+604 (LT.) บริเวณภายใน สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) แบบเลขที่ จ.สกลนคร ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) / กรมทางหลวง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ(ระดับ 3-6)ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					378,388.78	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					396,475.66	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 892,171.16 บาท ต่อ 1 หน่วย

เดชา พรวนพิทักษ์

13 มกราคม 2568 15:40:03

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ตอนธาตุนาเวง-สกลนคร ที่ กม.5+604 (LT.) บริเวณภายใน สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) แบบเลขที่ จ.สกลนคร ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) / กรมทางหลวง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ(ระดับ 3-6)ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					64,690.04	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					52,616.68	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								892,171.16	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 892,171.16 บาท ต่อ 1 หน่วย

เดชา พรวนพิทักษ์

13 มกราคม 2568 15:40:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานเจาะสำรวจดิน	1.000	LS	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	1.810	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	202.72	202.72	
	- งานทรายรองก้นฐานราก	.300	ลบ.ม.	327.10	98.13	104.00	31.20	129.33	
	- งานคอนกรีตหยาบรองก้นหลุมรองก้นฐานราก	.150	ลบ.ม.	1,216.45	182.46	426.00	63.90	246.36	
	- เสาค้ำ I-22 รับน้ำหนักปลอดภัย 20 ตัน	12.000	ตัน	1,649.88	19,798.56	448.60	5,383.20	25,181.76	
	- ค่าแรงงานตัดหัวเสาค้ำ I-22	12.000	ตัน	0.00	0.00	180.00	2,160.00	2,160.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	233.990	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	32,524.61	32,524.61	
	- ไม้แบบ	163.000	ตร.ม.	439.25	71,597.75	0.00	0.00	71,597.75	
	- ไม้คร่า	49.000	ตร.ม.	439.25	21,523.25	0.00	0.00	21,523.25	
	- ไม้ค้ำยัน	50.000	ทอน	20.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	- ตะปู	29.250	กก.	44.24	1,294.02	0.00	0.00	1,294.02	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.	241.810	กก.	22.32	5,397.19	4.40	1,063.96	6,461.15	

เดชา พรวนพิทักษ์

13 มกราคม 2568 15:40:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม.	848.620	กก.	21.07	17,880.42	4.40	3,733.93	21,614.35	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-12 มม.	1,082.940	กก.	20.55	22,254.41	3.60	3,898.58	26,152.99	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-16 มม.	612.980	กก.	20.40	12,504.79	3.60	2,206.73	14,711.52	
	- ลวดผูกเหล็ก	83.590	กก.	31.26	2,613.02	0.00	0.00	2,613.02	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.20 ม.	65.900	ตร.ม.	29.91	1,971.06	5.00	329.50	2,300.56	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.15 ม.	14.530	ตร.ม.	42.50	617.52	5.00	72.65	690.17	
	- งานคอนกรีต (210 กก./ตร.ชม.ทรงกระบอก)	25.000	ลบ.ม.	1,295.90	32,397.50	579.00	14,475.00	46,872.50	
	- งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ	65.900	ตร.ม.	289.50	19,078.05	25.00	1,647.50	20,725.55	
	- งานทรายหยาบอัดแน่น	3.040	ลบ.ม.	327.10	994.38	112.00	340.48	1,334.86	
	- เหล็กตัวซี 150 x 50 x 20 x 4.5 มม.	56.120	กก.	21.87	1,227.34	10.00	561.20	1,788.54	
	- เหล็กตัวซี 125 x 50 x 20 x 2.3 มม.	36.080	กก.	24.48	883.23	10.00	360.80	1,244.03	
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	974.070	กก.	21.87	21,302.91	10.00	9,740.70	31,043.61	
	- เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	26.330	กก.	24.48	644.55	10.00	263.30	907.85	

เดชา พรวนพิทักษ์

13 มกราคม 2568 15:40:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม.	10.280	กก.	22.53	231.60	10.00	102.80	334.40	
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 4.0 มม.	4.840	กก.	35.45	171.57	10.00	48.40	219.97	
	- แผ่นเพลาท 200 x 200 x 6 มม.	30.140	กก.	22.03	663.98	10.00	301.40	965.38	
	- แผ่นเพลาท 200 x 200 x 9 มม.	2.830	กก.	28.88	81.73	10.00	28.30	110.03	
	- เหล็ก J-BOLTS RB 12 ยาว 0.30 m.	36.000	ตัว	39.35	1,416.60	0.00	0.00	1,416.60	
	- ทาสีกันสนิมเหล็กโครงหลังคา	127.100	ตร.ม.	76.63	9,739.67	35.00	4,448.50	14,188.17	
	- แปเหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูป (Galvanized) ความหนาอย่างน้อย 0.55 มม.	80.440	ตร.ม.	140.76	11,322.73	25.00	2,011.00	13,333.73	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	6,695.01	278,888.42	15,791.60	99,500.36	378,388.78	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	- กระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ	885.000	แผ่น	24.00	21,240.00	0.00	0.00	21,240.00	
	- ค่าแรงมุงกระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ	80.440	ตร.ม.	0.00	0.00	74.00	5,952.56	5,952.56	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ครอบสันหลังคา	1.000	เมตร	159.00	159.00	74.00	74.00	233.00	
	- ครอบสันตะเข้+ครอบปิดชายตะเข้	23.000	เมตร	159.00	3,657.00	74.00	1,702.00	5,359.00	
	- แผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา	80.440	ตร.ม.	47.00	3,780.68	14.00	1,126.16	4,906.84	
	- ครอบแห้ง สันหลังคา สันตะเข้	24.000	เมตร	400.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	
	- เชิงชาย ไม้เทียม ขนาด 8 นิ้ว	34.200	เมตร	55.50	1,898.10	45.00	1,539.00	3,437.10	
	- แผ่นใสลอนกันสาด ขนาด 1.05x3.00 m.	1.000	แผ่น	1,209.00	1,209.00	135.00	135.00	1,344.00	
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	60.600	ตร.ม.	166.70	10,102.02	75.00	4,545.00	14,647.02	
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	28.210	ตร.ม.	183.59	5,179.07	75.00	2,115.75	7,294.82	
	- ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดใช้ภายนอก หนา 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	34.310	ตร.ม.	188.88	6,480.47	52.00	1,784.12	8,264.59	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เสาคอนกรีตและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	188.800	ม.	97.95	18,492.96	0.00	0.00	18,492.96	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาสามัญ (ก่อครึ่งแผ่น)	210.210	ตร.ม.	201.40	42,336.29	94.00	19,759.74	62,096.03	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	400.650	ตร.ม.	45.30	18,149.44	87.00	34,856.55	53,005.99	
	- กระเบื้องกรูผนังดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 16"x 16"	46.680	ตร.ม.	204.07	9,525.98	181.00	8,449.08	17,975.06	
	- ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวเรียบมัน ขนาด 24"x 24"	61.450	ตร.ม.	264.67	16,263.97	222.00	13,641.90	29,905.87	
	- ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น (Matt Surface)	14.760	ตร.ม.	275.81	4,070.95	158.00	2,332.08	6,403.03	
	- ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น	28.470	ตร.ม.	275.81	7,852.31	158.00	4,498.26	12,350.57	
	- D1-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.80*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000	ชุด	3,520.00	10,560.00	0.00	0.00	10,560.00	
	- D2-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	2,835.00	2,835.00	0.00	0.00	2,835.00	

เดชา พรวนพิทักษ์

13 มกราคม 2568 15:40:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- D3-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	- D4-ประตูบานเปิดอลูมิเนียม พร้อมช่องแสง ขนาด 1.20*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	3,290.00	3,290.00	0.00	0.00	3,290.00	
	- W1-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.50*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	1,530.00	6,120.00	0.00	0.00	6,120.00	
	- W2-หน้าต่างบานเกล็ด ขนาด0.60*1.10 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	470.00	470.00	0.00	0.00	470.00	
	- W3-หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด0.90*0.40 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	460.00	920.00	0.00	0.00	920.00	
	- W4-หน้าต่างบานเลื่อน ขนาด1.20*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	1,400.00	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	
	- W5-หน้าต่างบานกระทุ้ง พร้อมช่องแสง ขนาด 1.0*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- W6-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.50*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	285.00	285.00	0.00	0.00	285.00	
	- W7-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.60*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	470.00	1,880.00	0.00	0.00	1,880.00	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูป ขนาด 0.10x0.10 m.	26.400	เมตร	94.00	2,481.60	60.00	1,584.00	4,065.60	
	- โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ	2.000	ชุด	2,336.45	4,672.90	450.00	900.00	5,572.90	
	- สายฉีดชำระครบชุด	2.000	ชุด	455.00	910.00	35.00	70.00	980.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์	1.000	ชุด	1,155.04	1,155.04	450.00	450.00	1,605.04	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	537.38	537.38	450.00	450.00	987.38	
	- ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	167.29	334.58	0.00	0.00	334.58	
	- สะตืออ่างล้างหน้าแบบกด	2.000	ชุด	173.00	346.00	0.00	0.00	346.00	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	193.00	386.00	0.00	0.00	386.00	
	- สายน้ำดี	2.000	ชุด	54.00	108.00	0.00	0.00	108.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สต่อปลาล้ว	6.000	ชุด	90.00	540.00	35.00	210.00	750.00	
	- กอกล้างพื้น	2.000	ชุด	91.59	183.18	25.00	50.00	233.18	
	- ที่ใส่กระดาษทิชชู	2.000	ชุด	188.32	376.64	120.00	240.00	616.64	
	- ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain 2 นิ้ว	4.000	ชุด	95.00	380.00	75.00	300.00	680.00	
	- กระจกเงาเจียรปรี ขนาด 80 x 100 ซม.	1.000	ชุด	875.00	875.00	70.00	70.00	945.00	
	- กระจกเงากระจกสำเร็จรูปกรอบพลาสติก พร้อมชั้นวางของ	1.000	ชุด	199.00	199.00	70.00	70.00	269.00	
	- ชุดฝักบัว แบบติดผนัง พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน	2.000	ชุด	2,400.00	4,800.00	70.00	140.00	4,940.00	
	- ที่ใส่สบู่	2.000	ชุด	308.41	616.82	120.00	240.00	856.82	
	- ราวแขวนผ้า (สแตนเลส)	2.000	ชุด	309.00	618.00	70.00	140.00	758.00	
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่)	195.120	ตร.ม.	42.46	8,284.79	34.00	6,634.08	14,918.87	
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่)	265.600	ตร.ม.	38.04	10,103.42	30.00	7,968.00	18,071.42	

เดชา พรวนพิทักษ์

13 มกราคม 2568 15:40:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้พื้นเทียม ขนาด 0.30x0.025x3.00 m.	5.000	แผ่น	500.00	2,500.00	125.00	625.00	3,125.00	
	- ไม้พื้นเทียม ขนาด 0.10x0.025x3.00 m.	9.000	แผ่น	200.00	1,800.00	125.00	1,125.00	2,925.00	
	- เหล็กกล่องขนาด 1-1/2"x3"x2.3 mm.	22.290	กก.	22.76	507.32	10.00	222.90	730.22	
	- เหล็กกลม Dia. 1/4"x2.3 mm.	11.470	กก.	22.58	258.99	10.00	114.70	373.69	
	- เหล็กกลม Dia. 1"x2.3 mm.	67.500	กก.	22.78	1,537.65	10.00	675.00	2,212.65	
	- สแตนเลสกล่องขนาด 1"x2" ผิว Hair Line	10.840	ม.	139.00	1,506.76	41.00	444.44	1,951.20	
	- สแตนเลสกลม Dia 1 cm.	22.800	ม.	63.00	1,436.40	18.00	410.40	1,846.80	
	- งานทาสี	4.720	ตร.ม.	88.61	418.23	0.00	0.00	418.23	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	34,578.39	270,830.94	4,021.00	125,644.72	396,475.66	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	32.000	เมตร	53.51	1,712.32	40.00	1,280.00	2,992.32	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1"	20.000	เมตร	28.04	560.80	30.00	600.00	1,160.80	

เดชา พรวนพิทักษ์

13 มกราคม 2568 15:40:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 3/4"	16.000	เมตร	16.36	261.76	30.00	480.00	741.76	
	- ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	1,260.00	1,260.00	378.00	378.00	1,638.00	
	- บอล (Ball Valve) PVC Dia. 2"	8.000	ตัว	139.00	1,112.00	0.00	0.00	1,112.00	
	- บอล (Ball Valve) PVC Dia. 1"	2.000	ตัว	47.00	94.00	0.00	0.00	94.00	
	- ก๊อกสนาม Dia.1/2"	3.000	ตัว	102.81	308.43	50.00	150.00	458.43	
	- ก๊อกล้างพื้น Dia.1/2"	2.000	ตัว	91.59	183.18	0.00	0.00	183.18	
	- ปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ ขนาด 150 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	5,440.00	5,440.00	400.00	400.00	5,840.00	
	- ถังเก็บน้ำแบบวางบนดิน ขนาดความจุ 1,500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	4,041.00	4,041.00	300.00	300.00	4,341.00	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 4"	12.000	เมตร	239.02	2,868.24	100.00	1,200.00	4,068.24	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	60.000	เมตร	53.51	3,210.60	40.00	2,400.00	5,610.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	2,400.00	2,400.00	720.00	720.00	3,120.00	
	- ท่อซีเมนต์ใยหิน 0.30 ม.	31.000	เมตร	240.00	7,440.00	10.00	310.00	7,750.00	
	- บ่อพักน้ำสำเร็จรูป (MANHOLE) ขนาด 0.60x0.60x0.80 ม.	6.000	บ่อ	1,000.00	6,000.00	100.00	600.00	6,600.00	
	- บ่อดักขยะ คสล. ขนาด 0.92x0.92x1.00 ม.	2.000	บ่อ	3,745.00	7,490.00	0.00	0.00	7,490.00	
	- ถังดักไขมัน (GREASE TRAP) ขนาด 430x730x350 mm.	1.000	บ่อ	2,970.00	2,970.00	297.00	297.00	3,267.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	4,000.00	4,000.00	400.00	400.00	4,400.00	
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15X0.15X4.00 ม.	4.000	ต้น	403.50	1,614.00	130.00	520.00	2,134.00	
	- งานดินชุด	3.550	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	397.60	397.60	
	- ทราายหยาบบดอัดแน่น	.110	ลบ.ม.	327.10	35.98	426.00	46.86	82.84	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	.330	ลบ.ม.	1,447.81	477.77	466.00	153.78	631.55	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB9	15.380	กก.	21.07	324.05	4.40	67.67	391.72	
	- ฝ้าฉลึงเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด Dia.490 mm. หนา 3.2 mm.	1.000	ชุด	185.00	185.00	0.00	0.00	185.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	28,251.32	53,989.13	4,033.40	10,700.91	64,690.04	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- CONSUMER UNIT แบบ 14 ช่องเมน CB 2P-40A	1.000	ชุด	2,800.00	2,800.00	110.00	110.00	2,910.00	
	- ELCB. 1P,16 AT. w/ Enclosure	5.000	ชุด	93.00	465.00	0.00	0.00	465.00	
	- ELCB. 1P, 20 AT. w/ Enclosure	5.000	ชุด	93.00	465.00	0.00	0.00	465.00	
	- ELCB. 1P, 32 AT. w/ Enclosure	1.000	ชุด	93.00	93.00	0.00	0.00	93.00	
	- Grounding System	1.000	L.S	137.00	137.00	0.00	0.00	137.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สาย THW. 35 Sq.mm.	44.000	เมตร	132.22	5,817.68	30.00	1,320.00	7,137.68	
	- สาย THW. 10 Sq.mm.	10.000	เมตร	40.92	409.20	16.00	160.00	569.20	
	- สาย THW. 2.5 q.mm.	248.000	เมตร	6.03	1,495.44	7.00	1,736.00	3,231.44	
	- สาย THW. 1.5 q.mm.	360.000	เมตร	4.45	1,602.00	5.00	1,800.00	3,402.00	
	- ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"	80.000	เมตร	9.05	724.00	20.00	1,600.00	2,324.00	
	- อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	เหมาจ่าย	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	- โคมไฟติดผนัง DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Warm White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	4.000	ชุด	330.00	1,320.00	115.00	460.00	1,780.00	
	- โคมไฟเพดาน LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	5.000	ชุด	250.00	1,250.00	115.00	575.00	1,825.00	
	- โคม DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	32.000	ชุด	330.00	10,560.00	115.00	3,680.00	14,240.00	
	- โคมระย้า LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	1.000	ชุด	860.00	860.00	115.00	115.00	975.00	

เดชา พรวนพิทักษ์

13 มกราคม 2568 15:40:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิตช์ทางเดียว พร้อมฝา	18.000	จุด	34.58	622.44	80.00	1,440.00	2,062.44	
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิตช์สองทางเดียว พร้อมฝา	2.000	จุด	67.00	134.00	90.00	180.00	314.00	
	- ปลั๊กไฟพ่วงตู้ทั่วไป แบบ Ground	38.000	จุด	78.28	2,974.64	90.00	3,420.00	6,394.64	
	- ปลั๊กไฟพ่วงตู้ แบบกันน้ำ	4.000	จุด	92.72	370.88	115.00	460.00	830.88	
	- ปลั๊กโทรศัพท์	1.000	จุด	58.00	58.00	90.00	90.00	148.00	
	- ปลั๊กโทรศัพท์	1.000	จุด	125.00	125.00	90.00	90.00	215.00	
	- กริ่งเสียง+สวิตช์กริ่ง	1.000	จุด	529.00	529.00	80.00	80.00	609.00	
	- ไฟฉุกเฉิน CENTRAL BATTERY สำรองไฟ 2 ชม	1.000	จุด	928.00	928.00	278.40	278.40	1,206.40	
	- ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher)	1.000	จุด	882.00	882.00	200.00	200.00	1,082.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	8,173.25	34,822.28	1,761.40	17,794.40	52,616.68	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								892,171.16	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ชาติชุม ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ตอน รัตนาวง-สกลนคร ที่ กม.5+604 (LT.) บริเวณภายใน สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง จ.สกลนคร ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ(ระดับ 3-6)ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

เดชา พรวนพิทักษ์

13 มกราคม 2568 15:40:01

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)		
สถานที่ก่อสร้าง	ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ตอน ชาตินาเวง-สกลนคร ที่ กม.5+604 (LT.) บริเวณภายใน สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ตำบล ชาติเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร		
แบบเลขที่	จ.สกลนคร ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ(ระดับ 3-6)ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ตอน ชาตินาเวง-สกลนคร ที่ กม.5+604 (LT.)		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) / กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	16	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	13 มกราคม 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง	892,171.16	1.3047	1,164,015.71	
รวมค่าก่อสร้าง				1,164,015.71	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 90.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 12,933.50 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,164,015.71 บาท ต่อ 1 หน่วย

เดชา พรวนพิทักษ์

13 มกราคม 2568 15:40:06

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)		
สถานที่ก่อสร้าง	ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ตอน ชาตินาเวง-สกลนคร ที่ กม.5+604 (LT.) บริเวณภายใน สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ตำบล ชาติชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร		
แบบเลขที่	จ.สกลนคร ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ(ระดับ 3-6)ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ตอน ชาตินาเวง-สกลนคร ที่ กม.5+604 (LT.)		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) / กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	16	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	13 มกราคม 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % เงินประกันผลงานหัก 10 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				1,164,015.71	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 90.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 12,933.50 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,164,015.71 บาท ต่อ 1 หน่วย

เดชา พรวนพิทักษ์

13 มกราคม 2568 15:40:06

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)		
สถานที่ก่อสร้าง	ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ตอน ชาตินาเวง-สกลนคร ที่ กม.5+604 (LT.) บริเวณภายใน สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ตำบล ชาติเชิงขุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร		
แบบเลขที่	จ.สกลนคร ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ(ระดับ 3-6)ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ตอน ชาตินาเวง-สกลนคร ที่ กม.5+604 (LT.)		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) / กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	16	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	13 มกราคม 2568	

เดชา พรวนพิทักษ์
(เดชา พรวนพิทักษ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พัลลภ จันทรงามปภากุล
(พัลลภ จันทรงามปภากุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พงษ์ศักดิ์ อางลา
(พงษ์ศักดิ์ อางลา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชินนพัทธ์ มุลทาทอง
(ชินนพัทธ์ มุลทาทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ผดุง ศรีโคตา
(ผดุง ศรีโคตา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เดชา พรวนพิทักษ์

13 มกราคม 2568 15:40:06

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)		
สถานที่ก่อสร้าง	ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ตอน ธาตุนาเวง-สกลนคร ที่ กม.5+604 (LT.) บริเวณภายใน สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ตำบล ธาตุนาเวง อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร		
แบบเลขที่	จ.สกลนคร ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ(ระดับ 3-6)ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2347		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	13 มกราคม 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง จำนวน 1.000 หลังละ 1,164,015.71 บาท	1,164,015.71	

เดชา พรวนพิทักษ์

13 มกราคม 2568 15:40:11

หน้า 1 จาก 2

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)		
สถานที่ก่อสร้าง	ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ตอน ชาตินาเวจ-สกลนคร ที่ กม.5+604 (LT.) บริเวณภายใน สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)	ตำบล ชาติชุม	อำเภอ เมืองสกลนคร
แบบเลขที่	จ.สกลนคร ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ(ระดับ 3-6)ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2347	จังหวัด	สกลนคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) กรมทางหลวง		
แบบ พร. 4 และ พร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	13 มกราคม 2568	

สรุป	ราคากลาง	1,164,015.71
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันสิบบห้าบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)	

เดชา พรวนพิทักษ์

13 มกราคม 2568 15:40:11

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)		
	ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ตอน ธาตุนาเวง-สกลนคร ที่ กม.5+604 (LT.) บริเวณภายใน สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)		
สถานที่ก่อสร้าง	จ.สกลนคร ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ(ระดับ 3-6)ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2347	ตำบล	อำเภอ
แบบเลขที่	-	จังหวัด	สกลนคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) / กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	13 มกราคม 2568	

เดชา พรวนพิทักษ์

(เดชา พรวนพิทักษ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พัลลภ จันทรัมย์ปกากูล
(พัลลภ จันทรัมย์ปกากูล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พงษ์ศักดิ์ อาจลา
(พงษ์ศักดิ์ อาจลา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชินนพัทธ์ มุลทาทอง
(ชินนพัทธ์ มุลทาทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)		
	ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2347 ตอนควบคุม 0100 ตอน ธาตุนาเวง-สกลนคร ที่ กม.5+604 (LT.) บริเวณภายใน สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)		
สถานที่ก่อสร้าง	จ.สกลนคร ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	ตำบล ช้างชุม	อำเภอ เมืองสกลนคร
			จังหวัด สกลนคร
แบบเลขที่	-		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) / กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	13 มกราคม 2568	

ผดุง ศรีโคตา
 (ผดุง ศรีโคตา)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

