

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์

ทางหลวงหมายเลข ๒๑๕๙ ตอน ห้วยยางคำ - เกษตรสมบูรณ์ - หนองท่อม ระหว่าง กม.๖๕+๕๕๐ - กม.๖๗+๖๗๐

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กม.๗๘+๓๐๐ - กม.๗๙+๕๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง

ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๕๙ ตอน ห้วยยางคำ - เกษตรสมบูรณ์ -

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

18,000,000.00

หนองท่อม ระหว่าง กม.๖๕+๕๕๐ - กม.๖๗+๖๗๐ ; กม.๗๘+๓๐๐ - กม.๗๙+๕๐๐ บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป - ทำความสะอาดผิวทางเดิมแล้วลาดยางแอสฟัลต์ชนิดเคลือบบนผิวทาง (Tack Coat) -

เสริมแต่งผิวทางเดิมด้วยวัสดุแอสฟัลต์ (Asphalt Concrete Leveling) ให้ได้ระดับก่อนการเสริมผิว -

เสริมผิวด้วยวัสดุ Asphalt Concrete Wearing ทน 5 ซม. - ตีเส้นจราจรด้วยวัสดุ Thermoplastic Paint -

ทำการติดตั้งป้ายเตือน และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

16 ธ.ค. 2567

เป็นเงิน

17,601,057.56

บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สุวัฒน์ เสริมนอก ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.2 สุภาพร โพธิ์ศรี กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

7.3 อีระศักดิ์ อัจฉานงค์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สุวัฒน์ เสริมนอก

16 ธันวาคม 2567 09:44:59

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประกวดราคาจากก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๒๖๐ งานเสริมผิวถนนลาด ทางหลวงหมายเลข ๒๒๕๘ ตอน ๒๒๖๐กท๑ - ๒๒๖๐กท๒ - ๒๒๖๐กท๓ - ๒๒๖๐กท๔ - ๒๒๖๐กท๕
 (กม.๒๕๙+๕๕๐ - กม.๒๖๙+๖๓๐ , กม.๒๗๔+๓๐๐ - กม.๒๗๙+๕๐๐ ค่ายรถบรรทุกตราสัญลักษณ์ (๔-๒๒๖๐กท))
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ขอนแก่น)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	รวมราคา
1	1.1 TACK COAT	SQ.M.	41,440.000	16.07	665,940.80	1,2891	20.71	858,444.28
2	1.2 ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE (AC 60/70)	TON	150.000	2,407.70	361,155.00	1,2891	3,103.76	465,544.01
3	1.3 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 60/70)	SQ.M.	41,440.000	292.98	12,141,091.20	1,2891	377.48	15,651,080.66
4	1.4 THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	1,562.000	306.00	477,972.00	1,2891	394.46	616,153.70
5	1.5 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการศึกษา งาน	L5.	1,000	7,597.56	7,597.56	1,2891	9,794.01	9,794.01
รวมราคาทั้งสิ้น								17,601,057.56

ผู้พิมพ์ เสร็จมอบ

16 ธันวาคม 2567 09:45:10

หน้า 1 จาก 1

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๒๖๐๐ งานเสริมผิวบนถนนที่ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๕๔ ตอน ชำนาญสำ - บางทรายใหญ่ - พนมสนม ราชวัง
กม.๒๕+๕๕๐ - กม.๒๗+๖๗๐ , กม.๓๘+๓๐๐ - กม.๓๙+๕๐๐ ติวยธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)/กรมทางหลวง

(สุวัฒน์ เจริญมอก)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สุภาพร โพธิ์ศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ชีระศักดิ์ อ่างจันทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประสิทธิ์ชัย ปรากฏทอง)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)

16 ธ.ค. 2567

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๕๔ ตอน ห้วยยางคำ - เกษตรสมบูรณ์ - ท้องหล่ม ระหว่าง กม.๖๕+๕๕๐ - กม.๖๗+๖๗๐ , กม.๗๘+๓๐๐ - กม.๗๙+๕๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๕๔ ตอน ห้วยยางคำ - เกษตรสมบูรณ์ - ท้องหล่ม ระหว่าง กม.๖๕+๕๕๐ - กม.๖๗+๖๗๐ , รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย กม.๗๘+๓๐๐ - กม.๗๙+๕๐๐

1 1

1.1 TACK COAT

ค่างาน CRS-2 + ค่าขนส่งและขนขึ้น-ลง	= 28,892.200 บาท / ตัน
อัตราการใช้ยาง 0.300 ลิตร /ตร.ม. ,ค่างาน 0.30 x (28,892.200 /1000)	= 8.667 บาท/ตร.ม.
งานราดยางแทคโคต	= 7.410 บาท/ตร.ม.
รวมค่างานต้นทุน	= 16.077 บาท/ตร.ม.
คิดให้	= 16.070 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 16.07 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๕๙ ตอน ห้วยยางดำ - เกษตรสมบูรณ์ - ทนงหล่ม ระหว่าง กม.๖๕+๕๕๐ - กม.๖๗+๖๗๐ , กม.๗๘+๓๐๐ - กม.๗๙+๕๐๐
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๕๙ ตอน ห้วยยางดำ - เกษตรสมบูรณ์ - ทนงหล่ม ระหว่าง กม.๖๕+๕๕๐ - กม.๖๗+๖๗๐ ,
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย กม.๗๘+๓๐๐ - กม.๗๙+๕๐๐

1 1

1.2 ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE (AC 60/70)

ปริมาณ ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	= 10,000.000 ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 250,000.000 / 10,000.000	= 25.000 บาท/ตัน
ค่างาน AC 60/70 + ค่าขนส่ง + ค่าขึ้นลง = 32,902.200 x 0.047	= 1,546.403 บาท/ตัน 4.70% โดยน้ำหนัก
ค่าหินผสม ASPHALT CONCRETE + ค่าขนส่ง = 421.550 x 0.740	= 311.947 บาท/ตัน
ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	= 415.560 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง ASPHALT CONCRETE ไปปู 1.000 กม.	= 8.250 บาท/ตัน
ค่าปูลาดและบดอัด หนา 50 มม. 12.070 x 1.000 x 8.330	= 100.543 บาท/ตัน
รวมค่างานต้นทุน	= 2,407.703 บาท/ตัน
คิดให้	= 2,407.703 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน	= 2,407.70 บาท/ตัน

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รัชสถาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๕๙ ตอน ห้วยยางคำ - เกษตรสมบูรณ์ - ท้องหล่ม ระหว่าง กม.๖๕+๕๕๐ - กม.๖๗+๖๗๐ , กม.๗๘+๓๐๐ - กม.๗๙+๕๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รัชสถาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๕๙ ตอน ห้วยยางคำ - เกษตรสมบูรณ์ - ท้องหล่ม ระหว่าง กม.๖๕+๕๕๐ - กม.๖๗+๖๗๐ , กม.๗๘+๓๐๐ - กม.๗๙+๕๐๐

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 1

1.3 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 60/70)

ปริมาณ Asphalt Concrete ทั้งโครงการ	= 10,000.000 ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม 250,000.000 / 10,000.000	= 25.000 บาท/ตัน
ค่าช่าง A.C.60/70+ ค่าขนส่ง + ค่าขึ้นลง 32,902.200 x 0.048	= 1,579.305 บาท/ตัน 4.80 % โดยน้ำหนัก
ค่าหินผสม Asphalt Concrete + ค่าขนส่ง 421.550 x 0.740	= 311.947 บาท/ตัน
ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	= 415.560 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง Asphalt Concrete ไปปู 1.000 กม.	= 8.250 บาท/ตัน
ค่าปูลาดและบดอัด หนา 50 มม. 12.070 x 1.000 x 8.330	= 100.543 บาท/ตัน
รวม	= 2,440.605 บาท/ตัน
รวมค่างานต้นทุน = 2,440.605 / 8.330	= 292.989 บาท/ตร.ม.
คิดให้	= 292.989 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 292.98 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๕๙ ตอน ห้วยยางดำ - เกษตรสมบูรณ์ - ท้องหล่ม ระหว่าง กม.๖๕+๕๕๐ - กม.๖๗+๖๗๐ , กม.๗๘+๓๐๐ - กม.๗๙+๕๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๕๙ ตอน ห้วยยางดำ - เกษตรสมบูรณ์ - ท้องหล่ม ระหว่าง กม.๖๕+๕๕๐ - กม.๖๗+๖๗๐ , **รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย** กม.๗๘+๓๐๐ - กม.๗๙+๕๐๐

1 1

1.4 THERMOPLASTIC PAINT

คิดจากพื้นที่	=	1.00 ตร.ม.
1.ค่าวัสดุเทอร์โมพลาสติก 6.000 กก.ๆละ 42.000	=	252.000 บาท
2.ค่าลูกแก้ว 0.400 กก.ๆละ 60.000	=	24.000 บาท
3.ค่าน้ำยา Primer 1.000 ตร.ม.ๆละ 24.000	=	24.000 บาท
4.ค่าดำเนินการ 1.000 ตร.ม.ๆละ 13.000	=	13.000 บาท
รวมค่างานต้นทุน	=	313.000 บาท
คิดให้	=	306.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	306.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๕๙ ตอน ห้วยยางคำ - เกษตรสมบูรณ์ - ทนงหล่ม ระหว่าง กม.๖๕+๕๕๐ - กม.๖๗+๖๗๐ , กม.๗๘+๓๐๐ - กม.๗๙+๕๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๕๙ ตอน ห้วยยางคำ - เกษตรสมบูรณ์ - ทนงหล่ม ระหว่าง กม.๖๕+๕๕๐ - กม.๖๗+๖๗๐ , รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย กม.๗๘+๓๐๐ - กม.๗๙+๕๐๐

1 1

1.5 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง

วัสดุงานป้ายใช้งานได้ 3 ปี = 1,095.000 วัน	= 90.000 วัน
ระยะเวลาการก่อสร้างประมาณ	
1.ป้ายเตือนงานก่อสร้างทาง (ตค.4) 1 แผ่น 2.160 ตร.ม.ๆละ 3,360.000	= 7,257.600 บาท
2.ป้ายเตือนคนทำงาน (ตค.3) 1 แผ่น 0.810 ตร.ม.ๆละ 3,360.000	= 2,721.600 บาท
3.ป้ายเตือนความเร็ว (ตค.7) 1 แผ่น 1.080 ตร.ม.ๆละ 3,360.000	= 3,628.800 บาท
4.ป้ายบอกระยะทาง (ตค.10) 2 แผ่น 1.350 ตร.ม.ๆละ 3,360.000	= 4,536.000 บาท
5.ป้ายชี้ทางเบี่ยง (ตค.23) 1 แผ่น 0.960 ตร.ม.ๆละ 3,360.000	= 3,225.600 บาท
6.ป้ายสิ้นสุดเขตก่อสร้าง (ตค.26) 1 แผ่น 1.620 ตร.ม.ๆละ 3,360.000	= 5,443.200 บาท
7.ป้ายเตือนงานก่อสร้างทาง (ตค.2) 2 แผ่น 1.620 ตร.ม.ๆละ 3,360.000	= 5,443.200 บาท
8.ป้ายแนะนำ (ก.2) 1 แผ่น 0.675 ตร.ม.ๆละ 3,360.000	= 2,268.000 บาท
9.ป้ายเตือนทางแคบ ซ้ายหรือขวา 1 แผ่น 0.810 ตร.ม.ๆละ 3,360.000	= 2,721.600 บาท
10.เสาป้าย เหล็กขนาด 3"x3"x2 mm. 70.100 ม.ๆละ 155.000	= 10,865.500 บาท
11.แผงกันสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น 10.000 อันๆละ 1,115.000	= 11,150.000 บาท
12.แผงตั้งสะท้อนมุม 1 หน้า 100.000 อันๆละ 230.000	= 23,000.000 บาท
13.สัญญาณธง 1.000 ชุดๆละ 100.000	= 100.000 บาท
14.ไฟกระพริบ 2.000 ชุดๆละ 1,538.000	= 3,076.000 บาท
15.กรวยยาง ขนาด 0.70 ม. 20.000 ชิ้นๆละ 350.000	= 7,000.000 บาท
รวม	= 92,437.100 บาท
รวมค่างานต้นทุนงานป้ายจราจรในการก่อสร้าง = 92,437.100 x 90.000 / 1,095.000	= 7,597.569 บาท/แห่ง

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ ราคางบ ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวถนนชนิด ๒๒๕๙ ตอน ห้วยยางคำ - บางศรีสมบูรณ์ - พงษ์ทอง ระหว่าง กม.๒๕+๕๕๐ - กม.๒๗+๖๗๐ , กม.๒๗+๗๐๐ - กม.๒๙+๕๐๐
ค่าเฉลี่ยประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ ราคางบ ๒๒๒๐๐
งานเสริมผิวถนนชนิด ๒๒๕๙ ตอน ห้วยยางคำ - บางศรีสมบูรณ์ - พงษ์ทอง ระหว่าง กม.๒๕+๕๕๐ - กม.๒๗+๖๗๐ ,
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย กม.๒๗+๗๐๐ - กม.๒๙+๕๐๐

11

1.5 งานจัดการเรื่องหมายจราจรระหว่างทำการก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

= 7,597.56 LS.

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๕๔๘ ตอน ห้วยขาแข้ง - หนองหล่ม
ระหว่าง กม.๒๕๔๕๕๐๐ - กม.๒๕๕๒๒๗๐, กม.๒๕๕๓๑๐๐ - กม.๒๕๕๕๕๐๐ ควบคุมวิศวกรรมควบคุมการก่อสร้าง (bidding) / จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน
หมายเลขของข้อมูลวัสดุที่สืบค้นแบบร่าง/ใบรับแจ้งผลิตวัสดุ ๑๕๔๘ ตอน ห้วยขาแข้ง - หนองหล่ม หนองหล่ม ระหว่าง กม.๒๕๕๕๕๐๐ - กม.๒๕๕๖๒๗๐, กม.๒๕๕๖๒๗๐ - กม.๒๕๕๕๕๐๐

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	หินผสมคอนกรีต(ผิวทาง)	บาท/ลบ.ม.	-	-	X	-	-	-	โรงงานศิลาศิบุรี	30 กรกฎาคม 2567	สืบ
รวมทั้งสิ้น (รายการ)			-	-	1	-	-	-			

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๕๙ ตอน ห้วยยางคำ - เกษตรสมบูรณ์ - ทบองหลวง ระหว่าง กม.

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง		ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๕๙ ตอน ห้วยยางคำ - เกษตรสมบูรณ์ - ทบองหลวง ระหว่าง กม.๒๑๕+๕๕๐ - กม.๒๑๕+๕๕๐ - กม.๒๑๖+๒๗๐ , กม.๒๑๖+๒๗๐ - กม.๒๑๖+๓๐๐ - กม.๒๑๖+๓๐๐ ตามวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๕๙ ตอน ห้วยยางคำ - เกษตรสมบูรณ์ - ทบองหลวง ระหว่าง กม.๒๑๕+๕๕๐ - กม.๒๑๖+๒๗๐ , กม.๒๑๖+๒๗๐ - กม.๒๑๖+๓๐๐ -						
สาย	2159	กม.๒๑๕+๕๕๐						
ตอน	ห้วยยางคำ - เกษตรสมบูรณ์ - ทบองหลวง	กม.๒๑๕+๕๕๐						
อยู่ในท้องถิ่นที่จัดซื้อ	ชัยภูมิ	เขตฝนตก	ปกติ	ราคามันไม้	33.38	บาท/ลิตร		
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย		15.00%			
เงินประกันผลงานหัก		10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%			

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	หินผสมคอนกรีต(ผิวทาง)	บาท/ลบ.ม.	247.00	76.00	174.55	0.00	0.00	421.55	ก.ค. 2567	บันทึกสืบ
2	ขางมะตอยชนิดเอซีเกรดAC-60/70บรจBULK	ตัน	32,233.33	387.00	633.87	35.00	0.00	32,902.20	พ.ย. 2567	
3	ขางมะตอยชนิดเอซีแห้งผิวเกรดCRS-2บรจBULK	ตัน	28,233.33	387.00	633.87	25.00	0.00	28,892.20	พ.ย. 2567	

โครงการ : ประกาศราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๘ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวเอสพีล็ค ทางหลวงหมายเลข ๒๑๕๕ ตอน ท้ายขางคำ - เกษตรสมบูรณ์ - ท้องหล่ม ระหว่าง กม.
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ	13,653,756.56 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	13,653,756.56 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ	18,000,000.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ	0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง			
เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานทุก	10.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
20,000,000.00	1.2521
13,653,756.56	1.2891
10,000,000.00	1.3105

สุวิวัฒน์ เสรี่ยมนอก

16 ธันวาคม 2567 09:45:19