



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๑ งานพัสดุและสัญญา โทร.๐ - ๓๖๔๑ - ๒๓๗๘ ต่อ ๑๒๑, (พัสดุ) ๕๑๐๑๒

ที่ -

วันที่

เรื่อง การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปารายการงานก่อสร้าง

เรียน ผส.ทล.๑๑

คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปารายการงานก่อสร้าง ขอเสนอร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปารายการงานก่อสร้าง (ฉบับแรก) งานจ้างเหมาทำการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน ชับบอน - มวกเหล็ก ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๖+๑๐๐ - กม.๒๗+๙๐๐ (ขาเข้า กทม.) ปริมาณงาน ๑.๒๖๐ กิโลเมตร วงเงินงบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท สายทางของแขวงทางหลวงสระบุรี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

(ว่าที่ร้อยเอกรัวี บุญญาพงศ์)

ประธานคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ

คณะกรรมการฯ, ผบ.ทล.๑๑, ทพ.ทล.๑๑

อนุมัติและดำเนินการต่อไป

(นายวีระ พลอยกระจ่าง)

ผส.ทล.๑๑ ✓

รูปแบบรายการหรือรายละเอียดของงาน

รายละเอียดของงาน งานจ้างเหมาทำการ โครงการบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน ชับบอน - มวกเหล็ก ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๖+๑๐๐ - กม.๒๗+๙๐๐ (ขาเข้า กทม.) ปริมาณงาน ๑.๒๖๐ กม. สายทางของแฉวงทางหลวงสระบุรี ตามแบบของกรมทางหลวงฯ ประกอบด้วย

| | | | | |
|----|---|-----------|-----------|-------|
| ๑ | REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE (ขนทิ้งที่ดินสงวนฯ ผังตรงข้ามหมวดแก่งคอย) | ปริมาณงาน | ๔,๐๒๕.๐๐ | ลบ.ม. |
| ๒ | งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด)(SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY) | ปริมาณงาน | ๔๐๐.๐๐ | ลบ.ม. |
| ๓ | งานวัสดุคัดเลือก ก (SELECTED MATERIAL A) | ปริมาณงาน | ๑๕๐.๐๐ | ลบ.ม. |
| ๔ | งานรองพื้นทางวัสดุผสมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) | ปริมาณงาน | ๑๒๕.๐๐ | ลบ.ม. |
| ๕ | งานพื้นที่ทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) | ปริมาณงาน | ๑๒๕.๐๐ | ลบ.ม. |
| ๖ | งานขุดไส (Milling) ผิวทางเดิม ลึก ๕ ซม. (นำมาเก็บไว้ที่ดินสงวนผังตรงข้ามหมวดแก่งคอย) | ปริมาณงาน | ๖,๐๐๐.๐๐ | ตร.ม. |
| ๗ | งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. (PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING) (ชั้นพื้นทางหินคลุก) | ปริมาณงาน | ๖,๐๐๐.๐๐ | ตร.ม. |
| ๘ | งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (PRIME COAT)(พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์) กรณีใช้ยาง EAP | ปริมาณงาน | ๖,๐๐๐.๐๐ | ตร.ม. |
| ๙ | งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (TACK COAT) | ปริมาณงาน | ๓๙,๘๓๐.๐๐ | ตร.ม. |
| ๑๐ | งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE) | ปริมาณงาน | ๔๒๕.๐๐ | ตัน |
| ๑๑ | งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๕ ซม.(ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE) | ปริมาณงาน | ๑๐,๔๒๕.๐๐ | ตร.ม. |
| ๑๒ | งานโมดิไฟด์แอสฟัลต์คอนกรีต (MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) | ปริมาณงาน | ๓๑,๓๗๕.๐๐ | ตร.ม. |
| ๑๓ | งานซ่อมผิวคอนกรีต หนา ๐.๒๕ ม. FULL DEPTH REPAIR (ชนิดคอนกรีตแข็งตัวเร็วค่ากำลังอัดที่ ๗ วัน ไม่น้อยกว่า ๓๒๕ Ksc.) มี Lean Concrete หนา ๐.๑๐ ม. เป็นแห่ง ๆ | ปริมาณงาน | ๔,๐๒๕.๐๐ | ตร.ม. |
| ๑๔ | งานอัดน้ำปูน (Sub sealing) | ปริมาณงาน | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | กก. |
| ๑๕ | THERMOPLASTIC PAINT ระดับ ๑ (YELLOW & WHITE) | ปริมาณงาน | ๑,๔๒๐.๐๐ | ตร.ม. |
| ๑๖ | งานติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/บูรณะ บริเวณ ๒ ช่องจราจรซ้าย สำหรับทางหลวงหลาย ช่องจราจร | ปริมาณงาน | ๑.๐๐ | ชุด |

คุณลักษณะเฉพาะให้ใช้ ตามรายการละเอียดมาตรฐานในการก่อสร้าง ตามแบบที่กำหนดและวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างต้องมีมาตรฐาน (มอก.)กำกับ

ลงชื่อ



(ว่าที่ร้อยเอกกระวี บุญญาพพงศ์)

ประธานคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ

ร.ส.ท.๑๑.๒

ลงชื่อ




(นายธนากร จุลอักษร)

กรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ

ร.บ.ท.๑๑

ลงชื่อ



(นายสิโรตม์ แดงภูมิ)

กรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ

ร.บ.ท.๑๑