

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงจุดเสียงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควบคุม  
0201 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ตอน 1 ที่ กม.23+769 คลอง 10 ผลผลิต 1 L.S. ปริมาณงาน 600 SQ.M.

2. โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงจุดเสียงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอนควบคุม  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงนครนายก / กรมทางหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 3,000,000.00 ..... บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป กิจกรรมปรับปรุงจุดเสียงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง  
.....  
.....  
.....  
.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน ..... 2,999,880.95 ..... บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สุรพล ประเสริฐสัมพันธ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ชท.นครนายก(ว)

7.2 เนตรชนก ขวัญแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ชท.นครนายก

7.3 เขาวรินทร์ เขียรพิมาย กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



(นายสมนึก ว่างอมรมิตร)  
ผอ.ชท.นครนายก

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ตอน 1 ที่ กม.23+769 คลอง 10 ผลผลิต 1  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : L.S., ปริมณฑลงาน 600 SQ.M. โดยวิธีคัดเลือก  
 แขวงทางหลวงนครนายก/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	740.000	1.67	1,235.80	1.3589	2.26	1,679.32
2	2. EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	830.000	44.41	36,860.30	1.3589	60.34	50,089.46
3	3. UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	ลบ.ม.	120.000	48.62	5,834.40	1.3589	66.06	7,928.36
4	4. SAND EMBANKMENT	ลบ.ม.	620.000	397.55	246,481.00	1.3589	540.23	334,943.03
5	5. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	90.000	556.40	50,076.00	1.3589	756.09	68,048.27
6	6. SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT	ลบ.ม.	60.000	449.25	26,955.00	1.3589	610.48	36,629.14
7	7. PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK	ตร.ม.	600.000	566.90	340,140.00	1.3589	770.36	462,216.24
8	8. CONTRACTION JOINT	เมตร	60.000	218.41	13,104.60	1.3589	296.79	17,807.84
9	9. LONGITUDINAL JOINT	เมตร	150.000	96.92	14,538.00	1.3589	131.70	19,755.68
10	10. RETAINING WALL TYPE 2 B	ม.	150.000	3,863.76	579,564.00	1.3589	5,250.46	787,569.51
11	11. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	54.000	284.05	15,338.70	1.3589	385.99	20,843.75
12	12. PILE FOUNDATION 3 M.	ต้น	440.000	464.86	204,538.40	1.3589	631.69	277,947.23

สุรพล ประเสริฐสัมพันธ์

18 กุมภาพันธ์ 2564 10:16:53

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 305 ตอน รัตนัญญ - คลอง 14 ตอน 1 ที่ กม.23+769 คลอง 10 ผลผลิต 1 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงนครนายก/กรมทางหลวง

L.S. ปริมาณงาน 600 SQ.M. โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
13	13. PILE FOUNDATION 16 M.	ต้น	150,000	4,438.19	665,728.50	1.3589	6,031.05	904,658.45
14	14. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	ชุด	1,000	7,185.72	7,185.72	1.3589	9,764.67	9,764.67
รวมราคากลาง								2,999,880.95

*pt*

(สุรพล ประเสริฐสัมพันธุ์)  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

*สมนึก วัฒนกิจ*

(เนตรชนิก ขวัญแก้ว)  
กรรมการกำหนดราคากลาง

*บ.อ.*

(เชวารินทร์ เขียวพิมาย)  
กรรมการกำหนดราคากลาง

*สมนึก วัฒนกิจ*

(สมนึก วัฒนกิจ)  
ผ.ขท.นครนายก

สุรพล ประเสริฐสัมพันธุ์

18 กุมภาพันธ์ 2564 10:16:53