

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 418 ตอนควบคม 0200 ตอน ยูโป - ท่าสาป ระหว่าง
 กม.28+230 - กม.28+503 LT. (บริเวณทางลอด), กม.28+420 - กม.28+503 RT. (บริเวณทางลอด) และ กม.31+770 -

2. กม.32+200 LT.,RT. (บริเวณทางลอด) ปริมาณงาน 10,650 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก / จ้างเหมางานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงยะลา / กรมทางหลวง
 ทางหลวงหมายเลข 418 ตอน ยูโป-ท่าสาป ระหว่าง กม.28+230- กม.28+503 LT. (บริเวณทางลอด), กม.28+420-

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,999,000.00 บาท
 กม.28+503 RT. (บริเวณทางลอด) และ กม.31+770-กม.32+200 LT.,RT. (บริเวณทางลอด)

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 ก.พ. 2562 เป็นเงิน 9,732,039.24 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ธวัชชัย เณรานนท์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.2 ศิริส บัวหลวง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 สมศักดิ์ เพ็ชรมณี กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายเชษฐพล ฝั่งบุญ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยะลา

สมศักดิ์ เพ็ชรมณี

06 กุมภาพันธ์ 2562 12:00:11

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างทางเชื่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 418 ตอนควบคุม 0200 ตอน ยูไป - ท่าเสา ระหว่าง กม.28+230 - กม.28+503 LT. (บริเวณทางลอด), กม.28+420 - กม.28+503 RT.
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : (บริเวณทางลอด) และ กม.31+770 - กม.32+200 LT.,RT. (บริเวณทางลอด) ปริมาณงาน 10.650 ตร.ม. โดยวิธีตัดเลือก
 หน่วยงานกลางของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงยะลา/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE) 2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)	ตร.ม.	10,650,000	15.49	164,968.50	1.3617	21.09	224,637.60
2	2.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	1,070,000	704.62	753,943.40	1.3617	959.48	1,026,644.72
3	2.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หน้า 10 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE) 3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโคต (PRIME COAT & TACK COAT)	ตร.ม.	10,650,000	14.51	154,531.50	1.3617	19.75	210,425.54
4	3.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โคต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	10,650,000	29.30	312,045.00	1.3617	39.89	424,911.67

สมศักดิ์ เพ็ชรเมณี

06 กุมภาพันธ์ 2562 12:00:32




(นายรัชชัย เพณานนท์)

ร.ช.ชยะลา (จ)



(นายศิริส บัวหลวง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



(นายสมศักดิ์ เพ็ชรเมณี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างข้างทางชนอมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 418 ตอนควนคูม 0200 ตอน ยูโป - ทาสป ระหว่าง กม.28+230 - กม.28+503 L.T. (บริเวณทางลอด), กม.28+420 - กม.28+503 RT.
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : (บริเวณทางลอด) และ กม.31+770 - กม.32+200 L.T., RT. (บริเวณทางลอด) ปริมาณงาน 10,650 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานกลางโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงยะลา/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	3.1.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโคท (TACK COAT) 3.2 งานแอสฟัลต์ค้อนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	10,650,000	13.36	142,284.00	1.3617	18.19	193,748.12
6	3.2.1 งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกรีตหนา 5.00 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK)	ตร.ม.	10,650,000	204.88	2,181,972.00	1.3617	278.98	2,971,191.27
7	3.2.2 งานแอสฟัลต์ค้อนกรีตผสมยางพาราหนา 5.00 ซม.(PARA ASPHALT CONCRETE 5 CM.THICK)	ตร.ม.	10,650,000	281.12	2,993,928.00	1.3617	382.80	4,076,831.75
8	4. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 4.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 4.1.1 เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT YELLOW)	ตร.ม.	54,000	293.05	15,824.70	1.3617	399.04	21,548.49

สมศักดิ์ เพ็ชรรมณี


06 กุมภาพันธ์ 2562 12:00:32



(นายสรชัย สuanthong)
ร.อ.ช.ยะลา (จ)



(นายศิริส บัวหลวง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน



(นายสมศักดิ์ เพ็ชรรมณี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างงานเชื่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 418 ตอนควนคูม 0200 ตอน ยูโป - ท่าสาป ระหว่าง กม.28+230 - กม.28+503 L.T. (บริเวณทางลอด), กม.28+420 - กม.28+503 RT.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : (บริเวณทางลอด) และ กม.31+770 - กม.32+200 L.T., RT. (บริเวณทางลอด) ปริมาณงาน 10,650 ตร.ม. โดยวิธีคิดเลือก
 หน่วยงานตรวจสอบราคา/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	4.1.2 เสีจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT WHITE)	ตร.ม.	280.000	293.05	82,054.00	1.3617	399.04	111,732.93
10	5. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	ชุด	1.000	5,094.16	5,094.16	1.3617	6,936.71	6,936.71
รวมราคากลาง								9,268,608.80
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)								9,732,039.24

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5
 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

สมศักดิ์ เพ็ชรมณี

06 กุมภาพันธ์ 2562 12:00:32

(นายรัชชัชชัย เสนานนท์)

ร.อ.ชท.ยะลา (ว)

[Handwritten mark]

(นายศิริธ บัวพลวง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายสมศักดิ์ เพ็ชรมณี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ฝั่่งก่อสร้างทางเชื่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 418 ตอนคบกม. 0200 ตอน ยูไป - ทาสป ระหว่าง กม.28+230 - กม.28+503 L.T. (บริเวณทางลอด), กม.28+420 - กม.28+503 RT. (บริเวณทางลอด) และ กม.31+770 - กม.32+200 L.T.,RT. (บริเวณทางลอด) ปริมาณงาน 10,650 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงยะลา/กรมทางหลวง


(อันวชัย เณยานนท์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(ศิริส บัวหลวง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ



(นายเชษฐพล พึ่งบุญ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยะลา