

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ  
 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอนควบคุม 0200 ตอน กระบุรี - ตะโล๊ะทะเลอ ระหว่าง  
 กม.16+875 - กม.19+960 ระยะทาง 3.085 กม. ปริมาณงาน 25,134 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก / จ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์  
 2. ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอนควบคุม 0200 ตอน กระบุรี - ตะโล๊ะทะเลอ ระหว่าง กม.16+875 - กม.19+960 ระยะทาง  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงยะลา / กรมทางหลวง  
 3.085 กม. ปริมาณงาน 25,134 ตร.ม.  
 3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 9,900,000.00 ..... บาท
4. ลักษณะงาน  
 โดยสังเขป งานเสริมผิวทางแอสฟัลต์  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... 16 มีนาคม 2564 ..... เป็นเงิน ..... 10,103,754.71 ..... บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง  
 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 7.1 โสภพร ละอองสม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส  
 7.2 สมศักดิ์ เพ็ชรเมณี กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
 7.3 กาญจนา ชลารัตน์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน



(นายสมนึก เคียรุ่น)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยะลา



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอนควนคูม 0200 ตอน กระบุรี - ตะโละทะเล ระยะทาง กม.16+875 - กม.19+960 ระยะทาง 3.085 กม. ปริมาณงาน 25,134 ตร.ม.


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : โดยผู้คัดเลือก  
 แขวงทางหลวงยะลา/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานขุดผิวทางเดิม ลึก 5 ซม. (MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE) 2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1 งานเพรรมโคท และแทคโคท (PRIME COAT & TACK COAT)	ตร.ม.	2,000.000	13.80	27,600.00	1.3565	18.71	37,439.40
2	2.1.1 4.1(1) งานลาดแอสฟัลต์ไพรมโคท (PRIME COAT)	ตร.ม.	2,000.000	30.69	61,380.00	1.3565	41.63	83,261.97
3	2.1.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโคท (TACK COAT)	ตร.ม.	25,134.000	13.95	350,619.30	1.3565	18.92	475,615.08
4	2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 2.2.1 งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK)	ตร.ม.	2,000.000	236.49	472,980.00	1.3565	320.79	641,597.37

กาญจนา ชลารัตน์

12 มีนาคม 2564 14:22:50

  
 (นางสาววันภาพร ละอองสม)  
 นายช่างโยธาอาวุโส

  
 (นายสมศักดิ์ เพ็ชรสมถ์)  
 วิศวกรโยธาปฏิบัติกิจ

นางสาว  
 (นางสาวกัญญา ชลารัตน์)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอนควบคุม 0200 ตอน กระบุรี - ตะโตะทะเลอ ระยะทาง กม.16+875 - กม.19+960 ระยะทาง 3.085 กม. ปริมาณงาน 25,134 ตร.ม.

โดยวิธีคัดเลือก


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงยะลา/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	2.2.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK) 3. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ตร.ม.	25,134.000	232.88	5,853,205.92	1.3565	315.90	7,939,873.83
6	3.1.1 เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT YELLOW )	ตร.ม.	468.000	294.13	137,652.84	1.3565	398.98	186,726.07
7	3.1.2 เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT WHITE)	ตร.ม.	617.000	294.13	181,478.21	1.3565	398.98	246,175.19
4.	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)							

กาญจนา ชลรัตน์

12 มีนาคม 2564 14:22:50

  
(นางสาวโสภาพร ละอองงาม)  
นายช่างโยธาอาวุโส

  
(นายสมศักดิ์ เพ็ชรรัมย์)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

  
(นางสาวกาญจนา ชลรัตน์)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

จังหวัดสงขลา กรมโยธาธิการและผังเมือง 4060 ตอนควบคุม 0200 ตอน กะบุรี - ตะโหนดทะเล ระหว่าง กม.16+875 - กม.19+960 ระยะทาง 3.085 กม. ปริมาณงาน 25,134 ตร.ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โดยผู้คัดเลือก


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงยะลา/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	4.1 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	ชุด	1.000	8,798.11	8,798.11	1.3565	11,934.63	11,934.63
							รวมราคากลาง	9,622,623.54
							บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	10,103,754.71

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

  
(นางสาวโยภาพร ละอองสม)  
นายช่างโยธาอาวุโส

  
(นายสมศักดิ์ เพ็ชรรัตน์)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

  
(นางสาวกัญญา ชลารัตน์)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอน กะรุบี - ตะโละทะเล ระยะทาง กม.16+875 - กม.19+960 ระยะทาง 3.085 กม. ปริมาณงาน 25,134 ตร.ม.  
โดยวัดคิดเลือก


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงยะลา/กรมทางหลวง

  
( โสภาพร ละอองสม )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
( กาญจนา ชลารัตน์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( สมศักดิ์ เพ็ชรมณี )

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ



( นายสมนึก เคียรอุบ )

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยะลา