

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมืองงานชุดซ่อม (Deep Patching) ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน รามัน - จะรังตาดง ระหว่าง กม.๘+๕๐๐ - กม.๑๖+๓๘๐ (เป็นช่วงๆ) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....แขวงทางหลวงยะลา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๖๑๐,๓๗๗.๕๑ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป..... งานชุดซ่อม (Deep Patching)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔
เป็นเงิน..... ๖๔๕,๓๓๓.๑๓ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๑. แบบสรุปราคากลาง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑. นางสาวโสภภาพร ละอองสม ประธานกรรมการฯ
๒. นายสมศักดิ์ เพ็ชรมณี กรรมการฯ
๓. นางสาวกาญจนา ชลารัตน์ กรรมการฯ

(นายสมนึก เคียรอุ่น)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยะลา

สรุปราคากลาง

รหัสงาน 21115 งานชุดซ่อม (Deep Patching)
 ทางหลวงหมายเลข 4092 ตอนควบคุม 0100 ตอน รามัน - จะรังตาดง
 ระหว่าง กม.8+500 - กม.16+380 (เป็นช่วงๆ)

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
1	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE) (เป็นเงิน...ยี่สิบสองบาทห้าสิบสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	1,357.50	15.64	21,231.30	1.3777	21.55	22.63	22.50	30,543.75
2	3.5 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่หนา 10 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE 10 CM. THICK) (เป็นเงิน...ยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	1,357.50	14.63	19,860.23	1.3777	20.16	21.17	21.00	28,507.50
3	4.1(1) งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โคท (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก ไซยาง CSS-1) (เป็นเงิน...สี่สิบทบาทยี่สิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	1,357.50	32.06	43,521.45	1.3777	44.17	46.38	46.25	62,784.38
4	4.4(4) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK) (เป็นเงิน...สามร้อยหกสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	1,357.50	249.72	338,994.90	1.3777	344.04	361.24	361.00	490,057.50
5	6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)) (เป็นเงิน...สี่ร้อยสิบแปดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	50.00	329.44	16,472.00	1.3777	399.00	418.95	418.00	20,900.00
6	6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)) (เป็นเงิน...สี่ร้อยสิบแปดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	30.00	329.44	9,883.20	1.3777	399.00	418.95	418.00	12,540.00
				รวมค่างานต้นทุน	449,963.08				รวมราคากลาง	645,333.13

ราคากลาง (ตัวอักษร) (เงินทอนสนสีทึบห้าพันสามร้อยสามสิบบาทสามสตางค์)

(นางสาวโสภพร ละอองสม)
 นายช่างโยธาอาวุโส
 ประธานคณะกรรมการฯ

(นายสมศักดิ์ เพ็ชรธณี)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 กรรมการฯ

(นางสาวกาญจนา ชลารัตน์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
 กรรมการฯ

เห็นชอบ
 (นายสมนึก เคียรอุ่น)
 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยะลา