

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (จำนวน 4 จังหวัด) ปี 2564

ทางหลวงหมายเลข 4273 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตะบิงตังจี่ - สันกาหลง ตอน 3 ระหว่าง กม.12+700 - กม.13+100 (RT.)

2. ระยะทาง 0.400 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก /
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงยะลา / กรมทางหลวง

จ้างเหมาก่อสร้างเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (จำนวน 4 จังหวัด) ปี 2564

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,000,000.00 บาท
ทางหลวงหมายเลข 4273 ตอน ตะบิงตังจี่-สันกาหลง ตอน 3 ระหว่าง กม.12+700-กม.13+100(RT.) ฯลฯ

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุง BACK SLOPE โดยใช้ SHORTCRETE พร้อมทางระบบระบายน้ำและอื่นๆ

เพื่อเสริมความมั่นคงของคันทาง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นเงิน 10,016,173.61 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 โสภภาพ ละอองสม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 สมศักดิ์ เพ็ชรรมณี กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 กาญจนา ชลารัตน์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน


(นายสมนึก เคียรุ่น)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยะลา

กาญจนา ชลารัตน์

14 มิถุนายน 2564 15:05:26

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : **จ้างก่อสร้างเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (จำนวน 4 จังหวัด) ปี 2564 ทางหลวงหมายเลข 4273 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตะบิงติงี - สันกาลัง ตอน 3**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : **ระหว่าง กม.12+700 - กม.13+100 (RT.) ระยะทาง 0.400 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีตัดเลือก**
แขวงทางหลวงยะลา/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน (EARTHWORK) 1.1 งานตัดดินทาง (ROADWAY EXCAVATION) 1.1.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	5,000.000	46.66	233,300.00	1.3572	63.32	316,634.76
2	1.2 งานดินคันทาง (EMBANKMENT) 1.2.1 งานดินถมกำแพงดินเสริมกำลัง (SELECTED BACKFILL)	ลบ.ม.	3,000.000	218.01	654,030.00	1.3572	295.88	887,649.51
3	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES) 2.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุผสมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	60.000	252.97	15,178.20	1.3572	343.33	20,599.85
4	2.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 2.2.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	80.000	706.45	56,516.00	1.3572	958.79	76,703.51
3	3. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							

กาญจนา ชลารัตน์

10 มิถุนายน 2564 12:58:41

Tiaman

(นางสาวโสภพร ละอองสม)

นายช่างโยธาอาวุโส

ประธานคณะกรรมการ

Masa

(นางสาวกาญจนา ชลารัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการฯ

(นายสมศักดิ์ เพ็ชรเมณี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการฯ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (จำนวน 4 จังหวัด) ปี 2564 ทางหลวงหมายเลข 4273 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตะบิงติงี - สันกาหลง ตอน 3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ระบุทาง กม.12+700 - กม.13+100 (RT.) ระยะทาง 0.400 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีตัดเลือก
 แขวงทางหลวงยะลา/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	3.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES) 3.1.1 งานก่อสร้างติดตั้ง Steel Fiber Shotcrete	ม.	2,090.000	1,253.65	2,620,128.50	1.3572	1,701.45	3,556,038.40
6	3.1.2 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบขึ้นบันได เพื่อป้องกันความเสียหายของคันทาง (RC-STEPPED DRAIN CHUTE FOR EMBANKMENT PROTECTION)	ม.	100.000	2,474.18	247,418.00	1.3572	3,357.95	335,795.70
7	3.1.3 ท่อระบายน้ำแนวราบ (HORIZONTAL DRAIN PVC. CLASS 13.5 DIA. 2.5")	ม.	1,200.000	736.66	883,992.00	1.3572	999.79	1,199,753.94
8	3.1.4 รางรับน้ำคอนกรีตบนทางลาดดินตัด (CONCRETE INTERCEPTOR ON CUT BERM) DITCH LINING	ม.	800.000	773.55	618,840.00	1.3572	1,049.86	839,889.64
9	3.1.5.1 รางระบายน้ำด้านข้างแบบ 2 (SIDE DITCH LINING TYPE II)	ตร.ม.	3,000.000	315.61	946,830.00	1.3572	428.34	1,285,037.67

กาญจนา ชลารัตน์

10 มิถุนายน 2564 12:58:41

(นางสาวโสภพร ละอองสม)

นายช่างโยธาอาวุโส

ประธานคณะกรรมการฯ

(นายสมศักดิ์ เพ็ชรธมณี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการฯ

(นางสาวกาญจนา ชลารัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการฯ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

จ้างก่อสร้างเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (จำนวน 4 จังหวัด) ปี 2564 ทางหลวงหมายเลข 4273 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตะบิงเต็ง - สันกาลทง ตอน 3

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ระบุวง กม.12+700 - กม.13+100 (RT) ระยะทาง 0.400 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงยะลา/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาพัน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	
10	3.2 งานขอบคันหินรางต้นคอนกรีต (CONCRETE CURB AND GUTTER) 3.2.1 แผงกันคอนกรีต (CONCRETE BARRIERS) 3.2.1.1 แผงกันคอนกรีต ชนิดที่ 1 (CONCRETE BARRIER TYPE "I")	ม.	400.000	1,847.92	739,168.00	1.3572	2,507.99	1,003,198.80	
11	4. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) 4.1 งานอุปกรณ์ป้ายต่างๆ	แผงลาย	1.000	13,197.17	13,197.17	1.3572	17,911.19	17,911.19	
รวมราคากลาง									
								บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	9,539,212.97
									10,016,173.61

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษที่ผู้ปฏิบัติงานในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

กาญจนา ชลารัตน์
10 มิถุนายน 2564 12:58:41

(นางสาวโสภภาพ ระอองสม)
นายช่างโยธาอาวุโส
ประธานคณะกรรมการฯ


(นายสมศักดิ์ เพ็ชรเมณี)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการฯ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (จำนวน 4 จังหวัด) ปี 2564 ทางหลวงหมายเลข 4273 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตะบิงดิง - สันกาลัง ตอน 3 ระหว่าง กม.12+700 - กม.13+100 (RT.) ระยะทาง 0.400 กม. ประมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงยะลา/กรมทางหลวง


(โสภพร ละอองสม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ


(สนต์ศักดิ์ เพ็ชรmani)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(กาญจนา ชลารัตน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมนึก เคียรุ่น)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยะลา

กาญจนา ชลารัตน์

10 มิถุนายน 2564