



งานพิธีลงนามและสัญญา
 รับเลขที่ 3363
 วันที่ 19 ส.ค. 2564
 เวลา 14.16 น.

แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ ๒ (ตากฟ้า)
 รับที่ 6890
 วันที่ 19 ส.ค. 2564
 เวลา 9.00 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวางแผน แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ ๒ (ตากฟ้า)
 ที่ สทล.๑๑ ขท. นครสวรรค์ที่ ๒ (ตากฟ้า) ๒(ขผ.) / ๘๙๕ / ๖๔ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔
 เรื่อง รายงานคำนวณราคากลาง

เรียน ผอ.ขท.นครสวรรค์ที่ ๒

ข้าพเจ้าผู้มีรายนามชวงท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการคำนวณราคากลาง ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน
 แอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๒ ตอน ไร่พัฒนา - หนองโพ ระหว่าง กม.๒๔+๐๐๐ - กม.๒๔+๖๖๔ ตำบล
 หนองโพ อำเภอตากาลี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีคัดเลือก นั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายโกสุม สิงห์โตทอง) รอ.ขท.นครสวรรค์ที่ ๒ (ว)

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายสมเกียรติ บัวงาม) รอ.ขท.นครสวรรค์ที่ ๒ (บ)

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายสรสิข ประเสริฐกุลศักดิ์) ชผ.ขท.นครสวรรค์ที่ ๒

- (๒) คณะกรรมการคำนวณราคากลาง รอ.ขท.(บ) ทพ.ขท.
 - เห็นชอบ
 - ดำเนินการตามระเบียบ

๙ คุณฉิชาติยา

ดำเนินการตามระเบียบต่อไป



.....
 (นายสกล กาญจนากร)
 ผอ.ขท.รักษาราชการแทน
 ผอ.ขท.นครสวรรค์ที่ ๒ ก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๒ ตอน ไร่พัฒนา - ทองโพ ระหว่าง กม.๒๔+๐๐๐ -

กม.๒๔+๖๖๔ ตำบลหนองโพ อำเภอตากสิน จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีคัดเลือก /

2. งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาด้านทางหลวงและถนนอื่น ๆ (72.14.10.03)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 16,300,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 16,271,945.19 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม


7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 โกลุม สิงห์โตทอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ชท.นครสวรรค์ที่ 2 (ว)

7.2 สมเกียรติ บัวงาม กรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ชท.นครสวรรค์ที่ 2 (ป)

7.3 สรสิข ประเสริฐกุลศักดิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ชท.นครสวรรค์ที่ 2

คณะกรรมการคำนวณราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการคำนวณราคากลาง
(นายโกลุม สิงห์โตทอง) รอ.ชท.นครสวรรค์ที่ 2 (ว)

ลงชื่อ  กรรมการคำนวณราคากลาง
(นายสมเกียรติ บัวงาม) รอ.ชท.นครสวรรค์ที่ 2 (ป)

ลงชื่อ  กรรมการคำนวณราคากลาง
(นายสรสิข ประเสริฐกุลศักดิ์) ชม.ชท.นครสวรรค์ที่ 2

สรสิข ประเสริฐกุลศักดิ์

17 สิงหาคม 2564 21:18:33

**แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ**

รายการ ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า สำหรับเป็นค่าขยายระบบไฟฟ้า ค่านีเตอร์ และค่าหม้อแปลงพร้อมอุปกรณ์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๒ ตอน ไร่พัฒนา - หนองโพ ระหว่าง กม.๒๔+๐๐๐ - กม.๒๔+๖๖๔ ตำบลหนองโพ อำเภอตากลี
จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาดานทางหลวงและถนนอื่น ๆ(72.14.10.03)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองโพ อำเภอ ตากลี จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า สำหรับเป็นค่าขยายระบบไฟฟ้า ค่านีเตอร์ และค่าหม้อแปลงพร้อมอุปกรณ์

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

| ที่ | รายการค่าใช้จ่าย | จำนวน | หมายเหตุ |
|-----|---|------------|---|
| 1 | ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า สำหรับเป็นค่าขยายระบบไฟฟ้า ค่านีเตอร์ และค่าหม้อแปลงพร้อมอุปกรณ์ | 170,000.00 | |
| | รวมค่าใช้จ่าย | 170,000.00 | |
| | ลงชื่อ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (นายโกสุม สิงห์โตทอง) | 0.00 | ประธานกรรมการคำนวณราคากลาง รอ.ชท.นครสวรรค์ที่ 2 (ก) |
| | ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม | 170,000.00 | |

ลงชื่อ กรรมการคำนวณราคากลาง

(นายสมเกียรติ บัวงาม) รอ.ชท.นครสวรรค์ที่ 2 (ป)

สรสิข ประเสริฐกุลศักดิ์

17 สิงหาคม 2564 21:20:17

ลงชื่อ กรรมการคำนวณราคากลาง

(นายสรสิข ประเสริฐกุลศักดิ์) ชผ.ชท.นครสวรรค์ที่ 2

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๒ ตอน ไร่พัฒนา - หนองโพ ระหว่าง กม.๒๔+๐๐๐ - กม.๒๔+๖๖๔
ตำบลหนองโพ อำเภอตากาลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนทางหลวงและถนนอื่น ๆ(72.14.10.03)

ข้อมูลงานคอนกรีต


ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง

หน่วยงาน : กรมทางหลวง

หน่วย : กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

| Class of Concrete | Special A | A&B สะพาน | A&B โครงสร้างอื่น ๆ | C | Lean 1:3:6 | Motar 1:3 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| ส่วนผสมคอนกรีต | 400 : 432 : 737 | 350 : 502 : 716 | 350 : 481 : 706 | 320 : 510 : 722 | 220 : 393 : 843 | 500 : 749 |
| 1. ค่าแรงเท | 436.00 | 436.00 | 436.00 | 436.00 | 398.00 | 436.00 |
| 2. ซีเมนต์ 1.05 x 2266.36 | 951.87 | 832.88 | 832.88 | 761.49 | 523.52 | 1,189.83 |
| 3. ทราย 1.20 x 322.88 | 167.38 | 194.50 | 186.36 | 197.60 | 152.27 | 290.20 |
| 4. หิน 1.15 x 301.54 | 255.57 | 248.28 | 244.82 | 250.36 | 292.32 | 0.00 |
| 5. ค่าแรงผสม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวม | 1,810.82 | 1,711.66 | 1,700.06 | 1,645.45 | 1,366.11 | 1,916.03 |

คณะกรรมการคำนวณราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการคำนวณราคากลาง

(นายโกสุม สิงห์โตทอง) ร.ช.ชท.นครสวรรค์ที่ 2 (ว)

ลงชื่อ  กรรมการคำนวณราคากลาง

(นายสมเกียรติ บัวงาม) ร.ช.ชท.นครสวรรค์ที่ 2 (ป)

ลงชื่อ  กรรมการคำนวณราคากลาง

(นายสรสิข ประเสริฐกุลศักดิ์) ช.ผ.ชท.นครสวรรค์ที่ 2

สรสิข ประเสริฐกุลศักดิ์

17 สิงหาคม 2564 21:22:28

หน้า 1 จาก 1

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๒ ตอน ไร่พัฒนา - หนองโพ ระหว่าง กม.๒๔+๐๐๐ - กม.๒๔+๖๖๔ ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีคัดเลือก

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

| | | | | | | |
|----------------------------|---|---------|------------------|----------------|--------|----------|
| โครงการ/งานก่อสร้าง | จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๒ ตอน ไร่พัฒนา - หนองโพ ระหว่าง กม.๒๔+๐๐๐ - กม.๒๔+๖๖๔ ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนทางหลวงและถนนอื่น ๆ(72.14.10.03) | | | | | |
| สาย | 3212 | | | | | |
| ตอน | ไร่พัฒนา - หนองโพ | | | | | |
| อยู่ในท้องที่จังหวัด | นครสวรรค์ | เขตฝนตก | ปกติ | ราคาน้ำมันโซลา | 26.26 | บาท/ลิตร |
| อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) | 5.00% | | เงินล่วงหน้าจ่าย | | 15.00% | |
| เงินประกันผลงานหัก | 10.00% | | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | | 7.00% | |

| ที่ | รายการ | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | ระยะขนส่ง (กม.) | ค่าขนส่ง (บาท) | ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท) | ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท) | รวม (บาท) | วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด | แหล่งที่มา |
|-----|--|-------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|--------------|---|------------|
| 1 | ยางแอสฟัลต์EAP | ตัน | 32,300.00 | 162.00 | 235.91 | 25.00 | 0.00 | 32,535.91 | ส.ค. 2564 | บันทึกสืบ |
| 2 | ยางแอสฟัลต์CRS-2 | ตัน | 26,900.00 | 162.00 | 235.91 | 25.00 | 0.00 | 27,135.91 | ส.ค. 2564 | บันทึกสืบ |
| 3 | ยางแอสฟัลต์AC.60/70 | ตัน | 26,000.00 | 162.00 | 235.91 | 35.00 | 0.00 | 26,235.91 | ส.ค. 2564 | บันทึกสืบ |
| 4 | หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีตหินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต | ตัน | 217.75 | 10.00 | 22.31 | 0.00 | 0.00 | 240.06 | ส.ค. 2564 | บันทึกสืบ |
| 5 | ยางแอสฟัลต์AC.40/50 | ตัน | 29,000.00 | 162.00 | 235.91 | 25.00 | 0.00 | 29,235.91 | ส.ค. 2564 | บันทึกสืบ |
| 6 | ท่อค.ส.ล.ขนาด1.00ม.ชั้น3 | ม. | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 | ส.ค. 2564 | บันทึกสืบ |
| 7 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.) | ตัน | 24,233.33 | 180.00 | 233.00 | 0.00 | 0.00 | 24,466.33 | ก.ค. 2564 | |

(นายสมเกียรติ ปวงงาม) ร.อ.ชท.นครสวรรค์ที่ 2 (ป)

สรสิข ประเสริฐกุลศักดิ์

17 สิงหาคม 2564 21:21:03

ลงชื่อ กรรมการคำนวณราคาากลาง

(นายสรสิข ประเสริฐกุลศักดิ์) ชพ.ชท.นครสวรรค์ที่ 2

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๒ ตอน ไร่พัฒนา - หนองโพ ระหว่าง กม.๒๔+๐๐๐ - กม.๒๔+๖๖๔ ตำบลหนองโพ อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีคัดเลือก

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

| | | | | | | |
|----------------------------|---|---------|------------------|----------------|--------|----------|
| โครงการ/งานก่อสร้าง | จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๒ ตอน ไร่พัฒนา - หนองโพ ระหว่าง กม.๒๔+๐๐๐ - กม.๒๔+๖๖๔ ตำบลหนองโพ อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนทางหลวงและถนนอื่น ๆ(72.14.10.03) | | | | | |
| สาย | 3212 | | | | | |
| ตอน | ไร่พัฒนา - หนองโพ | | | | | |
| อยู่ในท้องที่จังหวัด | นครสวรรค์ | เขตฝนตก | ปกติ | ราคาน้ำมันโซลา | 26.26 | บาท/ลิตร |
| อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) | 5.00% | | เงินล่วงหน้าจ่าย | | 15.00% | |
| เงินประกันผลงานหัก | 10.00% | | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | | 7.00% | |

| ที่ | รายการ | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | ระยะขนส่ง (กม.) | ค่าขนส่ง (บาท) | ค่าขนส่ง (บาท) | ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท) | รวม (บาท) | วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด | แหล่งที่มา |
|-----|--|-------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|--------------|---|------------|
| 7 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง9มม.ยาว10เมตร | ตัน | 24,233.33 | 160.00 | 233.00 | 0.00 | 0.00 | 24,466.33 | ก.ค. 2564 | |
| 8 | ลวดผูกเหล็กลวดผูกเหล็กศก.1.25มม.(เบอร์18) | ตัน | 28.92 | 160.00 | 233.00 | 0.00 | 0.00 | 261.92 | ก.ค. 2564 | |
| 9 | เหล็กฉากขนาด50x50x4มม.ยาว6เมตรน้ำหนัก18.4กก. | เมตร | 472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.20 | ก.ค. 2564 | |
| 10 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง6มม.ยาว10เมตร | ตัน | 25,066.67 (นายโกสุ่ม สิงห์โตทอง) | 160.00 | 233.00 | 0.00 | 0.00 | 25,299.67 | ก.ค. 2564 | |
| 11 | กระเบื้องคอนกรีตปูทางเท้าแผ่นปูทางเท้าขนาด40x40x4ซม.สีเทา(มีผิวหน้า)ตราSCG | แผ่น | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | ก.ค. 2564 | |

(นายสมเกียรติ บัวงาม) รอ.ชท.นครสวรรค์ที่ 2 (ป)

สรสิข ประเสริฐกุลศักดิ์
17 สิงหาคม 2564 21:21:03

ลงชื่อ
(นายสรสิข ประเสริฐกุลศักดิ์) ขณ.ชท.นครสวรรค์ที่ 2

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๒ ตอน ไร่พัฒนา - หนองโพ ระหว่าง กม.๒๔+๐๐๐ - กม.๒๔+๖๖๔ ตำบลหนองโพ อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีคัดเลือก

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

| | | | | | | |
|----------------------------|--|---------|------------------|----------------|--------|----------|
| โครงการ/งานก่อสร้าง | จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๒ ตอน ไร่พัฒนา - หนองโพ ระหว่าง กม.๒๔+๐๐๐ - กม.๒๔+๖๖๔ ตำบลหนองโพ อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนทางหลวงและถนนอื่น ๆ(72.14.10.03) | | | | | |
| สาย | 3212 | | | | | |
| ตอน | ไร่พัฒนา - หนองโพ | | | | | |
| อยู่ในท้องที่จังหวัด | นครสวรรค์ | เขตฝนตก | ปกติ | ราคาน้ำมันโซลา | 26.26 | บาท/ลิตร |
| อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) | 5.00% | | เงินล่วงหน้าจ่าย | | 15.00% | |
| เงินประกันผลงานหัก | 10.00% | | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | | 7.00% | |

| ที่ | รายการ | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | ระยะขนส่ง (กม.) | ค่าขนส่ง (บาท) | ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท) | ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท) | รวม (บาท) | วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด | แหล่งที่มา |
|-----|---|-------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|--------------|---|------------|
| 12 | สายไฟฟ้าCV3X10SQ.M. | ม้วน | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | ส.ค. 2564 | บันทึกสืบ |
| 13 | สายเคเบิลเดินภายในอาคารTHWสายกลม แกนเดี่ยวสายเคเบิลTHWขนาด1x2.5ตรมม. แรงดัน750โวลท์ยาว100ม.ตรา..... | ม้วน | 789.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 789.72 | ก.ค. 2564 | บันทึกสืบ |
| 14 | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ราคาขายส่งปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์บรจุ50กก./ถุงตราช้าง | ตัน | 2,266.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,266.36 | ก.ค. 2564 | บันทึกสืบ |
| 15 | ทรายผสมคอนกรีต | ลบ.ม. | 200.00 | 60.00 | 122.88 | 0.00 | 0.00 | 322.88 | ส.ค. 2564 | บันทึกสืบ |
| 16 | หินผสมคอนกรีต | ลบ.ม. | 260.00 | 20.00 | 41.54 | 0.00 | 0.00 | 301.54 | ส.ค. 2564 | บันทึกสืบ |

(นายสมเกียรติ บัวงาม) รว.ขท.นครสวรรค์ที่ 2 (ป)

สรสิช ประเสริฐกุลศักดิ์
17 สิงหาคม 2564 21:21:03

ลงชื่อ กรรมการค่านวนราคากลาง

(นายสรสิช ประเสริฐกุลศักดิ์) ขม.ขท.นครสวรรค์ที่ 2

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๒ ตอน ไร่พัฒนา - ท้องโพ ระหว่าง กม.๒๔+๐๐๐ - กม.๒๔+๖๖๔ ตำบลหนองโพ อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีคัดเลือก

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

| | | | | | | |
|----------------------------|---|---------|------------------|----------------|--------|----------|
| โครงการ/งานก่อสร้าง | จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๒ ตอน ไร่พัฒนา - ท้องโพ ระหว่าง กม.๒๔+๐๐๐ - กม.๒๔+๖๖๔ ตำบลหนองโพ อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนทางหลวงและถนนอื่น ๆ(72.14.10.03) | | | | | |
| สาย | 3212 | | | | | |
| ตอน | ไร่พัฒนา - ท้องโพ | | | | | |
| อยู่ในท้องที่จังหวัด | นครสวรรค์ | เขตฝนตก | ปกติ | ราคาน้ำมันโซลา | 26.26 | บาท/ลิตร |
| อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) | 5.00% | | เงินล่วงหน้าจ่าย | | 15.00% | |
| เงินประกันผลงานหัก | 10.00% | | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | | 7.00% | |

| ที่ | รายการ | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | ระยะขนส่ง (กม.) | ค่าขนส่ง (บาท) | ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท) | ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท) | รวม (บาท) | วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด | แหล่งที่มา |
|-----|--------------------|-------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|--------------|---|------------|
| 22 | ดินถมที่ดินถมที่ | ลบ.ม. | 35.00 | 5.00 | 13.34 | 0.00 | 0.00 | 48.34 | ส.ค. 2564 | บันทึกสืบ |
| 23 | วัสดุคัดเลือก"ก" | ลบ.ม. | 65.00 | 19.00 | 39.50 | 0.00 | 0.00 | 104.50 | ส.ค. 2564 | บันทึกสืบ |
| 24 | ดินลูกรังดินลูกรัง | ลบ.ม. | 80.00 | 19.00 | 39.50 | 0.00 | 0.00 | 119.50 | ส.ค. 2564 | บันทึกสืบ |
| 25 | หินคลุกหินคลุก | ลบ.ม. | 200.00 | 10.00 | 22.31 | 0.00 | 0.00 | 222.31 | ก.ค. 2564 | บันทึกสืบ |

ลงชื่อ ประธานกรรมการคำนวณราคากลาง

(นายโกสุม สิงห์โตทอง) รอ.ชท.นครสวรรค์ที่ 2 (ว)

ลงชื่อ กรรมการคำนวณราคากลาง

(นายสมเกียรติ บัวงาม) รอ.ชท.นครสวรรค์ที่ 2 (ป)

ลงชื่อ กรรมการคำนวณราคากลาง

(นายสรสิข ประเสริฐกุลศักดิ์) ชผ.ชท.นครสวรรค์ที่ 2

สรสิข ประเสริฐกุลศักดิ์

17 สิงหาคม 2564 21:21:03

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๒ ตอน ไร่พัฒนา - หนองโพ ระหว่าง กม.๒๔+๐๐๐ - กม.๒๔+๖๖๔ ตำบลหนองโพ อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีคัดเลือก

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

| | | | | | | |
|----------------------------|---|---------|------------------|----------------|--------|----------|
| โครงการ/งานก่อสร้าง | จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๒ ตอน ไร่พัฒนา - หนองโพ ระหว่าง กม.๒๔+๐๐๐ - กม.๒๔+๖๖๔ ตำบลหนองโพ อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนทางหลวงและถนนอื่น ๆ(72.14.10.03) | | | | | |
| สาย | 3212 | | | | | |
| ตอน | ไร่พัฒนา - หนองโพ | | | | | |
| อยู่ในท้องที่จังหวัด | นครสวรรค์ | เขตฝนตก | ปกติ | ราคาน้ำมันโซลา | 26.26 | บาท/ลิตร |
| อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) | 5.00% | | เงินล่วงหน้าจ่าย | | 15.00% | |
| เงินประกันผลงานหัก | 10.00% | | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | | 7.00% | |

| ที่ | รายการ | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | ระยะขนส่ง (กม.) | ค่าขนส่ง (บาท) | ค่าขนส่ง (บาท) | ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท) | รวม (บาท) | วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด | แหล่งที่มา |
|-----|---|-------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|--------------|---|------------|
| 17 | ไม้กระบอกไม้กระบอกไม้ไผ่ขนาด1x8นิ้วยาว4-4.50เมตร | ลบ.ฟ | 411.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 411.21 | มิ.ย. 2561 | |
| 18 | ไม้ยางไม้ยางไม้ไผ่ขนาด11/2x3นิ้วยาว4-4.50เมตร | ลบ.ฟ. | 481.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 481.78 | มิ.ย. 2561 | |
| 19 | เสาเข็มไม้เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัสมีเปลือกเส้นผ่าศูนย์กลาง3นิ้วยาว3เมตร | ต้น | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | ก.ค. 2564 | |
| 20 | ตะปูตอกไม้ตะปูตอกไม้ชนิดคอมขนาด3นิ้ว | กก. | 34.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.58 | ก.ค. 2564 | |
| 21 | น้ำมันทาไม้แบบ | ตร.ม. | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ส.ค. 2564 | บันทึกสืบ |

ลงชื่อ กรรมการคำนวณราคากลาง

(นายสมเกียรติ บัวงาม) ร.ช.ชท.นครสวรรค์ที่ 2 (ป)

สรสิข ประเสริฐกุลศักดิ์

17 สิงหาคม 2564 21:21:03

ลงชื่อ กรรมการคำนวณราคากลาง

(นายสรสิข ประเสริฐกุลศักดิ์) ขณ.ชท.นครสวรรค์ที่ 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๒ ตอน ไร่พัฒนา - หนองโพ ระหว่าง กม.๒๔+๐๐๐ - กม.๒๔+๖๖๔ ตำบลหนองโพ อำเภอตากสิน จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|---|-------|------------|--------------|------------|--------|----------------------|------------|
| 1 | 1. งานดิน (EARTHWORK) | | | | | | | |
| | 1.1 งานวางป่าและขุดต่อ | | | | | | | |
| | 1.1.1 งานวางป่าและขุดต่อ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING) | ตร.ม. | 13,944.000 | 3.54 | 49,361.76 | 1.2935 | 4.57 | 63,849.43 |
| 2 | 2. งานดิน (EARTHWORK) | | | | | | | |
| | 2.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION) | | | | | | | |
| | 2.1.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) | ลบ.ม. | 5,079.600 | 47.59 | 241,738.16 | 1.2935 | 61.55 | 312,688.30 |
| 3 | 3. งานขุดบริเวณดินอ่อน(เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION(EXCAVATION ONLY)) | ลบ.ม. | 760.000 | 52.35 | 39,786.00 | 1.2935 | 67.71 | 51,463.19 |
| 4 | 4. งานดิน (EARTHWORK) | | | | | | | |
| | 4.1 งานดินคันทาง (EMBANKMENT) | | | | | | | |
| | 4.1.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT) | ลบ.ม. | 3,901.000 | 162.69 | | 1.2935 | | 820,924.54 |
| | 5. งานดิน (EARTHWORK) | | | | | | | |

คณะกรรมการคำนวณราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการคำนวณราคากลาง
(นายโกสุม ธีระสิทธิ์ทอง) ข.ท.นครสวรรค์ที่ 2 (ว)

ลงชื่อ กรรมการคำนวณราคากลาง

(นายสมเกียรติ บัวงาม) ร.ท.นครสวรรค์ที่ 2 (ป)

สรสิข ประเสริฐกุลศักดิ์

17 สิงหาคม 2564 21:19:10

ลงชื่อ กรรมการคำนวณราคากลาง

(นายสรสิข ประเสริฐกุลศักดิ์) ข.ท.นครสวรรค์ที่ 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๒ ตอน ไร่พัฒนา - ทองโพ ระหว่าง กม.๒๔+๐๐๐ - กม.๒๔+๖๖๔ ตำบลหนองโพ อำเภอตากถ้ำ จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|---|-------|----------------------------|--------------|--------------|--------|----------------------|--------------|
| 5 | 5.1 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS) 5.1.1 งานวัสดุคัดเลือก ก (SELECTED MATERIAL A) | ลบ.ม. | 2,709.000 | 269.53 | 730,156.77 | 1.2935 | 348.63 | 944,457.78 |
| 6 | 6. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 6.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES) 6.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุผสมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) | ลบ.ม. | 1,734.000 | 293.53 | 508,981.02 | 1.2935 | 379.68 | 658,366.94 |
| 7 | 7. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 7.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 7.1.1 งานพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์ (CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE) | ลบ.ม. | 1,734.000 | 632.28 | 1,096,373.52 | 1.2935 | 817.85 | 1,418,159.14 |
| 8 | 8. MILLING EXISTING ASPHALT CONCRETE SHURFACE 5 CM. DEPTH 9. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) | ตร.ม. | นายโกศล (เงิน ๑๑๖,๙๙๑.๐๐๐) | ๑๖.๓๓ | ๗,๙๙๑.๐๘ | 1.2935 | 17.24 | 115,109.96 |

สรสิข ประเสริฐกุลศักดิ์

17 สิงหาคม 2564 21:19:10

ลงชื่อ กรรมการคำนวณราคากลาง

(นายสรสิข ประเสริฐกุลศักดิ์) ขพ.ชท.นครสวรรค์ที่ 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๒ ตอน ไร่พัฒนา - หองโง่ ระหว่าง กม.๒๔+๐๐๐ - กม.๒๔+๖๖๔ ตำบลหนองโพ อำเภอตากถ้ำ จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|---|-------|------------|--------------|------------|--------|----------------------|------------|
| 9 | 9.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 9.1.1 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขูดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. (Pavement In Place Recycling) (ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม้) | ตร.ม. | 6,676.000 | 80.28 | 535,949.28 | 1.2935 | 103.84 | 693,250.39 |
| 10 | 10. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 10.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) 10.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT)(พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์) กรณีใช้ยาง EAP | ตร.ม. | 13,098.000 | 32.78 | 429,352.44 | 1.2935 | 42.40 | 555,367.38 |
| 11 | 11. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 11.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) 11.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT) 12. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) | ตร.ม. | 12,966.000 | 14.71 | 190,729.86 | 1.2935 | 19.02 | 246,709.07 |

คณะกรรมการคำนวณราคากลาง

ลงชื่อ กรรมการคำนวณราคากลาง
 (นายสมเกียรติ บัวงาม) ร.ช.ชท.นครสวรรค์ที่ 2 (ป)
 นายโกสุม สิงห์โตทอง ร.ช.ชท.นครสวรรค์ที่ 2 (จ)
 ลงชื่อ กรรมการคำนวณราคากลาง

สรสิข ประเสริฐกุลศักดิ์
 17 สิงหาคม 2564 21:19:10

ลงชื่อ กรรมการคำนวณราคากลาง
 (นายสรสิข ประเสริฐกุลศักดิ์) ช.ช.ชท.นครสวรรค์ที่ 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๒ ตอน ไร่พัฒนา - ทองโพ ระหว่าง กม.๒๔+๐๐๐ - กม.๒๔+๖๖๔ ตำบลหนองโพ อำเภอตากถ้ำ จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|--|--------|------------|--------------|--------------|--------|----------------------|--------------|
| 12 | 12.1 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 12.1.1 งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE) | ตร.ม. | 13,098.000 | 237.66 | 3,112,870.68 | 1.2935 | 307.41 | 4,026,498.22 |
| 13 | 13. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 13.1 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 13.1.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) | ตร.ม. | 12,966.000 | 256.48 | 3,325,519.68 | 1.2935 | 331.75 | 4,301,559.70 |
| 14 | 14. งานโครงสร้าง (STRUCTURES) 14.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.P/PE CULVERTS) ขนาด 1.00 ม. 15. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) | ลงชื่อ | 90.000 | 1,922.16 | 172,994.40 | 1.2372 | 2,378.09 | 214,028.67 |

คณะกรรมการคำนวณราคากลาง

ลงชื่อ (นายสมเกียรติ บัวงาม) กรรมการคำนวณราคากลาง

ลงชื่อ (นายสรสิทธิ์ ประเสริฐกุลศักดิ์) ข.พ.ท.นครสวรรค์ที่ 2 (ป)

ลงชื่อ กรรมการคำนวณราคากลาง

ลงชื่อ (นายสรสิทธิ์ ประเสริฐกุลศักดิ์) ข.พ.ท.นครสวรรค์ที่ 2

สรสิทธิ์ ประเสริฐกุลศักดิ์
17 สิงหาคม 2564 21:19:10

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๒ ตอน ไร่พัฒนา - ท้องโพ ระหว่าง กม.๒๔+๐๐๐ - กม.๒๔+๖๖๔ ตำบลหนองโพ อำเภอตากาลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|--|--------|--------|--------------|--|--------------------------|----------------------|------------|
| 15 | 15.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES) 15.1.1 อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.MANHOLE) 15.1.1.1 อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด C สำหรับท่อขนาด 1.00 ม. (R.C.MANHOLE TYPE C FOR R.C.P. 1.00 m.) (DWG. NO. DS-401) | แห่ง | 7.000 | 15,087.23 | 105,610.61 | 1.2372 | 18,665.92 | 130,661.44 |
| 16 | 16. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 16.1 งานขอบคันหินรางดินคอนกรีต (CONCRETE CURB AND GUTTER) 16.1.1 ขอบคันหินรางดิน (BARRIER CURB AND GUTTER) (DWG.NO.RS - 508) | ม. | 20.000 | 529.58 | 10,591.60 | 1.2935 | 685.01 | 13,700.23 |
| | 17. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 17.1 งานแผ่นปูพื้นทางเท้า (PAVING BLOCK) | ลงชื่อ | | | ประธานกรรมการคำนวณราคากลาง (นายโกศลม สิงห์โตทอง) | จ.ช.ท.นครสวรรค์ที่ 2 (จ) | | |
| | | ลงชื่อ | | | กรรมการคำนวณราคากลาง (นายสมเกียรติ บัวงาม) | จ.ช.ท.นครสวรรค์ที่ 2 (ป) | | |
| | | ลงชื่อ | | | กรรมการคำนวณราคากลาง (นายสรสิทธิ์ ประเสริฐกุลศักดิ์) | จ.ช.ท.นครสวรรค์ที่ 2 | | |

สรสิทธิ์ ประเสริฐกุลศักดิ์

17 สิงหาคม 2564 21:19:10

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๒ ตอน ไร่พัฒนา - หนองโพ ระหว่าง กม.๒๔+๐๐๐ - กม.๒๔+๖๖๔ ตำบลหนองโพ อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|--|--------|--------|--------------|--------------|--------|----------------------|--------------|
| 17 | 17.1.1 แผ่นปูพื้นคอนกรีตขนาด 40x40x4 ซม. (CONCRETE SLAB BLOCK 40 x 40 x 4 CM.) | ตร.ม. | 9.000 | 254.96 | 2,294.64 | 1.2935 | 329.79 | 2,968.11 |
| 18 | 18. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 18.1 งานไฟฟ้าแสงสว่าง (ROADWAY LIGHTINGS) 18.1.1 เสาไฟฟ้าแบบกึ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม. ชนิด HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250,400 WATTS CUT-OFF(9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250, 400 WATTS, CUT - OFF) (DWG.NO MD-601) | ต้น | 35.000 | 29,038.02 | 1,016,330.70 | 1.2935 | 37,560.67 | 1,314,623.76 |
| | 19. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 19.1 งานไฟฟ้าแสงสว่าง (ROADWAY LIGHTINGS) | ลงชื่อ | | | | | | |

คณะกรรมการค่านวณราคากลาง

ลงชื่อ (นายโกสุม สิงห์โตทอง) ประธานกรรมการค่านวณราคากลาง
ร.ช.ท.นครสวรรค์ที่ 2 (จ)

ลงชื่อ (นายสมเกียรติ บัวงาม) กรรมการค่านวณราคากลาง
ร.ช.ท.นครสวรรค์ที่ 2 (ป)

ลงชื่อ (นายสรสิทธิ์ ประเสริฐกุลศักดิ์) กรรมการค่านวณราคากลาง
ช.ผ.ท.นครสวรรค์ที่ 2

สรสิทธิ์ ประเสริฐกุลศักดิ์
17 สิงหาคม 2564 21:19:10

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๒ ตอน ไร่พัฒนา - ทองโพ ระหว่าง กม.๒๔+๐๐๐ - กม.๒๔+๖๖๔ ตำบลหนองโพ อำเภอตากถ้ำ จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|--|-------|---------|--------------|------------|--------|----------------------|---------------|
| 19 | 19.1.1 งานกำหนดติดตั้งใหม่สำหรับเสาไฟฟ้าเดิม (RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS) (DWG.NO.MD-601) 19.1.1.1 แบบกิ่งเดี่ยว (SINGLE BRACKET) (9.00 M., 12.00 M.) | ต้น | 3.000 | 16,821.03 | 50,463.09 | 1.2935 | 21,758.00 | 65,274.00 |
| 20 | 20. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 20.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 20.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE) | ตร.ม. | 438.000 | 257.00 | 112,566.00 | 1.2935 | 332.42 | 145,604.12 |
| 21 | 21. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) 21.1 งานอุปกรณ์ ป้ายต่างๆ 3. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ | ครั้ง | 1.000 | 5,164.92 | 5,164.92 | 1.2935 | 6,680.82 | 6,680.82 |
| | | | | | | | รวมราคากลาง | 16,271,945.19 |

ลงชื่อ กรรมการคำนวณราคากลาง

(นายสมเกียรติ บัวงาม) ร.ช.ท.นครสวรรค์ที่ 2 (ป)

สรสิข ประเสริฐกุลศักดิ์

17 สิงหาคม 2564 21:19:10

ลงชื่อ กรรมการคำนวณราคากลาง


(นายสรสิข ประเสริฐกุลศักดิ์) ช.ผ.ท.นครสวรรค์ที่ 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๒ ตอน ไร่พัฒนา - หนองโพ ระหว่าง กม.๒๔+๐๐๐ - กม.๒๔+๖๖๔ ตำบลหนองโพ อำเภอตากดี จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)/กรมทางหลวง

คณะกรรมการค่านวณราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการค่านวณราคากลาง
(นายโกสุม สิงห์โตทอง) รอ.ชท.นครสวรรค์ที่ 2 (ว)

ลงชื่อ  กรรมการค่านวณราคากลาง
(นายสมเกียรติ บัวงาม) รอ.ชท.นครสวรรค์ที่ 2 (ป)

ลงชื่อ  กรรมการค่านวณราคากลาง หน้า 8 จาก 8
(นายสรสิข ประเสริฐกุลศักดิ์) ชม.ชท.นครสวรรค์ที่ 2

สรสิข ประเสริฐกุลศักดิ์

17 สิงหาคม 2564 21:19:10

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๒ ตอน ไร่พัฒนา - หนองโพ ระหว่าง กม.๒๔+๐๐๐ - กม.๒๔+๖๖๔ ตำบลหนองโพ อำเภอตากสิน จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)/กรมทางหลวง



(สมเกียรติ บัวงาม)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(โกสุม สิงห์ไธทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(สรลิต ประเสริฐกุลศักดิ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สรลิต ประเสริฐกุลศักดิ์

17 สิงหาคม 2564