

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยว กิจกรรม งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์
 ทางหลวงหมายเลข 2195 ตอนควบคุม 0103 ตอน อาฮี-เหมืองแพร์ ระหว่าง กม.85+350-กม.88+960 โดยวิธีคัดเลือก /
2. โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยว กิจกรรม งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ด้านซ้าย) / กรมทางหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,000,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ " 22 ก.ย. 2564 " เป็นเงิน 9,999,257.76 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 วิธาน บุญประกอบ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ฝ่ายวิศวกรรม)
 - 7.2 ณัฐกร ครองชัย กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 - 7.3 ยรพันธ์ รัตนา กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้างานวางแผน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยว กิจกรรม งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2195 ตอนควบคุม 0103 ตอน อาฮี-เหมืองแพร่ ระหว่าง กม.85+350-
 กม.88+960 โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเขตที่ 2 (ด่านซ้าย)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน (EARTHWORK) 1.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION) 1.1.1 SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	140.000	50.25	7,035.00	1.3334	67.00	9,380.46
2	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES) 2.1.1 SOIL AGGREGATE SUBBASE (SOFT SPOT)	ลบ.ม.	60.000	281.24	16,874.40	1.3334	375.00	22,500.32
3	2.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 2.2.1 CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE (LOOSE)	ลบ.ม.	120.000	596.97	71,636.40	1.3334	795.99	95,519.97
4	2.2.2 PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING OF EXISTING BASE 20 CM. THICK 3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)	ตร.ม.	10,700.000	75.37	806,459.00	1.3334	100.49	1,075,332.43

วิธาน บุญประกอบ

22 กันยายน 2564 09:25:14

หน้า 1 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยว กิจกรรม งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2195 ตอนควบคุม 0103 ตอน อาฮี-เหมืองแพร่ ระหว่าง กม.85+350-
 กม.88+960 โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ด่านซ้าย)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	3.1 งานไพรม์โคต และแทคโคต (PRIME COAT & TACK COAT)							
5	3.1.1 PRIME COAT	ตร.ม.	10,700.000	30.37	324,959.00	1.3334	40.49	433,300.33
6	3.1.2 TACK COAT	ตร.ม.	11,090.000	11.25	124,762.50	1.3334	15.00	166,358.31
	3.2 งานแอสฟัลต์คองกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
7	3.2.1 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	21,790.000	265.49	5,785,027.10	1.3334	354.00	7,713,755.13
	4. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	4.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
8	4.1.1 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	483.000	298.00	143,934.00	1.3334	397.35	191,921.59
9	4.1.2 THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	722.000	298.00	215,156.00	1.3334	397.35	286,889.01

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยว กิจกรรม งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2195 ตอนควบคุม 0103 ตอน อาฮี-เหมืองแพร์ ระหว่าง กม.85+350-
 กม.88+960 โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ด่านซ้าย)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	5. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) 5.1 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	ชุด	1.000	3,225.00	3,225.00	1.3334	4,300.21	4,300.21
รวมราคากลาง								9,999,257.76

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยว กิจกรรม งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2195 ตอนควบคุม 0103 ตอน อาฮี-เหมืองแพร่ ระหว่าง กม.85+350-
กม.88+960 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ด่านซ้าย)/กรมทางหลวง

(วิธาน บุญประกอบ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ณิชกร ครองชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ยูนันท์ รัตนา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ



(นายอมรเทพ ภักสุธิโกศล)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลขที่ ๒ (ด่านซ้าย)

วิธาน บุญประกอบ

22 กันยายน 2564