

ราคากลาง

แขวงทางหลวงสมุทรสาคร

1. งานจ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
 กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 กิจกรรมย่อย : งานเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (OVER LAY) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก ระหว่าง กม.43+988 - กม. 53+030 ด้านขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ตำบลลาหลวง ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง
 ปริมาณงาน 1 แห่ง (121,600 ตร.ม.)


2. งบประมาณตามแผนรายประมาณการ 49,999,000.00 บาท 415.9_28003_35


3. รายละเอียดของราคาประมาณงานจ้างเหมา ตามเอกสาร " ก "


4. ราคาประมาณนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 21-ก.ย.-64

| ลำดับ | รายการ | ปริมาณงาน | | ราคา/หน่วย (บาท) | เป็นเงิน (บาท) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------|-------------------|
| | | หน่วย | จำนวน | | |
| 1 | TACK COAT | SQ.M. | 123,760.00 | 13.00 | 1,608,880.00 |
| 2 | ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE | TON. | 259.00 | 2,100.00 | 543,900.00 |
| 3 | MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK | SQ.M. | 121,600.00 | 383.00 | 46,572,800.00 |
| 4 | THERMOPLASTIC PAINT | SQ.M. | 3,173.00 | 376.00 | 1,193,048.00 |
| 5 | TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION | SET. | 2.00 | 8,583.00 | 17,166.00 |
| ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น | | | | | 49,935,794.00 |


เสนอ ผอ.ขท.สมุทรสาคร
 คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรกำหนดราคากลาง รวมเป็นเงิน 49,935,794.00 บาท
 (เงินสี่สิบล้านเก้าแสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงนาม  ประธานกรรมการ
 (นายบรรยงค์ ยอดแก้ว) รอ.ขท.(ว.)สมุทรสาคร

ลงนาม  กรรมการ
 (นายยอดเพชร วัฒนศิริเรก) รอ.ขท.(ป.)สมุทรสาคร

ลงนาม  กรรมการ
 (นายชูศักดิ์ จีระบุญพิทักษ์) ขผ.ขท.สมุทรสาคร

ศึคราคามือวันที่ 21-ก.ย.-64

คณะกรรมการ
 อนุมัติราคากลางตามเสนอ

 (นายประลองยุทธ์ กสิวงค์)
 ผอ.ขท.สมุทรสาคร

"เอกสาร ก"

รายละเอียดราคาประมาณการ

โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความสะดวกของเศรษฐกิจฐานราก
 กิจกรรมหลัก: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 กิจกรรมย่อย: งานเสริมผิวทางเอสฟัลต์ค้อนกริต (OVER LAY) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโหนด ระหว่าง กม.43+988 - กม.53+030 ด้านขาทาง (เป็นช่วงๆ) ตำบลทางลง ตำบลนาโหนด อำเภอ
 เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง
 ปริมาณงาน: [] แห่ง (121,600 ตร.ม.)

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด กทม. ราคา 29.89 บาท

| ลำดับ | รายการ | ปริมาณงาน | | ต้นทุน | | FACTOR | ค่าจ้าง (บาท) | ต้นทุนที่คำนวณได้ | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------|-------------------------|--------|---------------|-----------------------------------|---------------|
| | | หน่วย | จำนวน | ค่าจ้างต่อหน่วย | ค่าจ้างต่อหน่วยเป็นเงิน | | | ราคาต่อหน่วย (บาท) | เป็นเงิน |
| 1 | TACK COAT | SQ.M. | 123,760.00 | 11.92 | 1,475,219.20 | 1.2069 | 14.39 | 13.00 | 1,608,880.00 |
| 2 | ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE | TON. | 259.00 | 1,880.54 | 487,059.86 | 1.2069 | 2,269.62 | 2,100.00 | 543,900.00 |
| 3 | MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK | SQ.M. | 421,600.00 | 343.80 | 41,806,080.00 | 1.2069 | 414.93 | 383.00 | 46,572,800.00 |
| 4 | THERMOPLASTIC PAINT | SQ.M. | 3,173.00 | 312.00 | 989,976.00 | 1.2069 | 376.55 | 376.00 | 1,193,048.00 |
| 5 | TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION | SET. | 2.00 | 7,685.00 | 15,370.00 | 1.2069 | 9,275.03 | 8,583.00 | 17,166.00 |
| รวมค่าจ้างต้นทาง | | | | 44,773,705.06 | | | | | |
| รวมค่าต้นทุนงานสะพานและท่อลอด | | | | 0.00 | | | | | |
| รวมค่าต้นทุนทั้งหมด | | | | 44,773,705.06 | | | | รวมค่าจ้างทั้งหมด 49,935,794.00 | |
| | | | | | | | | ปรับยอด 0.00 | |
| | | | | | | | | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 49,935,794.00 | |

| (ค่า F สำหรับ MLR 5 % VAT 7 % 15 % 10 % 10 %) | ค่าจ้างต่อหน่วย (บาท) | ADT. | ภาวะปกติ | F (Additional Conditions) | FACTOR F JITHAN |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| 50.00 | 44.77 | - | 1.2069 | - | 1.2069 |
| 1.2042 | 1.2069 | - | 1.2069 | - | 1.2069 |
| 45.00 | 44.77 | - | F (Additional Conditions) | - | FACTOR F JITHAN |

หมายเหตุ: ค่าจ้างก่อสร้าง ไม่รวมค่า Traffic Factor

ลงชื่อ.....
 (นายบรรยงค์ ยอดแก้ว)
 ประธานกรรมการ ฯ
 รบ.ชท.(ว.)สมุทรสาคร

ลงชื่อ.....
 (นายยอดพิพัทธ์ วัฒนะศิริกร)
 รบ.ชท.(ป.)สมุทรสาคร
 กรรมการ ฯ
 (นายจุดิมันต์ ชีระบุญสิทธิ์) รบ.ชท.สมุทรสาคร
 กรรมการ ฯ/ผู้ประมาณราคา

คิดราคา วันที่ 21-ก.ย.-64