



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอนควบคุม 0200 ตอน บ่อโพธิ์-โคกงาม ระหว่าง กม.75+847-กม.76+922 (ด้าน  
[T.] โดยวัสดุคัดเลือก  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ด้านซ้าย)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS 2. งานดิน (EARTHWORK) 2.1 งานถางป่าและขุดต่อ	ม.	100.000	73.55	7,355.00	1.3528	99.49	9,949.84
2	2.1.1 CLEARING AND GRUBBING 2.2 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)	ตร.ม.	5,400.000	3.67	19,818.00	1.3528	4.96	26,809.79
3	2.2.1 ROADWAY EXCAVATION (EARTH) 2.3 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)	ลบ.ม.	7,940.000	46.07	365,795.80	1.3528	62.32	494,848.55
4	2.3.1 EARTH EMBANKMENT 2.4 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS)	ลบ.ม.	4,300.000	139.42	599,506.00	1.3528	188.60	811,011.71
5	2.4.1 SELECTED METERIAL "A" 3. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)	ลบ.ม.	718.000	213.12	153,020.16	1.3528	288.30	207,005.67

ยุรพันธ์ รัตนา

27 กันยายน 2564 07:49:46

หน้า 1 จาก 6

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอนควบคุม 0200 ตอน บ่อโพธิ์-โคกงาม ระหว่าง กม.75+847-กม.76+922 (ด้าน [T.] โดยวิธีคัดเลือก)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ด้านซ้าย)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	3.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES) 3.1.1 SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	718.000	284.97	204,608.46	1.3528	385.50	276,794.32
7	3.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 3.2.1 CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	796.000	1,000.00	796,000.00	1.3528	1,352.80	1,076,828.80
8	4. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 4.1 งานไพรม์โค้ท และแทคโค้ท (PRIME COAT & TACK COAT) 4.1.1 PRIME COAT (CSS-1)	ตร.ม.	3,763.000	31.11	117,066.93	1.3528	42.08	158,368.14
9	4.1.2 TACK COAT	ตร.ม.	3,763.000	11.81	44,441.03	1.3528	15.97	60,119.82
10	4.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 4.2.1 ASPHALT CONCRETE BIDER COURSE 5 CM.THICK	ตร.ม.	3,763.000	265.00	997,195.00	1.3528	358.49	1,349,005.39
11	4.2.2 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK	ตร.ม.	3,763.000	264.00	993,432.00	1.3528	357.13	1,343,914.80

ยุรนันท์ รัตนา

27 กันยายน 2564 07:49:46

หน้า 2 จาก 6



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอนควบคุม 0200 ตอน บ่อโพธิ์-โคกงาม ระหว่าง กม.75+847-กม.76+922 (ด้าน

L.T.) โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ด่านซ้าย)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
15	7.1.2 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.DITCH) 7.1.2.1 R.C.DITCH TYPE A	ม.	120.000	5,175.00	621,000.00	1.3528	7,000.74	840,088.80
16	7.1.3 รางระบายน้ำด้านข้าง (SIDE DITCH LINING) 7.1.3.1 SIDE DITCH LINING TYPE II	ตร.ม.	580.000	265.00	153,700.00	1.3528	358.49	207,925.36
17	7.1.4 กำแพงกันดิน ( R.C. RETAINING WALL) 7.1.4.1 R.C. RETAINING WALL TYPE-I	ม.	20.000	1,100.00	22,000.00	1.3528	1,488.08	29,761.60
18	7.1.4.2 R.C. RETAINING WALL TYPE-II	ม.	15.000	2,798.00	41,970.00	1.3528	3,785.13	56,777.01
19	7.1.5 0.10 M. THK. CAST IN SITU WOOD TROWEL FINISH 7.1.5.1 0.10 M. THK. CAST IN SITU WOOD TROWEL FINISH 7.1.6 งานรื้อศาลา	ตร.ม.	50.000	329.00	16,450.00	1.3528	445.07	22,253.56

ยุรพันธ์ รัตนา

27 กันยายน 2564 07:49:46

หน้า 4 จาก 6

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอนควบคุม 0200 ตอน บ่อโพธิ์-โคกงาม ระหว่าง กม.75+847-กม.76+922 (ด้าน

[T.]โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ด้านซ้าย)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
20	7.1.6.1 งานรื้อศาลาทงหลวง	หลัง	1.000	6,574.00	6,574.00	1.3528	8,893.30	8,893.30
	7.1.7 งานกำหนดติดตั้งใหม่สำหรับเสาไฟฟ้าเดิม							
21	7.1.7.1 RELOCATION OF 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT-OFF	ต้น	18.000	11,458.00	206,244.00	1.3528	15,500.38	279,006.88
	7.2 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
22	7.2.1 THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	170.000	294.00	49,980.00	1.3528	397.72	67,612.94
	7.3 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)							
23	7.3.1 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	5,500.00	5,500.00	1.3528	7,440.40	7,440.40

ยุรพันธ์ รัตนา

27 กันยายน 2564 07:49:46

หน้า 5 จาก 6



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2013 ตอนควบคุม 0200 ตอน บ่อโพธิ์-โคกงาม ระหว่าง กม.75+847-กม.76+922 (ด้าน LT.)  
โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ด้านซ้าย)/กรมทางหลวง

( วิธาน บุญประกอบ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลาพักร้อน

( ณัฐกร ครองชัย )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( ยุรนนท์ รัตนา )

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ



(นายอมรเทพ ภัทสุริโกศล)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลขที่ ๒ (ด้านซ้าย)

ยุรนนท์ รัตนา

27 กันยายน 2564