

ราคากลาง

แขวงทางหลวงโยธธ

1.งานจ้างเหมาทำการ รพัสงาน 20540 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงโยธธ จยโยธธ
ปริมาณงาน 1.000 แห่ง

2.งบประมาณตามแผนรายประมาณการ 850,000 บาท

3.รายละเอียดของราคากลางงานจ้างเหมา ตามรายละเอียด เอกสาร"ก"

4.ราคากลางนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
	งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงโยธธ				
1	งานปรับปรุงหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง				
1.1	งานปรับปรุงโครงสร้าง คสล.				
	งานรื้อถอน	LS.	1.00	13,032.00	13,032.00
	งานยกระดับพื้นบ้าน	LS.	1.00	32,580.00	32,580.00
	งานดินถม	ลบ.ม.	151.00	92.00	13,892.00
	งานขุดดินฐานรากและถมคืน	ลบ.ม.	7.50	129.00	967.50
	ทรายหยาบคอตแน่น	ลบ.ม.	1.25	389.00	486.25
	คอนกรีตผสมเสร็จ 180 กก./ตร.ม.	ลบ.ม.	1.25	3,015.00	3,768.75
	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ม.	ลบ.ม.	26.74	3,250.00	86,905.00
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	กก.	82.55	45.00	3,714.75
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	กก.	292.33	39.00	11,400.87
	เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.20 ม.	กก.	189.00	44.00	8,316.00
	แบบหล่อคอนกรีต (80%)	ลบ.ฟ.	20.00	560.00	11,200.30
	ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต (30%)	ลบ.ฟ.	12.00	242.00	2,904.08
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	13.05	93.00	1,213.65
	ตะปู	กก.	10.00	58.00	580.00
1.2	งานปรับปรุงโครงสร้างหลังคา				
	เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 2" x 2.00 มม.	กก.	1,472.22	55.00	80,972.10
	แปกัลป์วาโนซ์สำเร็จ	ท่อน	37.00	228.00	8,436.00
	งานทาสีกันสนิม	ตร.ม.	71.98	97.00	6,982.06
	ใบตัดเหล็กและอุปกรณ์ต่าง ๆ	LS.	1.00	1,017.00	1,017.00
2	งานปรับปรุงหมวดงานสถาปัตยกรรม				
2.1	งานปรับปรุงพื้น				
	งานทาสีเคลือบแข็งทาพื้นไม้ (โพลียูรีเทน) ชนิดสำเร็จรูป	ตร.ม.	137.00	160.00	21,920.00
	ปูกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 12" x 12"	ตร.ม.	67.00	616.00	41,272.00
	ปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12" (ห้องน้ำ)	ตร.ม.	13.80	616.00	8,500.80
	พื้นขัดหยาบ	ตร.ม.	88.30	39.00	3,443.70
2.2	งานปรับปรุงผนัง				
	งานก่อคอนกรีตบล็อก ขนาด 39x19x9.00 cm.	ตร.ม.	129.72	200.00	25,944.00
	ไม้ฝาสำเร็จรูป ขนาด 15 x 400 x 0.8 ซม.	ตร.ม.	212.04	298.00	63,187.92
	ปูกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 12" x 12 "	ตร.ม.	47.48	443.00	21,033.64
	งานฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	259.44	209.00	54,222.96
	เสาเอ็นและคานทับหลัง	ตร.ม.	60.00	160.00	9,600.00
2.3	งานฝ้าเพดาน				
	ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ดขอบลาดหนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00	ตร.ม.	60.60	388.00	23,512.80
2.4	งานปรับปรุงประตู - หน้าต่าง				
	งานติดตั้งประตูเนื้อแข็งบานเดี่ยว ขนาด 0.80 x 2.00 ม. (ป.1) พร้อมวงกบ	ชุด	2.00	2,345.00	4,690.00
	งานติดตั้งประตูไม้อัด ขนาด 0.80 x 2.00 ม. (ป.2) พร้อมวงกบ	ชุด	8.00	1,563.00	12,504.00

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
	งานติดตั้งประตู UPVC ขนาด 0.70 x 2.00 ม. (ป.3) พร้อมวงกบ	ชุด	2.00	1,172.00	2,344.00
	งานติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนเปิดคู่กลาง ขนาดบาน 1.00 x 2.80 ม.	ชุด	4.00	5,473.00	21,892.00
	งานติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลับ ขนาดบาน 1.00 x 1.20 ม.	ชุด	14.00	2,345.00	32,830.00
	งานติดตั้งหน้าต่างบานเกล็ด ขนาด 1.00 x 1.80 ม.	ชุด	2.00	1,107.00	2,214.00
	งานติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมบานเกล็ด ขนาด 1.00 x 1.20 ม.	ชุด	4.00	1,172.00	4,688.00
	งานติดตั้งช่องแสงติดตาย ขนาด 0.50 x 0.50 ม.	ชุด	2.00	586.00	1,172.00
	งานติดตั้งอุปกรณ์ประกอบประตู - หน้าต่าง	ชุด	12.00	175.00	2,100.00
2.5	งานปรับปรุงวัสดุผนังหลังคา				
	หลังคาแผ่นเหล็กกรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. พร้อมฉนวนกันความร้อน	ตร.ม.	199.60	377.00	75,249.20
	ครอบมุม (FLASHING) เคลือบอะลูซิงค์ กว้าง 60 ซม.	เมตร	25.20	299.00	7,534.80
	เชิงชายไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 23.3x300x0.18 ซม.	แผ่น	24.00	228.00	5,472.00
	ผ้าชายคามันสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ลายระแนงไม้ มีรูระบายอากาศขอบเรียบ หนา 4 มม. ติดแบบเว้นร่อง 10 ซม.	ตร.ม.	51.20	280.00	14,336.00
	สกรูยึดหลังคากระเบื้องและอุปกรณ์ต่างๆ	LS.	1.00	398.00	398.00
2.6	งานย้ายบันได + ขานพัก + ราวบันได + ราวระเบียงไม้				
	บันไดไม้ + ขานพัก	เมตร	20.00	209.00	4,180.00
	ราวบันไดไม้ + ราวระเบียง	เมตร	50.00	-	-
	อุปกรณ์ต่างๆ	LS.	1.00	1,954.00	1,954.00
3	หมวดงานสุขาภิบาล				
3.1	งานระบบประปา				
	ท่อ PVC ขนาด 1/2" ชั้น 13.5	ท่อน	16.00	101.00	1,616.00
	ข้อต่อตรง PVC 1/2"	อัน	19.00	15.00	285.00
	ข้องอ 90 องศา PVC 1/2"	อัน	20.00	20.00	400.00
	ข้อต่อสามทาง PVC 1/2"	อัน	16.00	22.00	352.00
	ท่อ PVC ขนาด 2" ชั้น 13.5	ท่อน	16.00	335.00	5,360.00
	ข้องอ 45 องศา PVC 2"	อัน	24.00	71.00	1,704.00
3.2	งานสุขภัณฑ์				
	งานติดตั้งส้วมนั่งราบ ราคาน้ำ	ชุด	2.00	1,993.00	3,986.00
	งานติดตั้งราวแขวนผ้า (เจาะยึดสกรู)	ชุด	2.00	612.00	1,224.00
	งานติดตั้งก๊อกน้ำ ขนาด 1/2"	ชุด	6.00	136.00	816.00
3.3	งานทาสี				
	งานทาสี ภายในและภายนอก	ตร.ม.	259.44	87.00	22,571.28
3.4	งานบ่อเกรอะ - บ่อซึม				
	งานวางบ่อคอนกรีต ขนาด 0.80 x 0.33 ม.	อัน	24.00	253.00	6,072.00
	ผ้าซีเมนต์ ขนาด 0.80 ม.	อัน	4.00	197.00	788.00
	ท่อ PVC ขนาด 4" ยาว 4.00 เมตร	อัน	4.00	1,147.00	4,588.00
	ข้องอ 90 องศา PVC 4"	ท่อน	14.00	316.00	4,424.00
	ท่อ PVC ขนาด 1" ยาว 4.00 เมตร	อัน	4.00	157.00	628.00
	ข้อต่อสามทาง PVC 1"	ท่อน	4.00	27.00	108.00
	ผ้าปิด-เปิดทองเหลือง 4"	อัน	4.00	344.00	1,376.00
	ดินชุด	ลบ.ม.	11.50	162.00	1,863.00
	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	0.60	427.00	256.20
	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	0.60	3,015.00	1,809.00
4	หมวดงานระบบวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง				
	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 1 x 18 w. ขั้วหลอดสปริงตัน เป็นกล่องโลหะพันสีขาว ชนิดมีครอบพลาสติกกันแมลง	โคม	18.00	384.00	6,912.00
	สวิตช์เปิดปิดไฟฟ้า 1 สวิตช์ใน 1 ตลับ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	ชุด	8.00	70.00	560.00
	สวิตช์เปิดปิดไฟฟ้า 2 สวิตช์ใน 1 ตลับ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	ชุด	4.00	95.00	380.00


ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
	สวิทช์เปิดปิดไฟฟ้า 3 สวิทช์ใน 1 ตลับ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	ชุด	4.00	122.00	488.00
	เต้าเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้า 2 ช่องใน 1 ตัว ชนิดฝังในผนัง มีสายดิน ขนาด 250 V. 15 A.	ชุด	24.00	164.00	3,936.00
	สายวงจรย่อยแสงสว่าง สาย 2 x 2.5 sq. mm. VAF.	เมตร	96.00	40.00	3,840.00
	สายแยกจากสวิตช์เข้าดวงโคม 2 x 1.5 sq. mm. VAF.	เมตร	100.00	29.00	2,900.00
	สายวงจรเต้ารับไฟฟ้า ใช้สาย 2 x 2.5 / G1.5 VAF - GRD.	เมตร	200.00	51.00	10,200.00
	อุปกรณ์ตัดวงจรกระแสไฟฟ้ารั่วลงดินอัตโนมัติ	ชุด	4.00	1,484.00	5,936.00
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วเป็นเงิน					849,942.61

5. คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน

849,942.61

บาท

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายปัญญา หวังดี)
ร.ช.ยโสธร (ว)

(นายจักรพงษ์ ผดุงสมัย)
ช.ช.ยโสธร

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายวินิจ สังข์แก้ว)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

อนุมัติราคากลาง

849,942.61

บาท



(นายศักดิ์พงษ์ อีร์เนตร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงโยธา
11 / ๓๖ / ๒๕๖๔

เอกสาร "ก"

แขวงทางหลวงโยธธา

รายละเอียดราคาประมาณการ

1.งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 20540 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงโยธธา จ.ยโสธร

ปริมาณงาน 1,000 แห่ง (น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด ยโสธร ราคา 30.26บาท/ลิตร วันที่ 3 พ.ย. 64)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR F	ค่างาน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
	งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงโยธธา								
1	งานปรับปรุงหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
1.1	งานปรับปรุงโครงสร้าง คสล.								
	งานรื้อถอน	LS.	1.00	10,000.00	10,000.00	1.3032	13,032.00	13,032.00	13,032.00
	งานยกระดับพื้นบ้าน	LS.	1.00	25,000.00	25,000.00	1.3032	32,580.00	32,580.00	32,580.00
	งานดินถม	ลบ.ม.	151.00	71.00	10,721.00	1.3033	92.53	92.00	13,892.00
	งานขุดดินฐานรากและถมคืน	ลบ.ม.	7.50	99.00	742.50	1.3032	129.02	129.00	967.50
	ทรายหยาบบดอัดแน่น	ลบ.ม.	1.25	299.00	373.75	1.3032	389.66	389.00	486.25
	คอนกรีตผสมเสร็จ 180 กก./ตร.ม.	ลบ.ม.	1.25	2,313.89	2,892.36	1.3032	3,015.46	3,015.00	3,768.75
	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ม.	ลบ.ม.	26.74	2,494.35	66,698.92	1.3032	3,250.64	3,250.00	86,905.00
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	กก.	82.55	34.69	2,863.77	1.3032	45.21	45.00	3,714.75
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	กก.	292.33	30.38	8,881.82	1.3032	39.59	39.00	11,400.87
	เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.20 ม.	กก.	189.00	33.98	6,422.22	1.3032	44.28	44.00	8,316.00
	แบบหล่อคอนกรีต (80%)	ลบ.ฟ.	20.00	430.00	8,600.23	1.3032	560.38	560.00	11,200.30
	ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต (30%)	ลบ.ฟ.	12.00	186.00	2,232.06	1.3032	242.40	242.00	2,904.08
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	13.05	71.65	935.03	1.3032	93.37	93.00	1,213.63
	ตะปู	กก.	10.00	45.00	450.00	1.3032	58.64	58.00	580.00
1.2	งานปรับปรุงโครงสร้างหลังคา								
	เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 2" x 2.00 มม.	กก.	1,472.22	42.65	62,891.67	1.3032	55.58	55.00	80,972.10
	แปกัลป์วาโนสสำเร็จ	ท่อน	37.00	175.00	6,475.00	1.3032	228.06	228.00	8,436.00
	งานทาสีกันสนิม	ตร.ม.	71.98	75.00	5,398.50	1.3032	97.74	97.00	6,982.06
	ใบตัดเหล็กและอุปกรณ์ต่าง ๆ	LS.	1.00	780.85	780.85	1.3032	1,017.60	1,017.00	1,017.00
2	งานปรับปรุงหมวดงานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานปรับปรุงพื้น								
	งานทาสียาเคลือบแข็งทาพื้นไม้ (โพลียูรีเทน) ชนิดสำเร็จรูป	ตร.ม.	137.00	123.00	16,851.00	1.3032	160.29	160.00	21,920.00
	ปูกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 12" x 12"	ตร.ม.	67.00	473.00	31,691.00	1.3032	616.41	616.00	41,272.00
	ปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12" (ห้องน้ำ)	ตร.ม.	13.80	473.00	6,527.40	1.3032	616.41	616.00	8,500.80
	พื้นขัดหายาบ	ตร.ม.	88.30	30.00	2,649.00	1.3032	39.10	39.00	3,443.70
2.2	งานปรับปรุงผนัง								
	งานก่อคอนกรีตบล็อก ขนาด 39x19x9.00 cm.	ตร.ม.	129.72	154.00	19,976.88	1.3032	200.69	200.00	25,944.00
	ไม้ฝ้าสำเร็จรูป ขนาด 15 x 400 x 0.8 ซม.	ตร.ม.	212.04	225.00	47,709.00	1.3032	298.00	298.00	63,187.92

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR F	ค่างาน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
	ปูกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 12" x 12"	ตร.ม.	47.48	340.00	16,143.20	1.3032	443.09	443.00	21,033.64
	งานฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	259.44	157.00	40,732.08	1.3032	209.00	209.00	54,222.96
	เสาเอ็นและคานทับหลัง	ตร.ม.	60.00	123.00	7,380.00	1.3032	160.29	160.00	9,600.00
2.3	งานฝ้าเพดาน								
	ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบลาด หนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.9	ตร.ม.	60.60	288.30	17,470.98	1.3032	388.00	388.00	23,512.80
2.4	งานปรับปรุงประตู - หน้าต่าง								
	งานติดตั้งประตูเนื้อแข็งบานเดี่ยว ขนาด 0.80 x 2.00 ม. (ป.1) พร้อมวงกบ	ชุด	2.00	1,800.00	3,600.00	1.3032	2,345.76	2,345.00	4,690.00
	งานติดตั้งประตูไม้อัด ขนาด 0.80 x 2.00 ม. (ป.2) พร้อมวงกบ	ชุด	8.00	1,200.00	9,600.00	1.3032	1,563.84	1,563.00	12,504.00
	งานติดตั้งประตู UPVC ขนาด 0.70 x 2.00 ม. (ป.3) พร้อมวงกบ	ชุด	2.00	900.00	1,800.00	1.3032	1,172.88	1,172.00	2,344.00
	งานติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนเปิดคู่กลาง ขนาดบาน 1.00 x 2.80 ม.	ชุด	4.00	4,200.00	16,800.00	1.3032	5,473.44	5,473.00	21,892.00
	งานติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลัก ขนาดบาน 1.00 x 1.20 ม.	ชุด	14.00	1,800.00	25,200.00	1.3032	2,345.76	2,345.00	32,830.00
	งานติดตั้งหน้าต่างบานเกล็ด ขนาด 1.00 x 1.80 ม.	ชุด	2.00	850.00	1,700.00	1.3032	1,107.72	1,107.00	2,214.00
	งานติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมบานเกล็ด ขนาด 1.00 x 1.20 ม.	ชุด	4.00	900.00	3,600.00	1.3032	1,172.88	1,172.00	4,688.00
	งานติดตั้งช่องแสงติดตาย ขนาด 0.50 x 0.50 ม.	ชุด	2.00	450.00	900.00	1.3032	586.44	586.00	1,172.00
	งานติดตั้งอุปกรณ์ประกอบประตู - หน้าต่าง	ชุด	12.00	135.00	1,620.00	1.3032	175.93	175.00	2,100.00
2.5	งานปรับปรุงวัสดุผนัง								
	หลังคาแผ่นเหล็กลอนเคลือบอะลูซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. พร้อมฉนวนกันความร้อน	ตร.ม.	199.60	290.00	57,884.00	1.3032	377.93	377.00	75,249.20
	ครอบมุม (FLASHING) เคลือบอะลูซิงค์ กว้าง 60 ซม.	เมตร	25.20	230.00	5,796.00	1.3032	299.74	299.00	7,534.80
	เชิงชายไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 23.3x300x0.18 ซม.	แผ่น	24.00	175.00	4,200.00	1.3032	228.06	228.00	5,472.00
	ฝ้าชายคาไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์สายระแนงไม้ มีรูระบายอากาศขอบเรียบ หนา 4 มม. ติดแบบเว้นร่อง โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	ตร.ม.	51.20	215.00	11,008.00	1.3032	280.19	280.00	14,336.00
	สกรูยึดหลังคากระเบื้องและอุปกรณ์ต่างๆ	LS.	1.00	306.00	306.00	1.3032	398.78	398.00	398.00
2.6	งานย้ายบันได + ขานพัก + ราวบันได + ราวระเบียงไม้								
	บันไดไม้ + ขานพัก	เมตร	20.00	161.00	3,220.00	1.3032	209.82	209.00	4,180.00
	ราวบันไดไม้ + ราวระเบียง	เมตร	50.00	0.00	0.00	1.3032	0.00	0.00	0.00
	อุปกรณ์ต่าง ๆ	LS.	1.00	1,500.00	1,500.00	1.3032	1,954.80	1,954.00	1,954.00
3	หมวดงานสุขาภิบาล								
3.1	งานระบบประปา								
	ท่อ PVC ขนาด Ø 1/2" ชั้น 13.5	ท่อน	16.00	77.66	1,242.56	1.3032	101.21	101.00	1,616.00
	ข้อต่อตรง PVC 1/2"	อัน	19.00	12.14	230.66	1.3032	15.82	15.00	285.00
	ข้องอ 90 องศา PVC 1/2"	อัน	20.00	15.61	312.20	1.3032	20.34	20.00	400.00
	ข้อต่อสามทาง PVC 1/2"	อัน	16.00	17.08	273.28	1.3032	22.26	22.00	352.00
	ท่อ PVC ขนาด Ø 2" ชั้น 13.5	ท่อน	16.00	257.29	4,116.64	1.3032	335.30	335.00	5,360.00
	ข้องอ 45 องศา PVC 2"	อัน	24.00	55.00	1,320.00	1.3032	71.68	71.00	1,704.00
3.2	งานสุขภัณฑ์								
	งานติดตั้งถ้ำมั่งราบ ราดน้ำ	ชุด	2.00	1,530.00	3,060.00	1.3032	1,993.90	1,993.00	3,986.00

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR F	ค่างาน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
	งานติดตั้งราวแขวนผ้า (เจาะยึดสกรู)	ชุด	2.00	470.00	940.00	1.3032	612.50	612.00	1,224.00
	งานติดตั้งก๊อกน้ำ ขนาด 1/2"	ชุด	6.00	104.44	626.64	1.3032	136.11	136.00	816.00
3.3	งานทาสี								
	งานทาสี ภายในและภายนอก	ตร.ม.	259.44	67.00	17,382.48	1.3032	87.31	87.00	22,571.28
3.4	งานบ่อเกรอะ - บ่อซึม								
	งานวางบ่อคอนกรีต ขนาด Ø 0.80 x 0.33 ม.	อัน	24.00	194.53	4,668.72	1.3032	253.51	253.00	6,072.00
	ฝาซีเมนต์ ขนาด Ø 0.80 ม.	อัน	4.00	151.83	607.32	1.3032	197.86	197.00	788.00
	ท่อ PVC ขนาด Ø 4" ยาว 4.00 เมตร	อัน	4.00	880.70	3,522.80	1.3032	1,147.73	1,147.00	4,588.00
	ข้องอ 90 องศา PVC 4"	ท่อน	14.00	242.92	3,400.88	1.3032	316.57	316.00	4,424.00
	ท่อ PVC ขนาด Ø 1" ยาว 4.00 เมตร	อัน	4.00	121.13	484.52	1.3032	157.86	157.00	628.00
	ข้อต่อสามทาง PVC 1"	ท่อน	4.00	20.95	83.80	1.3032	27.30	27.00	108.00
	ฝาปิด-เปิดทองเหลือง Ø 4"	อัน	4.00	264.00	1,056.00	1.3032	344.04	344.00	1,376.00
	ดินซุก	ลบ.ม.	11.50	125.00	1,437.50	1.3032	162.90	162.00	1,863.00
	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	0.60	328.00	196.80	1.3032	427.45	427.00	256.20
	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	0.60	2,313.89	1,388.33	1.3032	3,015.46	3,015.00	1,809.00
4	หมวดงานระบบวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง								
	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 1 x 18 w. ขั้วหลอดสปริงตัน เป็นกล่องโลหะพันสีขาว ชนิดครอบพลาสติกกันแมลง	โคม	18.00	295.00	5,310.00	1.3032	384.44	384.00	6,912.00
	สวิตช์เปิดปิดไฟฟ้า 1 สวิตช์ใน 1 ตลับ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	ชุด	8.00	54.00	432.00	1.3032	70.37	70.00	560.00
	สวิตช์เปิดปิดไฟฟ้า 2 สวิตช์ใน 1 ตลับ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	ชุด	4.00	73.00	292.00	1.3032	95.13	95.00	380.00
	สวิตช์เปิดปิดไฟฟ้า 3 สวิตช์ใน 1 ตลับ พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	ชุด	4.00	94.00	376.00	1.3032	122.50	122.00	488.00
	เต้าเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้า 2 ช่องใน 1 ตัว ชนิดฝังในผนัง มีสายดิน ขนาด 250 V. 15 A.	ชุด	24.00	126.00	3,024.00	1.3032	164.20	164.00	3,936.00
	สายวงจรร้อยแสงสว่าง สาย 2 x 2.5 sq. mm. VAF.	เมตร	96.00	30.78	2,954.88	1.3032	40.11	40.00	3,840.00
	สายแยกจากสวิตช์เข้าดวงโคม 2 x 1.5 sq. mm. VAF.	เมตร	100.00	22.48	2,248.00	1.3032	29.30	29.00	2,900.00
	สายวงจรรับไฟฟ้า ใช้สาย 2 x 2.5 / G1.5 VAF - GRD.	เมตร	200.00	39.49	7,898.00	1.3032	51.46	51.00	10,200.00
	อุปกรณ์ตัดวงจรกระแสไฟฟ้ารั่วลงดินอัตโนมัติ	ชุด	4.00	1,139.00	4,556.00	1.3032	1,484.34	1,484.00	5,936.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง 651,666.23

ผลรวมค่างานต้นทุนทั้งหมด 651,666.23

รวมค่างานทั้งหมด 849,942.61

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 849,942.61

(ค่า F สำหรับ เงินจ่ายล่วงหน้า 15% เงินประกันผลงานหัก 10% ดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 5% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)

ค่างานต้นทุน (ล้านบาท)	0.5	1	0.65167	FACTOR F ฝนปกติ	Factor F
FACTOR F	1.3040	1.3015	1.3032	1.3032	1.3032

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

นายปัญญา หวังดี
ร.ช.ช.ย.โสธร (ว)

ลงชื่อ กรรมการ

นายจักรพงษ์ ผดุงสมัย
ช.ช.ช.ย.โสธร

ลงชื่อ กรรมการ

นายวินิจ สังข์แก้ว
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน