

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ.นครราชสีมา

ทางหลวงหมายเลข 2 กม.158+602 (LT.) ทางหลวงหมายเลข 202 กม.64+271 (RT.) ทางหลวงหมายเลข 2 กม.197+100

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 / กรมทางหลวง
โดยวิธีคัดเลือก / ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ.นครราชสีมา

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,800,000.00 บาท
ทางหลวงหมายเลข 2 ทางหลวงหมายเลข 202 ทางหลวงหมายเลข 2 ทางหลวงหมายเลข 207 และทางหลวงหมายเลข 2226

4. ลักษณะงาน 1 แห่ง

โดยสังเขป ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 ต.ค. 2564 เป็นเงิน 2,623,719.23 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน пр.4

6.2 รายงาน пр.5 (ก)

6.3 รายงาน пр.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 มন্ত্রী สาเลย ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.2 เรไร ทอมจะบก กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 รัฐเชษฐ จำปาทอง กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

รัฐเชษฐ จำปาทอง

26 ตุลาคม 2564 08:40:56

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงสี่ขา
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงชนบทที่ 1 จ.นครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 2 กม.158+602 (L.T.) ทางหลวงหมายเลข 202
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอเมือง จ.นครราชสีมา 207 กม.13+906 (S.T.) และทางหลวงหมายเลข 2226 กม.28+384 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โดยวิศิตัดเลือก / ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงชนบทที่ 1 จ.นครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 2
หน่วยงานกลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ก่อสร้างโรงจอดรถ		รวม					77,336.54	
2	งานโครงสร้างหลังคา		รวม					154,821.68	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 627,958.68 บาท ต่อ 1 หน่วย

รัฐเชษฐ์ จำปาทอง

26 ตุลาคม 2564 08:40:58

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงสี่ดง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงนครราชสีมา 2 กม.158+602 (L.T.) ทางหลวงหมายเลข 202

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 2 กม.13+906 (RT.) ทางหลวงหมายเลข 2226 กม.28+384 (RT.) บริเวณงาน 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โดยวิศวะคิตเล็ก / ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงนครราชสีมา 2 ทางหลวงหมายเลข 202

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานโครงสร้างชั่วคราว		รวม					395,800.46	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								627,958.68	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 627,958.68 บาท ต่อ 1 หน่วย

รัฐเชษฐ์ จำปาทอง

26 ตุลาคม 2564 08:40:58

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ก่อสร้างโรงจอดรถ - วัสดุ + ผนัง - ทรายหยาบรองพื้น - ถมดินปรับพื้นที่สูงเฉลี่ย .20 ม. - คอนกรีตหยาบ - ไม้แบบ - เหล็ก RB 9 มม. - เหล็ก DB 16 มม. - วัสดุผูกเหล็ก - คอนกรีต 240 ksc.(cube) รวมค่าก่อสร้างโรงจอดรถ	10.000 10.000 50.000 5.800 38.400 250.000 400.000 26.000 3.500 -	ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ตร.ม. กก. กก. กก. ลบ.ม. -	0.00 435.00 200.00 1,194.34 383.77 25.38 24.49 81.78 1,749.49 4,094.25	0.00 4,350.00 10,000.00 6,927.17 14,736.76 6,345.00 9,796.00 2,126.28 6,123.21 60,404.42	148.00 91.00 99.00 133.00 133.00 4.10 3.30 0.00 391.00 1,002.40	1,480.00 910.00 4,950.00 771.40 5,107.20 1,025.00 1,320.00 0.00 1,368.50 16,932.10	1,480.00 5,260.00 14,950.00 7,698.57 19,843.97 7,370.00 11,116.00 2,126.28 7,491.72 77,336.54	
2	งานโครงสร้างหลังคา								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกล่อง 125x125x3.2mm	432.000	กก.	39.60	17,107.20	10.00	4,320.00	21,427.20	
	- เหล็กกล่อง 50x50x2.0mm.	594.550	กก.	39.90	23,722.54	10.00	5,945.50	29,668.05	
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.0mm	822.500	กก.	38.73	31,855.42	10.00	8,225.00	40,080.43	
	- Metal Sheet	190.000	ตร.ม.	150.00	28,500.00	45.00	8,550.00	37,050.00	
	- เชิงชาย Metal sheet	100.000	ม.	90.00	9,000.00	27.00	2,700.00	11,700.00	
	- ทาสีกันสนิมเหล็กโครงสร้าง	156.800	ตร.ม.	60.00	9,408.00	35.00	5,488.00	14,896.00	
	รวมค่างานโครงสร้างหลังคา	-	-	418.23	119,593.16	137.00	35,228.50	154,821.68	
3	งานโครงสร้างรั้วคอนกรีต								
	- จุดดิน + ถมดิน	28.670	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	4,243.16	4,243.16	
	- เสาคอนกรีตสำเร็จรูป 4"x4" สูง 2.00 เมตร	30.000	ต้น	437.00	13,110.00	50.00	1,500.00	14,610.00	
	- เสาคอนกรีตสำเร็จรูป 4"x4" สูง 2.50 เมตร	15.000	ต้น	523.00	7,845.00	50.00	750.00	8,595.00	
	- ผนังก่ออิฐบล็อก (ก่อครึ่งกอน)	314.000	ตร.ม.	105.91	33,255.74	98.00	30,772.00	64,027.74	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้แบบ	68.000	ตร.ม.	383.77	26,096.36	1.33	9,044.00	35,140.36	
	- ตะปู	86.000	กก.	60.00	5,160.00	0.00	0.00	5,160.00	
	- เหล็ก DB 6 มม.	465.000	กก.	26.10	12,136.50	4.10	1,906.50	14,043.00	
	- เหล็ก RB 9 มม.	586.000	กก.	25.38	14,872.68	4.10	2,402.60	17,275.28	
	- ลวดผูกเหล็ก	26.280	กก.	81.78	2,149.17	0.00	0.00	2,149.18	
	- งานคอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	5.670	ลบ.ม.	1,416.17	8,029.68	498.00	2,823.66	10,853.34	
	- ทาสี สีนํ้าอะคริลิก 100% ชนิดทากายนอก (ปูนใหม่)	302.000	ตร.ม.	60.00	18,120.00	30.00	9,060.00	27,180.00	
	- เหล็กกล่อง 50x25x2.3mm	3,066.000	กก.	39.90	122,333.40	10.00	30,660.00	152,993.40	
	- อุปกรณ์งานเหล็ก	1.000	L.S	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	- ทาสีเหล็ก	374.000	ตร.ม.	60.00	22,440.00	35.00	13,090.00	35,530.00	
	รวมค่างานโครงสร้างรั้วคอนกรีต	-	-	7,219.01	289,548.53	1,060.20	106,251.92	395,800.46	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							627,958.68	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงนครราชสีมา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ.นครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 2 กม.158+602 (L.T.) ทางหลวงหมายเลข 202

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง ในเส้นทางหลวงหมายเลข 2 กม.197+100(ส.ท.) ทางหลวงหมายเลข 202/ กม.13+906 (ส.ท.) และทางหลวงหมายเลข 2226 กม.28+384 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โดยวิศวะคิดเล็ก / ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ.นครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 202

พื้นที่ก่อสร้าง/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 / ถนนทางหลวง

พื้นที่ก่อสร้างหมายเลข 2 ทางหลวงหมายเลข 202 และแขวงทางหลวงหมายเลข 2226 ปริมาณงาน 1 แห่ง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปรับปรุงโรงจอดรถ งานฐานรากและค่อม่อ		รวม					32,112.34	
2	ปรับปรุงโรงจอดรถ งานโครงสร้างหลังคา		รวม					114,174.55	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 454,480.13 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงนครราชสีมา
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ.นครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 202
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง งบประมาณเลข 2 กม.197+00(ก.ท.) ทางหลวงหมายเลข 207 กม.13+906(ก.ท.) และทางหลวงหมายเลข 2226 กม.28+384 (RT.) บริเวณงาน 1 แห่ง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง / ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ.นครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 202
โดยวิธีคัดเลือก / ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ.นครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 202
 คำนำนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	ปรับปรุงรั้วรอบอาคารสำนักงาน		รวม					153,755.89	
4	งานโครงสร้างรั้วคอนกรีต		รวม					78,149.49	
5	ปรับปรุง โครงสร้างอาคารเก็บพัสดุ		รวม					58,360.66	
6	ปรับปรุง ระบบไฟฟ้าอาคารเก็บพัสดุ		รวม					17,927.20	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								454,480.13	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 454,480.13 บาท ต่อ 1 หน่วย

รัฐเชษฐ์ จำปาทอง

26 ตุลาคม 2564 08:40:59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปรับปรุงโรงจอดรถ ฐานรากและตอม่อ								
	- ขุดดิน + ถมดิน	2.560	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	378.88	378.88	
	- ทราดยหยาบรองพื้น	2.560	ลบ.ม.	435.00	1,113.60	99.00	253.44	1,367.04	
	- ถมดินปรับพื้นที่สูงเฉลี่ย .20 ม.	24.000	ลบ.ม.	200.00	4,800.00	148.00	3,552.00	8,352.00	
	- คอนกรีตหยาบ	2.560	ลบ.ม.	1,194.34	3,057.51	391.00	1,000.96	4,058.47	
	- ไม้แบบ	9.600	ตร.ม.	383.77	3,684.19	133.00	1,276.80	4,960.99	
	- ตะปู	20.000	กก.	60.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- เหล็ก RB 9 มม.	100.000	กก.	25.38	2,538.00	4.10	410.00	2,948.00	
	- เหล็ก DB 16 มม.	200.000	กก.	24.49	4,898.00	3.30	660.00	5,558.00	
	- สวดผูกเหล็ก	7.500	กก.	81.78	613.35	0.00	0.00	613.35	
	- คอนกรีต 240 ksc.(cube)	1.250	ลบ.ม.	1,749.49	2,186.86	391.00	488.75	2,675.61	
	รวมค่าปรับปรุงโรงจอดรถ ฐานรากและตอม่อ	-	-	4,154.25	24,091.51	1,317.40	8,020.83	32,112.34	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	ปรับปรุงโรงจอดรถ งานโครงสร้างหลังคา								
	- เหล็กกล่อง 125x125x3.2mm	360.000	กก.	39.60	14,256.00	10.00	3,600.00	17,856.00	
	- เหล็กกล่อง 50x50x2.0mm.	378.350	กก.	39.90	15,096.16	10.00	3,783.50	18,879.67	
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.0mm	587.500	กก.	38.73	22,753.87	10.00	5,875.00	28,628.88	
	- Metal Sheet	170.000	ตร.ม.	150.00	25,500.00	45.00	7,650.00	33,150.00	
	- เชิงชาย Metal Sheet	90.000	ม.	90.00	8,100.00	27.00	2,430.00	10,530.00	
3	รวมค่าปรับปรุงโรงจอดรถ งานโครงสร้างหลังคา	-	-	418.23	88,946.03	137.00	25,228.50	114,174.55	
	ปรับปรุงรั้วรอบอาคารสำนักงาน								
	งานโครงสร้างรั้วคอนกรีต								
	- ขุดดิน + ถมดิน	2.560	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	378.88	378.88	
- เสาคอนกรีตสำเร็จรูป 4"x4" สูง 2.00 เมตร	10.000	ต้น	437.00	4,370.00	50.00	500.00	4,870.00		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เสาคอนกรีตสี่เหลี่ยมรูป 4"x4" สูง 2.50 เมตร	4.000	ตัน	523.00	2,092.00	50.00	200.00	2,292.00	
	- ผนังก่ออิฐบล็อก (ก่อครึ่งก้อน)	33.000	ตร.ม.	105.91	3,495.03	98.00	3,234.00	6,729.03	
	- ไม้แบบ	9.600	ตร.ม.	383.77	3,684.19	133.00	1,276.80	4,960.99	
	- ตะปู	5.000	กก.	60.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- เหล็ก DB 6 มม.	120.000	กก.	26.10	3,132.00	4.10	492.00	3,624.00	
	- เหล็ก RB 9 มม.	180.000	กก.	25.38	4,568.40	4.10	738.00	5,306.40	
	- ลวดผูกเหล็ก	7.500	กก.	81.78	613.35	0.00	0.00	613.35	
	- งานคอนกรีตผสมผสม 1 : 2 : 4	2.000	ลบ.ม.	1,416.17	2,832.34	498.00	996.00	3,828.34	
	- ทาสี สีนํ้าอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่)	100.000	ตร.ม.	60.00	6,000.00	30.00	3,000.00	9,000.00	
	- เหล็กกล่อง 50x25x2.3mm	1,971.000	กก.	39.90	78,642.90	10.00	19,710.00	98,352.90	
	- อุปกรณ์งานเหล็ก	1.000	LS	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	- ทาสีเหล็ก	100.000	ตร.ม.	60.00	6,000.00	35.00	3,500.00	9,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าปรับปรุงรั้วรอบอาคารสำนักงาน งานโครงสร้างคอนกรีต	-	-	7,219.01	119,730.21	1,060.20	34,025.68	153,755.89	
4	ปรับปรุง โครงสร้างอาคารเก็บพัสดุ - ถมดินปรับพื้นที่สูงเฉลี่ย .20 ม. - ทราดยาบรองพื้น - คอนกรีตหยาบ - เหล็ก RB 9 มม. - เหล็ก DB 12 มม. - ลวดผูกเหล็ก - ไม้แบบ - ตะปู - คอนกรีต 240 ksc.(cube)	24.000 2.560 1.500 237.000 345.000 14.550 9.600 15.000 2.500	ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. กก. กก. กก. ตร.ม. กก. ลบ.ม.	200.00 435.00 1,194.34 25.38 24.63 81.78 383.77 60.00 1,749.49	4,800.00 1,113.60 1,791.51 6,015.06 8,497.35 1,189.89 3,684.19 900.00 4,373.72	148.00 99.00 99.00 4.10 3.30 0.00 133.00 0.00 391.00	3,552.00 253.44 148.50 971.70 1,138.50 0.00 1,276.80 0.00 977.50	8,352.00 1,367.04 1,940.01 6,986.76 9,635.85 1,189.90 4,960.99 900.00 5,351.23	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกล่อง 50x50x2.0mm.	216.200	กก.	39.90	8,626.38	10.00	2,162.00	10,788.38	
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.0mm	352.500	กก.	38.73	13,652.32	10.00	3,525.00	17,177.33	
	- ทาสีเหล็ก	100.000	ตร.ม.	60.00	6,000.00	35.00	3,500.00	9,500.00	
	รวมค่าปรับปรุง โครงสร้างอาคารเก็บพัสดุ	-	-	4,293.02	60,644.02	932.40	17,505.44	78,149.49	
5	ปรับปรุง สถาปัตยกรรมอาคารเก็บพัสดุ								
	- ผ่าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบลาด หน้า 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โค้งคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	50.000	ตร.ม.	154.21	7,710.50	75.00	3,750.00	11,460.50	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	100.000	ตร.ม.	45.00	4,500.00	82.00	8,200.00	12,700.00	
	- กระเบื้องกมุนึ่งดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 16"x 16"	20.000	ตร.ม.	283.35	5,667.00	166.00	3,320.00	8,987.00	
	- ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.80*2.00	3.000	ชุด	2,769.58	8,308.74	380.00	1,140.00	9,448.74	
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้ตางบนเปิดเดี่ยว ขนาด 0.50*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	2,584.10	5,168.20	798.11	1,596.22	6,764.42	
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทากายนอก	100.000	ตร.ม.	60.00	6,000.00	30.00	3,000.00	9,000.00	
	รวมค่าปรับปรุง สถาปัตยกรรมอาคารเก็บพัสดุ	-	-	5,896.24	37,354.44	1,531.11	21,006.22	58,360.66	
6	ปรับปรุง ระบบไฟฟ้าอาคารเก็บพัสดุ								
	- สาย THW. 2.5 q.mm.	300.000	ม.	8.02	2,406.00	7.00	2,100.00	4,506.00	
	- โคมไฟเพดาน LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	10.000	ชุด	480.00	4,800.00	115.00	1,150.00	5,950.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิตช์ทางเดียว พร้อมฝา	20.000	ชุด	42.06	841.20	100.00	2,000.00	2,841.20	
	- ปลั๊กไฟฟ้าคู่ทั่วไป แบบ Ground	20.000	ชุด	99.00	1,980.00	90.00	1,800.00	3,780.00	
	- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	850.00	850.00	0.00	0.00	850.00	
	รวมค่าปรับปรุง ระบบไฟฟ้าอาคารเก็บพัสดุ	-	-	1,479.08	10,877.20	312.00	7,050.00	17,927.20	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							454,480.13	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงโนนแดง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงนครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 2 กม.158+602 (L.T.) ทางหลวงหมายเลข 202

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง 2 ในเมือง 2 (RT.) ทางหลวงหมายเลข 207 กม.13+906 (RT.) และทางหลวงหมายเลข 2226 กม.28+384 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก / ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงนครราชสีมา 1 จ.นครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 202

หน่วยงานกลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22/01/2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปรับปรุงโรงจอดรถ งานฐานรากและค่อม		รวม					32,386.26	
2	ปรับปรุงโรงจอดรถ งานโครงสร้างหลังคา		รวม					102,180.47	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 435,642.94 บาท ต่อ 1 หน่วย

รัฐเชษฐ์ จำปาทอง

26 ตุลาคม 2564 08:41:00

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงโนนแดง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงนครราชสีมา 1 จ.นครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 202
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง 64+271 (RT.) ทางหลวงหมายเลข 2 (เดิม 197+100 (L.T.) ทางหลวงหมายเลข 207 กม. 13+906 (RT.) และทางหลวงหมายเลข 2226 กม. 28+384 (RT.) บริเวณงาน 1 แห่ง
โดยวิธีคัดเลือก / ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงนครราชสีมา 1 จ.นครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 202
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครราชสีมา 1 / กรมทางหลวง
 หน่วยงานกลาง คณะกรรมการกำกับราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	ปรับปรุงรั้วรอบอาคารสำนักงาน งานโครงสร้างคอนกรีต		รวม					149,679.94	
4	ปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุ		รวม					78,636.20	
5	ปรับปรุงสถาปัตยกรรมอาคารโรงเก็บพัสดุ		รวม					51,828.87	
6	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารโรงเก็บพัสดุ		รวม					20,931.20	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								435,642.94	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 435,642.94 บาท ต่อ 1 หน่วย

รัฐเชษฐ์ จำปาทอง
 26 ตุลาคม 2564 08:41:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปรับปรุงโรงจอดรถ งานฐานรากและค่อม								
	- บุตดิน + ถมดิน	2.560	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	378.88	378.88	
	- ทราดยหยาบรองพื้น	2.560	ลบ.ม.	435.00	1,113.60	99.00	253.44	1,367.04	
	- ถมดินปรับพื้นที่สูงเฉลี่ย .20 ม.	24.000	ลบ.ม.	200.00	4,800.00	148.00	3,552.00	8,352.00	
	- คอนกรีตหยาบ	2.560	ลบ.ม.	1,194.34	3,057.51	498.00	1,274.88	4,332.39	
	- ไม้แบบ	9.600	ตร.ม.	383.77	3,684.19	133.00	1,276.80	4,960.99	
	- ตะปู	20.000	กก.	60.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- เหล็ก RB 9 มม.	100.000	กก.	25.38	2,538.00	4.10	410.00	2,948.00	
	- เหล็ก DB 16 มม.	200.000	กก.	24.49	4,898.00	3.30	660.00	5,558.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	7.500	กก.	81.78	613.35	0.00	0.00	613.35	
	- คอนกรีต 240 ksc.(cube)	1.250	ลบ.ม.	1,749.49	2,186.86	391.00	488.75	2,675.61	
	รวมค่าปรับปรุงโรงจอดรถ งานฐานรากและค่อม	-	-	4,154.25	24,091.51	1,424.40	8,294.75	32,386.26	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	ปรับปรุงโรงจอดรถ งานโครงสร้างหลังคา - เหล็กกล่อง 125x125x3.2mm - เหล็กกล่อง 50x50x2.0mm. - เหล็กกล่อง 100x50x2.0mm - Metal Sheet - เจียงชาย Metal Sheet - ฟ้าสีกันสนิมเหล็กโครงสร้างหลังคา	288.000	กก.	39.60	11,404.80	10.00	2,880.00	14,284.80	
		324.300	กก.	39.90	12,939.57	10.00	3,243.00	16,182.57	
		470.000	กก.	38.73	18,203.10	10.00	4,700.00	22,903.10	
		170.000	ตร.ม.	150.00	25,500.00	45.00	7,650.00	33,150.00	
		90.000	ตร.ม.	90.00	8,100.00	27.00	2,430.00	10,530.00	
		54.000	ตร.ม.	60.00	3,240.00	35.00	1,890.00	5,130.00	
	รวมค่าปรับปรุงโรงจอดรถ งานโครงสร้างหลังคา	-	-	418.23	79,387.47	137.00	22,793.00	102,180.47	
3	ปรับปรุงรั้วรอบอาคารสำนักงาน งานโครงสร้างรั้วคอนกรีต - ขุดดิน + ถมดิน - เสาคอนกรีตสำเร็จรูป 4"x4" สูง 2.00 เมตร	2.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	296.00	296.00	
		10.000	ตัน	437.00	4,370.00	50.00	500.00	4,870.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เสาคอนกรีตสี่เหลี่ยม 4"x4" สูง 2.50 เมตร	4.000	ตัน	523.00	2,092.00	50.00	200.00	2,292.00	
	- ผนังก่ออิฐบล็อก (ก่อครึ่งก้อน)	33.000	ตร.ม.	105.91	3,495.03	98.00	3,234.00	6,729.03	
	- ไม้แบบ	12.000	ตร.ม.	383.77	4,605.24	133.00	1,596.00	6,201.24	
	- ตะปู	5.000	กก.	60.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- เหล็ก DB 6 มม.	100.000	กก.	26.10	2,610.00	4.10	410.00	3,020.00	
	- เหล็ก RB 9 มม.	150.000	กก.	25.38	3,807.00	4.10	615.00	4,422.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	6.250	กก.	81.78	511.12	0.00	0.00	511.13	
	- งานคอนกรีตผสม 1 : 2 : 4	2.000	ลบ.ม.	1,416.17	2,832.34	498.00	996.00	3,828.34	
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทากายนอก (ปูนใหม่)	100.000	ตร.ม.	60.00	6,000.00	30.00	3,000.00	9,000.00	
	- เหล็กกล่อง 50x25x2.3mm	1,898.000	กก.	39.90	75,730.20	10.00	18,980.00	94,710.20	
	- อุปกรณ์งานเหล็ก	1.000	L.S	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	- ทาสีเหล็ก	100.000	ตร.ม.	60.00	6,000.00	35.00	3,500.00	9,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าปรับปรุงรอบอาคารสำนักงาน งานโครงสร้างรั้วคอนกรีต	-	-	7,219.01	116,352.93	1,060.20	33,327.00	149,679.94	
4	ปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงเก็บพืช								
	- ถมดินปรับพื้นที่สูงเฉลี่ย .20 ม.	15.000	ลบ.ม.	200.00	3,000.00	148.00	2,220.00	5,220.00	
	- ทราดย้ายบรองพื้น	3.000	ลบ.ม.	435.00	1,305.00	99.00	297.00	1,602.00	
	- คอนกรีตหยาบ	2.760	ลบ.ม.	1,194.34	3,296.37	91.00	251.16	3,547.54	
	- เหล็ก RB 9 มม.	134.000	กก.	25.38	3,400.92	4.10	549.40	3,950.32	
	- เหล็ก DB 12 มม.	213.000	กก.	24.63	5,246.19	3.30	702.90	5,949.09	
	- สวดผูกเหล็ก	8.680	กก.	81.78	709.85	0.00	0.00	709.85	
	- ไม้แบบ	9.600	ตร.ม.	383.77	3,684.19	133.00	1,276.80	4,960.99	
	- ตะปู	15.000	กก.	60.00	900.00	0.00	0.00	900.00	
	- คอนกรีต 240 ksc.(cube)	1.500	ลบ.ม.	1,749.49	2,624.23	391.00	586.50	3,210.74	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกล่อง 50x50x2.0mm.	324.300	กก.	39.90	12,939.57	10.00	3,243.00	16,182.57	
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.0mm	470.000	กก.	38.73	18,203.10	10.00	4,700.00	22,903.10	
	- ทาสีเหล็ก	100.000	ตร.ม.	60.00	6,000.00	35.00	3,500.00	9,500.00	
	รวมค่าปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงเก็บพืช	-	-	4,293.02	61,309.42	924.40	17,326.76	78,636.20	
5	ปรับปรุงสถานีโดยกรมอาคารโรงเก็บพืช								
	- ฝักพาดานแผ่นยิงซันบอร์ดขอบลาด ทน 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	50.000	ตร.ม.	154.21	7,710.50	75.00	3,750.00	11,460.50	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	100.000	ตร.ม.	45.00	4,500.00	82.00	8,200.00	12,700.00	
	- กระเบื้องกมุนั้นดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 16"x 16"	20.000	ตร.ม.	283.35	5,667.00	166.00	3,320.00	8,987.00	
	- ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.80*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด .	2.000	ชุด	2,769.58	5,539.16	380.00	760.00	6,299.16	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หนาต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.50*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	2,584.10	2,584.10	798.11	798.11	3,382.21	
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทากายนอก	100.000	ตร.ม.	60.00	6,000.00	30.00	3,000.00	9,000.00	
	รวมค่าปรับปรุงสถาปัตยกรรมอาคารโรงเก็บพืช	-	-	5,896.24	32,000.76	1,531.11	19,828.11	51,828.87	
6	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารโรงเก็บพืช								
	- สาย THW. 2.5 sq.mm.	500.000	ม.	8.02	4,010.00	7.00	3,500.00	7,510.00	
	- โคมไฟเพดาน LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	10.000	ชุด	480.00	4,800.00	115.00	1,150.00	5,950.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิตช์ทางเดียว พร้อมฝา	20.000	จุด	42.06	841.20	100.00	2,000.00	2,841.20	
	- ปลั๊กไฟคู่ตัวไป แบบ Ground	20.000	จุด	99.00	1,980.00	90.00	1,800.00	3,780.00	
	- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	850.00	850.00	0.00	0.00	850.00	
	รวมค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารโรงเก็บพืช	-	-	1,479.08	12,481.20	312.00	8,450.00	20,931.20	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							435,642.94	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงโนนสูง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงนครราชสีมา 2 กม.158+602 (L.T.) ทางหลวงหมายเลข 202

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง ในเมือง ทางหลวงหมายเลข 2 กม.197+100(L.T.) ทางหลวงหมายเลข 207 กม.13+906 (RT) และทางหลวงหมายเลข 2226 กม.28+384 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก / ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงนครราชสีมา 1 จ.นครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 202

หน่วยงานกลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปรับปรุงโรงจอดรถ		รวม					77,341.20	
2	ปรับปรุงโรงจอดรถ		รวม					136,458.61	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								213,799.81	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 213,799.81 บาท ต่อ 1 หน่วย

รัฐเชษฐ์ จำปาทอง

26 ตุลาคม 2564 08:41:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปรับปรุงโรงจอดรถ งานฐานรากและตอม่อ								
	- ขุดดิน + ถมดิน	10.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	1,480.00	1,480.00	
	- ทราบดีบรองพื้น	10.000	ลบ.ม.	435.00	4,350.00	91.00	910.00	5,260.00	
	- ถมดินปรับพื้นที่สูงเฉลี่ย .20 ม.	50.000	ลบ.ม.	200.00	10,000.00	148.00	7,400.00	17,400.00	
	- คอนกรีตหยาบ	5.000	ลบ.ม.	1,194.34	5,971.70	498.00	2,490.00	8,461.70	
	- ไม้แบบ	30.000	ตร.ม.	383.77	11,513.10	133.00	3,990.00	15,503.10	
	- ตะปู	50.000	กก.	60.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- เหล็ก RB 9 มม.	250.000	กก.	25.38	6,345.00	4.10	1,025.00	7,370.00	
	- เหล็ก DB 16 มม.	400.000	กก.	24.49	9,796.00	3.30	1,320.00	11,116.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	16.250	กก.	81.78	1,328.92	0.00	0.00	1,328.93	
	- คอนกรีต 240 ksc.(cube)	3.000	ลบ.ม.	1,749.49	5,248.47	391.00	1,173.00	6,421.47	
	รวมค่าปรับปรุงโรงจอดรถ งานฐานรากและตอม่อ	-	-	4,154.25	57,553.19	1,416.40	19,788.00	77,341.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คว้สุด		ค่าแรงงาน		รวมคว้สุด และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	ปรับปรุงโรงจอดรถ งานโครงสร้างหลังคา - เหล็กกล่อง 125x125x3.2mm - เหล็กกล่อง 50x50x2.0mm. - เหล็กกล่อง 100x50x2.0mm - Metal Sheet - เจึงชาย Metal Sheet - ทาสีกันสนิมเหล็กโครงสร้างหลังคา	432.000 432.400 705.000 170.000 100.000 150.000	กก. กก. กก. ตร.ม. ม. ตร.ม.	39.60 39.90 38.73 150.00 90.00 60.00	17,107.20 17,252.76 27,304.65 25,500.00 9,000.00 9,000.00	10.00 10.00 10.00 45.00 27.00 35.00	4,320.00 4,324.00 7,050.00 7,650.00 2,700.00 5,250.00	21,427.20 21,576.76 34,354.65 33,150.00 11,700.00 14,250.00	
	รวมค่าปรับโรงจอดรถ งานโครงสร้างหลังคา	-	-	418.23	105,164.61	137.00	31,294.00	136,458.61	
	รวมคว้สุด และแรงงาน							213,799.81	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงชุมพวง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ.นครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 202
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
โดยวิธีคัดเลือก / ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ.นครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 202
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ที่ส่งหลักฐานหมายเลข 207 และที่ส่งหลักฐาน 1 แห่ง
 คำขอราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปรับปรุงรั้วรอบอาคารสำนักงาน		รวม					286,829.88	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								286,829.88	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 286,829.88 บาท ต่อ 1 หน่วย

รัฐเชษฐ์ จำปาทอง

26 ตุลาคม 2564 08:41:01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปรับปรุงรั้วรอบอาคารสำนักงาน								
	- ขุดดิน + ถมดิน	10.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	1,480.00		
	- เสาคอนกรีตสำเร็จรูป 4"x4" สูง 2.00 เมตร	20.000	ต้น	437.00	8,740.00	50.00	9,740.00		
	- เสาคอนกรีตสำเร็จรูป 4"x4" สูง 2.50 เมตร	10.000	ต้น	523.00	5,230.00	50.00	5,730.00		
	- ผนังก่ออิฐบล็อก (ก่อครั้งแรก)	100.000	ตร.ม.	105.91	10,591.00	98.00	20,391.00		
	- ฝังแบบ	30.000	ตร.ม.	383.77	11,513.10	133.00	15,503.10		
	- ตะปู	50.000	กก.	60.00	3,000.00	0.00	3,000.00		
	- เหล็ก DB 6 มม.	300.000	กก.	26.10	7,830.00	4.10	9,060.00		
	- เหล็ก RB 9 มม.	350.000	กก.	25.38	8,883.00	4.10	10,318.00		
	- ลวดผูกเหล็ก	16.250	กก.	81.78	1,328.92	0.00	1,328.93		
	- งานคอนกรีตฐานผสม 1 : 2 : 4	5.000	ลบ.ม.	1,416.17	7,080.85	498.00	9,570.85		
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดภายนอก (ปูนใหม่)	250.000	ตร.ม.	60.00	15,000.00	30.00	22,500.00		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกล่อง 50x25x2.3mm	2,920.000	กก.	39.90	116,508.00	10.00	29,200.00	145,708.00	
	- อุปกรณ์งานเหล็ก	1.000	L.S	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	- ทาสีเหล็ก	300.000	ตร.ม.	60.00	18,000.00	35.00	10,500.00	28,500.00	
	รวมค่าปรับปรุงรั้วรอบอาคารสำนักงาน	-	-	7,219.01	217,704.87	1,060.20	69,125.00	286,829.88	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								286,829.88	

แบบสรุปลำดับค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงสี่ดง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ.นครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 2 กม.158+602 (L.T.) ทางหลวงหมายเลข 202
กม.64+271 (RT) ทางหลวงหมายเลข 2 กม.197+100 (L.T.) แขวงทางหลวงหมายเลข 207 ส.ม.13+906 (RT.) และทางหลวงหมายเลข 2226 กม.28+384 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองนครราชสีมา
แบบเลขที่ โดยวิธีคัดเลือก/ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ.นครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 2 ทางหลวงหมายเลข 202 ทางหลวงหมายเลข 2
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงหมายเลข 2226 บริเวณงาน I แห่ง
 แบบ ป.ร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 5 หน้า
 คำนำนราคาากลาง เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงสี่ดง	627,958.68	1.2997	816,157.89	
รวมค่าก่อสร้าง				816,157.89	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 100.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 8,161.57 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปลำดับค่าก่อสร้าง รวม 816,157.89 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดตงทางหลวงสี่ด
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ.นครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 2 กม.158+602 (L.T.) ทางหลวงหมายเลข 202
 สถานะก่อสร้าง กม.64+271 (RT) ทางหลวงหมายเลข 2 กม.197+100 (L.T.) แขวงหลวงหมายเลข 207 ลม.13+906 (RT.) และทางหลวงหมายเลข 2226 ลม.28+384 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง
 โดยวิธีคัดเลือก/ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ.นครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 2 ทางหลวงหมายเลข 2
 หมายเลขที่ ทางหลวงหมายเลข 207 และทางหลวงหมายเลข 2226 ปริมาณงาน 1 แห่ง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 / กรมทางหลวง
 แบบ ป.ร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 5 หน้า
 คำนำนราคาากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นท	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ใ้เงินลงทุนใช้ตาราง Factor F เงินลงทุนจ่าย 15 % เงินประกันผลงาทัก 10 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				816,157.89	
			รวมค่าก่อสร้าง	816,157.89	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 100.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 8,161.57 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 816,157.89 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปราคาก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงนครราชสีมา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ.นครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 2 กม.158+602 (L.T.) ทางหลวงหมายเลข 202

สถานที่ก่อสร้าง กม.64+271 (RT) ทางหลวงหมายเลข 2 กม.197+100 (L.T.) แขวงทางหลวงหมายเลข 207 ล.ม.13+906 (RT.) และทางหลวงหมายเลข 2226 กม.28+384 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง

แบบเลขที่ โดยวิธีคัดเลือก/ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ.นครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 2 ทางหลวงหมายเลข 202 ทางหลวงหมายเลข 2

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงหมายเลข 2226 บริเวณงาน I แห่ง

แบบ ป.ร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 8 หน้า

คำนวณราคาากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงนครราชสีมา	454,480.13	1.2997	590,687.82	
รวมค่างก่อสร้าง				590,687.82	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 50.00 ตารางเมตร เหลือ 11,813.75 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปราคาก่อสร้าง รวม 590,687.82 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงนครราชสีมา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ฝั่ ก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ.นครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 2 กม.158+602 (L.T.) ทางหลวงหมายเลข 202

สถานที่ก่อสร้าง กม.64+271 (RT) ทางหลวงหมายเลข 2 กม.197+100 (L.T.) แขวงหลวงหมายเลข 207 กม.13+906 (RT.) และทางหลวงหมายเลข 2226 กม.28+384 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง

แบบเลขที่ ก่อสร้าง ดาบสี ในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์

โดยวิธีคัดเลือก/ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ.นครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 2 ทางหลวงหมายเลข 202 ทางหลวงหมายเลข 2

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงหมายเลข 2226 ปริมาณงาน 1 แห่ง

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 8 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการโชดรางวัล Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				590,687.82	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 50.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 11,813.75 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 590,687.82 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปลำดับค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงโนนแดง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงนครราชสีมา 2 กม.158+602 (L.T.) ทางหลวงหมายเลข 202

สถานที่ก่อสร้าง กม.64+271 (RT) ตำบล อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 2 กม.197+100 (L.T.) แขวงทางหลวงหมายเลข 207 ส.ม.13+906 (RT.) และทางหลวงหมายเลข 2226 กม.28+384 (RT.) บริเวณงาน 1 แห่ง

แบบเลขที่ โดยวิธีคัดเลือก/ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงนครราชสีมา 1 จ.นครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 202 ทางหลวงหมายเลข 2

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงหมายเลข 207 และทางหลวงหมายเลข 2226 บริเวณงาน 1 แห่ง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงโนนแดง	435,642.94	1.2997	566,205.12	
รวมค่าก่อสร้าง				566,205.12	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 100.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 5,662.05 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปลำดับค่าก่อสร้าง รวม 566,205.12 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงโนนแดง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ.นครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 2 กม.158+602 (L.T.) ทางหลวงหมายเลข 202 กม.64+271 (RT) ทางหลวงหมายเลข 2 กม.197+100 (L.T.) ทางหลวงหมายเลข 207 ลม.13+906 (RT.) และทางหลวงหมายเลข 2226 กม.28+384 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา

แบบเลขที่ โดยวิธีคัดเลือก/ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ.นครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 2 ทางหลวงหมายเลข 2

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงหมายเลข 207 และทางหลวงหมายเลข 2226 ปริมาณงาน 1 แห่ง

แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการโยกย้าย Factor F				
	เงินลงทุนจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				566,205.12	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 100.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 5,662.05 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 566,205.12 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงโนนสูง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ.นครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 202

สถานที่ก่อสร้าง กม.64+271 (RT) ทางหลวงหมายเลข 2 กม.197+100 (LT) แขวงทางหลวงหมายเลข 207 ลม.13+906 (RT) และแขวงทางหลวงหมายเลข 2226 ลม.28+384 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง

โดยวิธีคัดเลือก/ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ.นครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 202 ทางหลวงหมายเลข 2

แบบเลขที่ ทางหลวงหมายเลข 207 และแขวงทางหลวงหมายเลข 2226 ปริมาณงาน 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 / กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงโนนสูง	213,799.81	1.2997	277,875.61	
รวมค่าก่อสร้าง				277,875.61	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 50.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 5,557.51 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 277,875.61 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงโนนสูง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงนครราชสีมา 2 กม.158+602 (L.T.) ทางหลวงหมายเลข 202

สถานที่ก่อสร้าง กม.64+271 (RT) ทางหลวงหมายเลข 2 กม.197+100 (L.T.) ทางหลวงหมายเลข 207 ส.ม.13+906 (RT) และทางหลวงหมายเลข 2226 ส.ม.28+384 (RT.) บริเวณงาน 1 แห่ง

แบบเลขที่ โดยวิธีคัดเลือก/ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงนครราชสีมา 1 จ.นครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 202 ทางหลวงหมายเลข 2

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครราชสีมา 1 / กรมทางหลวง

แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงินไม่กำไรใช้ตาราง Factor F เงินลงหน้าจ่าย 15 % เงินประกันผลงานหัก 10 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				277,875.61	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 50.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 5,557.51 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 277,875.61 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงชุมพวง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ.นครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 2 กม.158+602 (L.T.) ทางหลวงหมายเลข 202
 กม.64+271 (RT.) ทางหลวงหมายเลข 2 กม.197+100 (L.T.) แขวงทางหลวงหมายเลข 207 ล.ม.13+906 (RT.) และทางหลวงหมายเลข 2226 ล.ม.28+384 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลไผ่เมือง อำเภอเมือง นครราชสีมา

แบบเลขที่ โดยวิธีคัดเลือก/ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จ.นครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 2 ทางหลวงหมายเลข 2
 ทางหลวงหมายเลข 207 และทางหลวงหมายเลข 2226 ปริมาณงาน 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 / กรมทางหลวง

แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงชุมพวง	286,829.88	1.2997	372,792.79	
รวมค่าก่อสร้าง				372,792.79	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 50.00 ตารางเมตร เหลือ 7,455.85 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 372,792.79 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมาที่ 1 จ.นครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 2 กม.158+602 (L.T.) ทางหลวงหมายเลข 202

สถานที่ก่อสร้าง กม.64+271 (RT.) ทางหลวงหมายเลข 2 กม.197+100 (L.T.) แขวงทางหลวงหมายเลข 207 สิม.13+906 (RT.) และทางหลวงหมายเลข 2226 กม.28+384 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

แบบเลขที่ โดยวิธีคัดเลือก/ปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมาที่ 1 จ.นครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 2 ทางหลวงหมายเลข 202

หมายเลขที่ ทางหลวงหมายเลข 207 และทางหลวงหมายเลข ZZZ6 ปริมาณงาน 1 แห่ง


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมาที่ 1 / กรมทางหลวง

แบบ ป.ร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 3 หน้า


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่


 (มนตรี สาเดย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (เรไร ทอมจะบก)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพิชิตคุณ สวรรเบตร)

รักษาการแทน ผอ.ขท. นครราชสีมา