

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง
ประจำปี ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๐๕๒๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงาน
หมวดทางหลวง หมวดทางหลวงลำพูน แขวงทางหลวงลำพูน จ.ลำพูน ๑ แห่ง ทางหลวงหมายเลข
๑๐๓๓ ตอน แม่ทา-ท่าจักร ที่ กม.๒๐+๘๘๗ (ด้านขวาทาง) ด้วยวิธีคัดเลือก.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการแขวงทางหลวงลำพูน กรมทางหลวง.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑,๙๐๐,๐๐๐.-บาท.....

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป.....ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๘๘๘,๘๑๘.๖๓ บาท.....

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑.....แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายเกษม	พรหมมิจิตร	รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำพูน	ฝ่ายวิศวกรรม	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายวีระชัย	เทพชาว	นายช่างโยธาชำนาญงาน		กรรมการ
๗.๓ นายเจนณรงค์	สิทธิธรรม	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน		กรรมการ




บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวางแผน ฝ่ายวิศวกรรม

ที่ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔


เรื่อง ราคาากลางงานก่อสร้าง


เรียน ผอ.ขท. ลำพูน ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 


ตามคำสั่งแขวงทางหลวงลำพูน ที่ ขท.ลำพูน ๑./จ.๑/๓๔๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๐๕๒๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงลำพูน จ.ลำพูน ๑ แห่ง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๓ ตอน แม่ทา - ท่าจักร ที่ กม.๒๐+๘๘๗ (ด้านขวาทาง) วงเงินงบประมาณ ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท.- นั้น

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ได้คำนวณราคาากลางงานก่อสร้างดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคาากลางงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายเกษม พรหมมิจิตร) รอ.ขท. ลำพูน (ว)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายวีระชัย เทพชวา) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายเจนณรงค์ สิทธิธรรม) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

อนุมัติ


(นายบุญส่ง ดั่งประสิทธิ์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำพูน

๕ ๘ พ.ย. ๒๕๖๔

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.6

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงลำพูน แขวงทางหลวงลำพูน จ.ลำพูน


สถานที่ก่อสร้าง : หมวดทางหลวงลำพูน ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงลำพูน สำนักงานทางหลวงที่ 1 กรมทางหลวง


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงลำพูน แขวงทางหลวงลำพูน จ.ลำพูน	1,899,919.63	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	1,899,919.63	
	ปรับยอด	-	
	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	1,899,919.63	บาท
ราคากลาง	(หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบเก้าบาทหกสิบสามสตางค์)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ร.ชท.ลำพูน (ว)
(นายเกษม พรหมมิจิตร)

ลงชื่อ  นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายวีระชัย เทพชา)

ลงชื่อ  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
(นายเจนณรงค์ สิทธิธรรม)

แบบสรุปค่าก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.5(ก)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงลำพูน แขวงทางหลวงลำพูน จ.ลำพูน
 สถานที่ก่อสร้าง หมวดทางหลวงลำพูน ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงลำพูน สำนักงานทางหลวงที่ 1 กรมทางหลวง

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 11 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงลำพูน แขวงทางหลวงลำพูน จ.ลำพูน	1,460,690.11	1.3007	1,899,919.63	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,899,919.63	บาท

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 120.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยค่าก่อสร้าง 15,832.66 บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ร.ช.ลำพูน (ป)

(นายเกษม พรหมมิจิตร)

ลงชื่อ.....นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายวีระชัย เทพขาว)

ลงชื่อ.....นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายเจนณรงค์ สิทธิธรรม)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน แขวงทางหลวงลำพูน สำนักงานทางหลวงที่ 1 กรมทางหลวง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงลำพูน แขวงทางหลวงลำพูน จ.ลำพูน

สถานที่ก่อสร้าง : หมวดทางหลวงลำพูน ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงลำพูน สำนักงานทางหลวงที่ 1 กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท/ส.ต.)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท/ส.ต.)	จำนวนเงิน (บาท/ส.ต.)	ราคาหน่วยละ (บาท/ส.ต.)	จำนวนเงิน (บาท/ส.ต.)		
1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1.1	งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง	1.00	L.S.						
1.2	งานขุดดินฐานรากและถมคืน	4.69	ลบ.ม.	-	-	125.00	586.25	586.25	
1.3	งานทรายรองกันฐานราก	5.00	ลบ.ม.	300.00	1,500.00	91.00	455.00	1,955.00	
1.4	งานคอนกรีตหยาบรองกันหลุมรองกันฐานราก	4.00	ลบ.ม.	1,523.36	6,093.44	306.00	1,224.00	7,317.44	
1.5	งานแบบหล่อคอนกรีต								
1.5.1	ไม้แบบ	506.34	ตร.ม.	361.12	182,849.50	-	-	182,849.50	
1.5.2	ไม้โครง	151.90	ตร.ม.	129.00	19,595.10	1.00	151.90	19,747.00	
1.5.3	ตะปู	126.58	กก.	35.45	4,487.26	-	-	4,487.26	
1.6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
1.6.1	งานเหล็กเสริมเส้นกลมผิวเรียบ RB6 มม.	179.72	กก.	27.36	4,917.13	4.10	736.85	5,653.98	
1.6.2	งานเหล็กเสริมเส้นกลมผิวเรียบ RB9 มม.	1,127.12	กก.	26.78	30,184.27	4.10	4,621.19	34,805.46	
1.6.3	งานเหล็กเสริมเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB12 มม.	666.98	กก.	26.00	17,341.48	3.30	2,201.03	19,542.51	
1.6.4	งานเหล็กเสริมเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB16 มม.	2,109.54	กก.	26.00	54,848.04	3.30	6,961.48	61,809.52	
1.6.5	ลวดผูกเหล็ก	122.50	กก.	34.27	4,198.07	-	-	4,198.07	
1.6.6	เหล็กตะแกรง(Wire-mash) Dia.4mm@0.20m#	104.80	ตร.ม.	30.00	3,144.00	5.00	524.00	3,668.00	
1.7	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	36.22	ลบ.ม.	1,570.09	56,868.65	306.00	11,083.32	67,951.97	
1.8	งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ	104.80	ตร.ม.	260.00	27,248.00	-	-	27,248.00	
1.9	งานทรายหยาบอัดแน่น	0.19	ลบ.ม.	300.00	57.00	-	-	57.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน แขวงทางหลวงลำพูน สำนักงานทางหลวงที่ 1 กรมทางหลวง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงลำพูน แขวงทางหลวงลำพูน จ.ลำพูน

สถานที่ก่อสร้าง : หมวดทางหลวงลำพูน ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงลำพูน สำนักงานทางหลวงที่ 1 กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท/ส.ค.)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท/ส.ค.)	จำนวนเงิน (บาท/ส.ค.)	ราคาหน่วยละ (บาท/ส.ค.)	จำนวนเงิน (บาท/ส.ค.)		
1.10	งานเหล็กโครงสร้างหลังคา								
1.10.1	เหล็กตัวซี 125x50x20x2.3 mm.	215.58	กก.	33.74	7,273.66	10.00	2,155.80	9,429.46	
1.10.2	เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 mm.	1,757.21	กก.	33.01	58,005.50	10.00	17,572.10	75,577.60	
1.10.3	เหล็กตัวซี 75x45x15x2.3 mm.	692.58	กก.	29.28	20,278.74	10.00	6,925.80	27,204.54	
1.10.4	เหล็กกล่อง 50x50x2.3 mm.	191.58	กก.	26.12	5,004.06	10.00	1,915.80	6,919.86	
1.10.5	เหล็กกล่อง 100x50x2.3 mm.	680.28	กก.	30.96	21,061.46	11.00	7,483.08	28,544.54	
1.10.6	เหล็กกล่อง 200x200x4.5 มม.	204.15	กก.	39.00	7,961.85	10.00	2,041.50	10,003.35	
1.10.7	เหล็กฉาก L 40x40x4.0 mm.	18.15	กก.	28.36	514.73	10.00	181.50	696.23	
1.10.8	แผ่นเหลท 200x200x6.0 mm.	37.68	กก.	63.69	2,399.83	10.00	376.80	2,776.63	
1.10.9	เหล็ก J-BOLTS RB 12 ยาว 0.30 m.	88.00	ตัว	41.90	3,687.20	-	-	3,687.20	
1.10.10	พาสติกกันสนิมเหล็กโครงสร้าง	378.89	ตร.ม.	44.00	16,671.16	35.00	13,261.15	29,932.31	
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง							636,648.68	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน แขวงทางหลวงลำพูน สำนักงานทางหลวงที่ 1 กรมทางหลวง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงลำพูน แขวงทางหลวงลำพูน จ.ลำพูน

สถานที่ก่อสร้าง : หมวดทางหลวงลำพูน ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงลำพูน สำนักงานทางหลวงที่ 1 กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท/ส.ต.)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท/ส.ต.)	จำนวนเงิน (บาท/ส.ต.)	ราคาหน่วยละ (บาท/ส.ต.)	จำนวนเงิน (บาท/ส.ต.)		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานหลังคาเมทัลชีทขึ้นรูปลอนสเปน								
2.1.1	แผ่นเมทัลชีทความหนาอย่างน้อย0.35มม. สีเทา ติดฉนวน PE หนา 10 มม.	189.16	ตร.ม.	159.61	30,191.82	70.00	13,241.20	43,433.02	
2.1.2	ครอบสันหลังคา	33.00	เมตร	41.58	1,372.14	-	-	1,372.14	
2.1.3	แผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา	189.16	ตร.ม.	80.00	15,132.80	20.00	3,783.20	18,916.00	
2.1.4	หลังคากันสาด (Canopy) กรูด้วยแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 6 มม.ยาแนวโพลียูเรเทน	10.71	ตร.ม.	2,519.00	26,978.49	75.00	803.25	27,781.74	
2.1.5	งานระบายน้ำฝนแผ่นเมทัลชีทโครงเหล็กชุบสังกะสี ขนาดช่องระบายน้ำ 0.46x0.44 ม.	4.20	เมตร	150.00	630.00	25.00	105.00	735.00	
2.1.6	เชิงชาย ไม้คอนวูด ขนาด 8 นิ้ว	102.20	เมตร	51.14	5,226.50	45.00	4,599.00	9,825.50	
2.2	งานฝ้าเพดาน								
2.2.1	ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ดขอบลาด หนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	87.30	ตร.ม.	168.00	14,666.40	75.00	6,547.50	21,213.90	
2.2.2	ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ดขอบเรียบ หนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	27.65	ตร.ม.	189.00	5,225.85	75.00	2,073.75	7,299.60	
2.2.3	ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายอากาศชนิดใช้ภายนอก หนา 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	75.95	ตร.ม.	148.00	11,240.60	75.00	5,696.25	16,936.85	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน แขวงทางหลวงลำพูน สำนักงานทางหลวงที่ 1 กรมทางหลวง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงลำพูน แขวงทางหลวงลำพูน จ.ลำพูน

สถานที่ก่อสร้าง : หมวดทางหลวงลำพูน ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงลำพูน สำนักงานทางหลวงที่ 1 กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท/ส.ต.)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท/ส.ต.)	จำนวนเงิน (บาท/ส.ต.)	ราคาหน่วยละ (บาท/ส.ต.)	จำนวนเงิน (บาท/ส.ต.)		
2.3	งานผนัง								
2.3.1	เสาเอ็นและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	256.40	เมตร	96.00	24,614.40	44.00	11,281.60	35,896.00	
2.3.2	ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งก้อน)	320.09	ตร.ม.	302.00	96,667.18	89.00	28,488.01	125,155.19	
2.3.3	งานฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	598.41	ตร.ม.	45.00	26,928.45	82.00	49,069.62	75,998.07	
2.3.4	กระเบื้องกรมนังดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 16"x 16"	39.39	ตร.ม.	287.00	11,304.93	181.00	7,129.59	18,434.52	
2.3.5	กระเบื้องกรมนังดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 12"x 24" ผิวด้าน	33.20	ตร.ม.	418.00	13,877.60	201.00	6,673.20	20,550.80	
2.3.6	ตราสัญลักษณ์ "กรมทางหลวง" ศก.0.80 ม. สแตนเลส 304 กัดกรด ยกขอบหนา 2.5 ซม.	1.00	L.S.	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
2.3.7	ป้ายชื่อ "สำนักงานหมวดทางหลวงลำพูน" สูง 20 ซม. สแตนเลส 304 ยกขอบหนา 5 ซม.	1.00	L.S.	10,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
2.4	งานพื้น								
2.4.1	ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวเรียบมัน ขนาด 24"x 24"	87.30	ตร.ม.	318.00	27,761.40	222.00	19,380.60	47,142.00	
2.4.2	ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น	27.65	ตร.ม.	268.00	7,410.20	158.00	4,368.70	11,778.90	
2.4.3	ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 12"x 24" ชนิดกันลื่น	43.92	ตร.ม.	430.00	18,885.60	174.00	7,642.08	26,527.68	
2.5	งานประตู่ - หน้าต่าง								
2.5.1	D1-ประตูบานเปิดคู่พร้อมกระจกติดตาย ขนาด 3.2*2.10 ม. พร้อมกระจก 8 มม.และ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	13,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
2.5.2	D2-ประตูบานเพี้ยม 4 บาน ขนาด 2.75*2.10 ม. พร้อมกระจก 8 มม.และ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	11,500.00	11,500.00	-	-	11,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน แขวงทางหลวงลำพูน สำนักงานทางหลวงที่ 1 กรมทางหลวง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงลำพูน แขวงทางหลวงลำพูน จ.ลำพูน

สถานที่ก่อสร้าง : หมวดทางหลวงลำพูน ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงลำพูน สำนักงานทางหลวงที่ 1 กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท/ส.ต.)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท/ส.ต.)	จำนวนเงิน (บาท/ส.ต.)	ราคาหน่วยละ (บาท/ส.ต.)	จำนวนเงิน (บาท/ส.ต.)		
2.5.3	D3-ประตูบานเลื่อนคู่ ขนาด 1.8*2.10 ม. พร้อมกระจก 8 มม.และ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
2.5.4	D4-ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.9*2.10 ม. พร้อมกระจก 8 มม.และ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	5.00	ชุด	3,500.00	17,500.00	-	-	17,500.00	
2.5.5	D5-ประตูบานเลื่อนคู่ วงกบไม้จริงทำสี บาน UPVC ขนาด 2.2*2.10 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	4,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
2.5.6	W1-หน้าต่างบานเลื่อนคู่พร้อมกระจกติดตาย ขนาด1.50*2.80 ม. พร้อมกระจก 6 มม.และพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	6.00	ชุด	4,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
2.5.7	W2-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยวพร้อมกระจกติดตาย ขนาด 0.70*1.90 ม. พร้อมกระจก 6 มม.และพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.00	ชุด	2,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
2.5.8	W3-หน้าต่างบานเลื่อนคู่พร้อมกระจกติดตาย ขนาด1.20*2.90 ม. พร้อมกระจก 6 มม.และพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
2.5.9	W4-หน้าต่างกระจกติดตาย ขนาด1.20*1.20 ม. พร้อมกระจก 6 มม.และพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
2.5.10	W5-หน้าต่างบานกระทุ้งเดี่ยว ขนาด0.50*0.70 ม. พร้อมกระจก 6 มม.และพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	1,200.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
2.5.11	W6-หน้าต่างบานกระทุ้งคู่ ขนาด0.50*1.35 ม. พร้อมกระจก 6 มม.และพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	2,200.00	4,400.00	-	-	4,400.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน แขวงทางหลวงลำพูน สำนักงานทางหลวงที่ 1 กรมทางหลวง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงลำพูน แขวงทางหลวงลำพูน จ.ลำพูน

สถานที่ก่อสร้าง : หมวดทางหลวงลำพูน ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงลำพูน สำนักงานทางหลวงที่ 1 กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท/ส.ต.)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท/ส.ต.)	จำนวนเงิน (บาท/ส.ต.)	ราคาหน่วยละ (บาท/ส.ต.)	จำนวนเงิน (บาท/ส.ต.)		
2.6	งานสุขภัณฑ์								
2.6.1	โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ	2.00	ชุด	1,822.43	3,644.86	450.00	900.00	4,544.86	
2.6.2	โถปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	749.39	749.39	450.00	450.00	1,199.39	
2.6.3	สายฉีดชำระครบชุด	2.00	ชุด	199.00	398.00	70.00	140.00	538.00	
2.6.4	อ่างล้างหน้า ชนิดแขวนผนัง	2.00	ชุด	602.80	1,205.60	450.00	900.00	2,105.60	
2.6.5	ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	186.92	373.84	200.00	400.00	773.84	
2.6.6	ฝักอ่างล้างหน้าแบบกด	2.00	ชุด	310.00	620.00	-	-	620.00	
2.6.7	ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	460.46	920.92	-	-	920.92	
2.6.8	สายน้ำดี	2.00	ชุด	70.84	141.68	-	-	141.68	
2.6.9	สตีปวาล์ว	7.00	ชุด	197.34	1,381.38	35.00	245.00	1,626.38	
2.6.10	ก๊อกล้างพื้น	2.00	ชุด	88.79	177.58	25.00	50.00	227.58	
2.6.11	ที่ใส่กระดาษทิชชู	2.00	ชุด	299.07	598.14	70.00	140.00	738.14	
2.6.12	ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain 2 นิ้ว	2.00	ชุด	308.42	616.84	75.00	150.00	766.84	
2.6.13	กระจกเงาเจียรปสิ ขนาด 80 x 100 ซม.	2.00	ชุด	790.00	1,580.00	70.00	140.00	1,720.00	
2.6.14	ราวจับสแตนเลส สำหรับผู้พิการ	8.00	ชุด	765.00	6,120.00	-	-	6,120.00	
2.7	งานทาสี								
2.7.1	ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาทภายนอก (ปูนใหม่)	237.04	ตร.ม.	34.00	8,059.36	35.00	8,296.40	16,355.76	
2.7.2	ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาทภายใน (ปูนใหม่)	376.38	ตร.ม.	30.00	11,291.40	30.00	11,291.40	22,582.80	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							696,278.70	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน แขวงทางหลวงลำพูน สำนักงานทางหลวงที่ 1 กรมทางหลวง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงลำพูน แขวงทางหลวงลำพูน จ.ลำพูน

สถานที่ก่อสร้าง : หมวดทางหลวงลำพูน ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงลำพูน สำนักงานทางหลวงที่ 1 กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท/ส.ต.)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท/ส.ต.)	จำนวนเงิน (บาท/ส.ต.)	ราคาหน่วยละ (บาท/ส.ต.)	จำนวนเงิน (บาท/ส.ต.)		
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
3.1	งานระบบน้ำเย็น (Cold Water System)								
3.1.1	ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1 1/2"	7.00	เส้น	180.84	1,265.88	120.00	840.00	2,105.88	
3.1.2	ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.00	L.S.	632.94	632.94	379.76	379.76	1,012.70	
3.1.3	บอล (Ball Valve) Dia. 1 1/2"	2.00	ตัว	132.00	264.00	25.00	50.00	314.00	
3.1.4	ก๊อกน้ำ (Stop Valve) Dia.1/2"	7.00	ตัว	107.48	752.36	25.00	175.00	927.36	
3.1.5	ก๊อกล้างพื้น Dia.1/2"	2.00	ตัว	88.79	177.58	25.00	50.00	227.58	
3.1.6	ปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ ขนาด 150 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	4,392.52	4,392.52	379.76	379.76	4,772.28	
3.1.7	ถังเก็บน้ำแบบวางบนดิน ขนาดความจุ 1,500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	4,800.00	4,800.00	379.76	379.76	5,179.76	
3.2	งานระบบระบายและบำบัดน้ำเสีย (Soil ,West,Vent System)								
3.2.1	ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 4"	3.00	เส้น	1,021.50	3,064.50	800.00	2,400.00	5,464.50	
3.2.2	ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	4.00	เส้น	267.29	1,069.16	360.00	1,440.00	2,509.16	
3.2.3	ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.00	Lot.	1,653.46	1,653.46	1,240.10	1,240.10	2,893.56	
3.2.4	ท่อซีเมนต์ใยหิน Ø 0.30 ม.	13.00	เมตร	215.00	2,795.00	120.00	1,560.00	4,355.00	
3.2.5	บ่อพักน้ำสำเร็จรูป (MANHOLE) ขนาด 0.60x0.60x0.80 ม.	4.00	บ่อ	946.00	3,784.00	100.00	400.00	4,184.00	
3.2.6	บ่อดักขยะ คสล. ขนาด 0.92x0.92x1.00 ม.	1.00	บ่อ	1,600.00	1,600.00	540.00	540.00	2,140.00	
3.2.7	ถังดักไขมัน (GREASE TRAP) ขนาด 430x730x350 mm.	1.00	บ่อ	2,626.82	2,626.82	500.00	500.00	3,126.82	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน แขวงทางหลวงลำพูน สำนักงานทางหลวงที่ 1 กรมทางหลวง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงลำพูน แขวงทางหลวงลำพูน จ.ลำพูน

สถานที่ก่อสร้าง : หมวดทางหลวงลำพูน ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงลำพูน สำนักงานทางหลวงที่ 1 กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท/ส.ต.)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท/ส.ต.)	จำนวนเงิน (บาท/ส.ต.)	ราคาหน่วยละ (บาท/ส.ต.)	จำนวนเงิน (บาท/ส.ต.)		
3.2.8	ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1000 ลิตร พร้อมฐานและอุปกรณ์ครบชุด	1.00	บ่อ	11,600.00	11,600.00	469.00	469.00	12,069.00	
3.2.9	เสาเข็มทกเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15X0.15X4.00 ม.	4.00	ตัน	352.00	1,408.00	91.00	364.00	1,772.00	
3.2.10	งานดินชุดถังบำบัดน้ำเสีย	3.55	ลบ.ม.	-	-	125.00	443.75	443.75	
3.2.11	ทรายหยาบบดอัดแน่น	0.11	ลบ.ม.	300.00	33.00	91.00	10.01	43.01	
3.2.12	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	0.37	ลบ.ม.	1,570.09	580.93	398.00	147.26	728.19	
3.2.13	เหล็กเสริมกลม SR-24 RB6	5.39	กก.	27.36	147.47	4.10	22.09	169.56	
3.2.14	เหล็กเสริมกลม SR-24 RB9	15.38	กก.	26.78	411.87	4.10	63.05	474.92	
3.2.15	ผ้าดักเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด Dia.490 mm. ทหนา 3.2 mm.	1.00	ชุด	1,121.50	1,121.50	-	-	1,121.50	
3.2.16	ผนังก่ออิฐมวลผสม (ก่อครึ่งก้อน)	0.47	ตร.ม.	302.00	141.94	89.00	41.83	183.77	
	รวมหมวดงานระบบสุขาภิบาล							56,218.30	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน แขวงทางหลวงลำพูน สำนักงานทางหลวงที่ 1 กรมทางหลวง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงลำพูน แขวงทางหลวงลำพูน จ.ลำพูน

สถานที่ก่อสร้าง : หมวดทางหลวงลำพูน ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงลำพูน สำนักงานทางหลวงที่ 1 กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท/ส.ต.)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท/ส.ต.)	จำนวนเงิน (บาท/ส.ต.)	ราคาหน่วยละ (บาท/ส.ต.)	จำนวนเงิน (บาท/ส.ต.)		
4	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
4.1	แผงสวิตช์ย่อย(Load Center)								
4.1.1	Load Center 2P แบบ 10 ช่อง	1.00	ชุด	5,364.49	5,364.49	500.00	500.00	5,864.49	
4.1.2	ELCB. 1P,16 AT. w/ Enclosure	5.00	ชุด	100.00	500.00	-	-	500.00	
4.1.3	ELCB. 1P, 20 AT. w/ Enclosure	5.00	ชุด	100.00	500.00	-	-	500.00	
4.1.4	ELCB. 1P, 32 AT. w/ Enclosure	1.00	ชุด	100.00	100.00	-	-	100.00	
4.1.5	Grounding System	1.00	L.S	920.00	920.00	276.00	276.00	1,196.00	
4.1.6	อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.00	L.S	808.00	808.00	242.40	242.40	1,050.40	
4.2	สายไฟฟ้า (Cable)								
4.2.1	สาย THW. 35 Sq.mm.	44.00	เมตร	127.44	5,607.36	30.00	1,320.00	6,927.36	
4.2.2	สาย THW. 10 Sq.mm.	11.00	เมตร	39.44	433.84	16.00	176.00	609.84	
4.2.3	สาย THW. 2.5 Sq.mm.	218.00	เมตร	6.05	1,318.90	7.00	1,526.00	2,844.90	
4.2.4	สาย THW. 1.5 Sq.mm.	347.00	เมตร	3.93	1,363.71	5.00	1,735.00	3,098.71	
4.2.5	สายระบบคอมพิวเตอร์	40.00	เมตร	65.00	2,600.00	-	-	2,600.00	
4.2.6	อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.00	L.S	1,132.38	1,132.38	339.71	339.71	1,472.09	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน แขวงทางหลวงลำพูน สำนักงานทางหลวงที่ 1 กรมทางหลวง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงลำพูน แขวงทางหลวงลำพูน จ.ลำพูน

สถานที่ก่อสร้าง : หมวดทางหลวงลำพูน ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงลำพูน สำนักงานทางหลวงที่ 1 กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท/ส.ต.)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท/ส.ต.)	จำนวนเงิน (บาท/ส.ต.)	ราคาหน่วยละ (บาท/ส.ต.)	จำนวนเงิน (บาท/ส.ต.)		
4.3	ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Conduit)								
4.3.1	ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"	232.00	เมตร	3.01	698.32	30.00	6,960.00	7,658.32	
4.3.2	อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.00	L.S	279.33	279.33	83.80	83.80	363.13	
4.4	ดวงโคมไฟฟ้า (Lighting Fixture)								
4.4.1	ดวงโคม DOWNLIGHT ติดตั้งฝังฝ้าเพดาน ขนาด 6" สีขาว แบบเหลี่ยม หลอด LED E27x1 9W(720Lumen) Daylight พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	44.00	ชุด	349.00	15,356.00	115.00	5,060.00	20,416.00	
4.4.2	รางนีออน LED T8 ความยาว 1.20 ม. หลอด Daylight 20W พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	6.00	ชุด	223.37	1,340.22	115.00	690.00	2,030.22	
4.5	สวิตช์ไฟฟ้าและเต้ารับ (Switch and Power Outlet)								
4.5.1	สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิตช์ทางเดียว พร้อมฝา	14.00	จุด	28.04	392.56	80.00	1,120.00	1,512.56	
4.5.2	ปลั๊กไฟฟ้าคู่ทั่วไป แบบ Ground	33.00	จุด	116.83	3,855.39	90.00	2,970.00	6,825.39	
4.5.3	ปลั๊กไฟฟ้าคู่ แบบกันน้ำ	4.00	จุด	367.30	1,469.20	90.00	360.00	1,829.20	
4.5.4	ปลั๊กโทรศัพท์	3.00	จุด	108.42	325.26	90.00	270.00	595.26	
4.5.4	ปลั๊กโทรศัพท์	8.00	จุด	120.57	964.56	90.00	720.00	1,684.56	
4.5.6	ปลั๊กอินเทอร์เน็ต 1 Gb ETHERNET Wireless	6.00	จุด	220.00	1,320.00	91.00	546.00	1,866.00	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้า							71,544.43	

รายละเอียดข้อมูลวัสดุที่แหล่ง

แขวงทางหลวงลำพูน

รหัสงาน 20520 ลักษณะงาน ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงลำพูน แขวงทางหลวงลำพูน จ.ลำพูน

ทางหลวงหมายเลข 1033 ตอนควนคูม 0100 ตอน แม่ทา - ทำจ๊กร

ที่ กม. 20+887 (ด้านขวาทาง) RT. ระยะทางดำเนินการ - กม.

น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด ลำพูน ราคา 30.36 บาท/ลิตร วันที่ 28 ต.ค. 64 ADT - คัณ/วัน

ภาวะฝนปกติ

รายการที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วยนับ	ราคาที่แหล่ง ต่อหน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)				รวม ระยะทาง (กม.)	หมายเหตุ
				ทางราบ	ลูกเนิน	ทางเขา	ลูกวัง		
1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type I	ตัน	1,962.62	-				-	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำพูน
2	ปูนซีเมนต์ผสม	ตัน	1,663.55	-				-	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำพูน
3	คอนกรีตผสมเสร็จ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม.	ตัน	1,523.36	-				-	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำพูน
4	คอนกรีตผสมเสร็จ รูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม.	ตัน	1,570.09	-				-	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำพูน
5	เหล็ก RB Ø 6 มม. (SR 24)	ตัน	27,363.81	-				-	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำพูน
6	เหล็ก RB Ø 9 มม. (SR 24)	ตัน	26,782.54	-				-	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำพูน
7	เหล็ก DB Ø 12 มม. (SD 40)	ตัน	26,004.42	-				-	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำพูน
8	เหล็ก DB Ø 16 มม. (SD 40)	ตัน	26,000.02	-				-	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำพูน
9	ลวดผูกเหล็ก	กก.	34.27	-				-	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำพูน
10	ตะปูตอกไม้ ชนิดพอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	35.87	-				-	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำพูน
11	หินย่อยผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	326.00	-				-	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำพูน
12	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	300.00	-				-	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำพูน
13	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	250.00	-				-	จาก แหล่ง จ.เชียงใหม่
14	ท่อซีเมนต์ใยหิน Ø 0.30 ม.	ม.	215.00	-				-	จาก แหล่ง กทม.
15	แผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ	ตร.ม.	260.00	-				-	จาก แหล่ง จ.เชียงใหม่
16	เสาเข็มทกเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15X0.15X4.00 ม.	ตัน	352.00	-				-	จาก แหล่ง กทม.
17	ไม้กระบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	515.89	-				-	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำพูน
18	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	614.30	-				-	จาก แหล่ง เชียงใหม่
19	เหล็กตัวซี 125x50x20x2.3 mm.	กก.	33.74	-				-	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำพูน
20	เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 mm.	กก.	33.01	-				-	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำพูน
21	เหล็กตัวซี 75x45x15x2.3 mm.	กก.	29.28	-				-	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำพูน
22	เหล็กกล่อง 50x50x2.3 mm.	กก.	26.12	-				-	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

รายการที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วยนับ	ราคาที่แหล่ง ต่อหน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)				รวม ระยะทาง (กม.)	หมายเหตุ
				ทางราบ	ลูกเนิน	ทางเขา	ลูกตั้ง		
23	เหล็กกล่อง 100x50x2.3 mm.	กก.	30.96	-				-	จาก แหล่ง กทม.
24	เหล็กกล่อง 200x200x4.5 mm.	กก.	39.00	-				-	จาก แหล่ง กทม.
25	แผ่นเพลท 200x200x6.0 mm.	กก.	120.00	-				-	จาก แหล่ง กทม.
26	เหล็ก J-BOLTS RB 12 ยาว 0.30 ม.	ตัว	41.90	-				-	จาก แหล่ง กทม.
27	เหล็กฉาก L 40x40x4.0 mm.	กก.	28.36	-				-	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำพูน
28	เหล็กตะแกรง(Wire-mash) Dia.4mm@0.20m#	ตร.ม.	30.00	-				-	จาก แหล่ง กทม.
29	อิฐสามัญ (อิฐมอญ) ขนาด 3.5 x 7 x 16 ซม.	ก้อน	1.89						จาก แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
30	ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"	ม.	8.79	-				-	จาก แหล่ง กทม.
31	ท่อ PVC 1 1/2" ยาว 4.00 เมตร	ท่อน	180.84	-				-	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำพูน
32	ท่อ PVC 2" ยาว 4.00 เมตร	ท่อน	267.29	-				-	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำพูน
33	ท่อ PVC 4" ยาว 4.00 เมตร	ลบ.ม.	1,021.50	-				-	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำพูน
34	แผ่นเมทัลชีทความหนาอย่างน้อย 0.35มม. สีเทา	ตร.ม.	121.30	-				-	จาก แหล่ง กทม.
35	แผ่นฉนวน PE หนา 10 มม.	ตร.ม.	211.21	-				-	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำพูน
36	D1-ประตูบานเปิดคู่พร้อมกระจกติดตาย ขนาด 3.2*2.10 ม. วงกบอลูมิเนียมอบสีดำ กรอบบานอลูมิเนียมอบสีดำ พร้อมกระจก 8 มม.และ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	13,500.00	-				-	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำพูน
37	D2-ประตูบานเฟี้ยม 4 บาน ขนาด 2.75*2.10 ม. วงกบอลูมิเนียมอบสีดำกรอบบาน อลูมิเนียมอบสีดำ พร้อมกระจก 8 มม.และ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	11,500.00	-				-	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำพูน
38	D3-ประตูบานเลื่อนคู่ ขนาด 1.8*2.10 ม. วงกบอลูมิเนียมอบสีดำกรอบบานอลูมิเนียม อบสีดำ พร้อมกระจก 8 มม.และ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	6,500.00	-				-	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำพูน
39	D4-ประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.9*2.10 ม. วงกบอลูมิเนียมอบสีดำกรอบบาน อลูมิเนียมอบสีดำ พร้อมกระจก 8 มม.และ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	3,500.00	-				-	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำพูน
40	D5-ประตูบานเลื่อนคู่ วงกบไม้จริงทำสีบาน UPVC ขนาด 2.2*2.10 ม.	ชุด	4,000.00	-				-	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำพูน
41	W1-หน้าต่างบานเลื่อนคู่พร้อมกระจกติดตาย ขนาด1.50*2.80 ม. วงกบอลูมิเนียมอบสี ดำกรอบบานอลูมิเนียมอบสีดำ พร้อมกระจก 6 มม.	ชุด	4,500.00	-				-	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำพูน
42	W2-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยวพร้อมกระจกติดตาย ขนาด 0.70*1.90 ม. วงกบอลูมิเนียม อบสีดำกรอบบานอลูมิเนียมอบสีดำ พร้อมกระจก 6 มม.	ชุด	2,500.00	-				-	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำพูน
43	W3-หน้าต่างบานเลื่อนคู่พร้อมกระจกติดตาย ขนาด1.20*2.90 ม. วงกบอลูมิเนียมอบสี ดำกรอบบานอลูมิเนียมอบสีดำ พร้อมกระจก 6 มม.	ชุด	4,000.00	-				-	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำพูน

รายการที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วยนับ	ราคาที่แหล่งต่อหน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)				รวมระยะทาง (กม.)	หมายเหตุ
				ทางราบ	ลูกเนิน	ทางเขา	ลูกจริง		
70	สาย THW. 10 Sq.mm.	เมตร	39.44					จาก แหล่ง กทม.	
71	สาย THW. 2.5 Sq.mm.	เมตร	6.05					จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำพูน	
72	สาย THW. 1.5 Sq.mm.	เมตร	3.93					จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำพูน	
73	ดวงโคม DOWNLIGHT ติดตั้งฝังฝ้าเพดาน ขนาด 6" สีขาว แบบเหลี่ยม หลอด LED E27x1 9W(720Lumen) Daylight พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	ชุด	349.00					จาก แหล่ง กทม.	
74	รางนีออน LED T8 ความยาว 1.20 ม. หลอด Daylight 20W พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	ชุด	223.37					จาก แหล่ง กทม.	
75	สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิตช์ทางเดียว พร้อมฝา	จุด	28.04					จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำพูน	
76	ปลั๊กไฟห้าคู่ทั่วไป แบบ Ground	จุด	116.83					จาก แหล่ง กทม.	
77	ปลั๊กไฟห้าคู่ แบบกันน้ำ	จุด	367.30					จาก แหล่ง กทม.	
78	ปลั๊กโทรศัพท์	จุด	120.57					จาก แหล่ง กทม.	
79	ปลั๊กโทรศัพท์	จุด	108.42					จาก แหล่ง กทม.	
80	กระเบื้องเคลือบสีวาดลาย 8"x8"	แผ่น	6.06					จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำพูน	
81	กระเบื้องปูผนังเซรามิกเคลือบสีมีสวาดลายขนาด 16"x16"	แผ่น	28.46					จาก แหล่ง กทม.	
82	กระเบื้องปูผนังเซรามิกเคลือบสีมีสวาดลายขนาด 12"x24"	แผ่น	54.97					จาก แหล่ง กทม.	
83	พื้นปูกระเบื้องเคลือบสีธรรมดาขนาด 16"x16"	แผ่น	28.46					จาก แหล่ง กทม.	
84	พื้นปูกระเบื้องเคลือบสีธรรมดาขนาด 12"x24"	แผ่น	51.29					จาก แหล่ง กทม.	
85	พื้นปูกระเบื้องเคลือบสีธรรมดาขนาด 24"x24"	แผ่น	61.69					จาก แหล่ง กทม.	
86	สีรองพื้นโลหะ ขนาด 18.925 ลิตร	กระป๋อง	1,336.45					จาก แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	
87	สีทาภายนอกทากรองพื้น ขนาด 3.785 ลิตร	แกลลอน	387.85					จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำพูน	
88	สีทาภายนอกทากายใน ขนาด 3.785 ลิตร	แกลลอน	252.34					จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำพูน	
89	สีทาภายนอกทากายนอก ขนาด 3.785 ลิตร	แกลลอน	336.45					จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำพูน	
90	ทาเคลือบด้านหรือเคลือบเงาทับหน้า ขนาด 3.785 ลิตร	กระป๋อง	502.34					จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำพูน	
91	ปูนกาวซีเมนต์ หน้า 5มม.	กก.	3.95					จาก แหล่ง กทม.	
92	คิ้ว PVC	ม.	19.00					จาก แหล่ง กทม.	
93	ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ดขอบลาด หน้า 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม.	แผ่น	117.45					จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำพูน	
94	ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ดขอบเรียบ หน้า 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น	แผ่น	178.51					จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำพูน	
95	ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายอากาศชนิดใช้ภายนอก หน้า 6 มม.	แผ่น	60.33					จาก แหล่ง กทม.	
96	ปูนซีเมนต์ขาวยาแนว	กก.	9.28					จาก แหล่ง กทม.	

ตารางคำนวณราคาวัสดุรวมต่อหน่วยของงานก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงลำพูน แขวงทางหลวงลำพูน จ.ลำพูน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 70 %					
	- ไม้กระบอกขนาด 1" x 6"- 8" ยาว 2.50 - 6.00 เมตร	0.70	ลบ.ฟ.	515.89	361.12	
	- ไม้ยางขนาด 1.1/2" x 3" ยาว 2.50 - 6.00 เมตร	0.21	ลบ.ฟ.	614.30	129.00	
	- ตะปู	0.18	กก.	35.87	6.46	
	รวมไม้แบบหล่อคอนกรีตเฉลี่ยใช้งาน 70 %	1	ตร.ม.	=	497	*
2	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 100 %					
	- ไม้กระบอกขนาด 1" x 6"- 8" ยาว 2.50 - 6.00 เมตร	1.00	ลบ.ฟ.	515.89	515.89	
	- ไม้ยางขนาด 1.1/2" x 3" ยาว 2.50 - 6.00 เมตร	0.30	ลบ.ฟ.	614.30	184.29	
	- ตะปู	0.25	กก.	35.87	8.97	
	รวมไม้แบบหล่อคอนกรีตเฉลี่ยใช้งาน 70 %	1	ตร.ม.	=	709	*
3	งานทาสีเหล็กกันสนิม					
	- ทารองพื้นกันสนิม	0.036	GL.	353.09	12.71	
	- ทาเคลือบด้านหรือเคลือบเงาทับหน้า	0.056	GL.	502.34	28.13	
	- ทินเนอร์หรือแอลกอฮอล์	0.010	GL.	294.78	2.95	
	รวมวัสดุทาสีเหล็กกันสนิม	1	ตร.ม.	=	44	*
4	งานแผ่นแม่ทัลลชีทความหนาอย่างน้อย0.35มม. สีเทา คิดฉนวน PE หนา 10 มม.					
	- แผ่นแม่ทัลลชีท ขนาด กว้าง 750 มม. หนา 0.35 มม. สีเทา	1.00	ตร.ม.	159.61	159.61	
	- ฉนวน PE โฟม แม่ทัลลชีท MPET 10 มม. 0.9x50 ม.	1.00	ตร.ม.	80.00	80.00	
	รวมวัสดุทั้งหมด	1	ตร.ม.	=	240	*
5	วัสดุรวมของงานก่อผนังด้วยวัสดุชนิดต่างๆ					แนวปูนก่อหนา
	ผนังก่อสามัญ (อิฐมอญ) ครึ่งแผ่นอิฐ					1 - 2 ซม.
	- อิฐสามัญ (อิฐมอญ) ขนาด 3.5 x 7 x 16 ซม.	138	ก้อน	1.89	260.82	
	- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	16.01	กก.	1.66	26.58	
	- ทราหยาบ	0.05	ลบ.ม.	300.00	15.00	
	รวมผนังก่ออิฐสามัญครึ่งแผ่นอิฐ	1	ตร.ม.	=	302	*
6	คอนกรีตเสาเอ็นและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)0.10x0.08m.					
	- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	3.36	กก.	1.66	5.58	
	- ทราหยาบ	0.01	ลบ.ม.	300.00	3.00	
	- ทินเบอร์ 1-2	0.02	ลบ.ม.	421.00	8.42	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต(คิด50%)	0.10	ลบ.ฟ.	355.00	35.50	
	- ตะปู	0.05	ตร.ม.	35.87	1.79	
	- เหล็กเสริม RB dir 6 มม.	0.41	กก.	27.36	11.22	
	- เหล็กเสริม RB dir 9 มม.	1.07	กก.	26.78	28.65	
	- ลวดผูกเหล็กเสริม	0.04	กก.	34.27	1.37	
	รวมคอนกรีตเสาเอ็นและคานทับหลัง ค.ส.ล.	1	เมตร	=	96	*

7	งานบุกระเบื้องผนังดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 8"x8" ไม่รวมงานฉาบปูน					
	- กระเบื้องเคลือบสีลวดลาย 8"x8"	1.10	ตร.ม.	151.50	166.65	
	- ปูนขาวซีเมนต์ หน้า 5มม.	5.25	กก.	3.95	20.74	
	- ปูนซีเมนต์ขาวยาแนว	0.20	กก.	9.28	1.86	
	- คิ้ว PVC เล็ก	0.33	เมตร	19.00	6.27	
	รวมผนังบุกระเบื้องเคลือบสีลวดลาย 8"x8"	1	ตร.ม.	=	196	*
8	ปูนฉาบผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.เมื่อวัสดุเสียวหายแล้ว)					
	- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	12.05	กก.	1.66	20.00	
	- น้ำยาผสมปูนฉาบ	7.70	กก.	2.00	15.40	
	- ทรายละเอียด	0.04	ลบ.ม.	250.00	10.00	
	รวมปูนฉาบผิวเรียบ	1	ตร.ม.	=	45	*
9	วัสดุมวลรวม ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบลาด หนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.					
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบลาด หนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม.	0.35	แผ่น/ตร.ม.	117.45	41.11	
	- โครงหลัก	0.88	เส้น/ตร.ม.	96.30	84.74	
	- โครงริม	0.25	เส้น/ตร.ม.	30.60	7.65	
	- คลิปล็อก	2.50	ตัว/ตร.ม.	2.25	5.63	
	- ขอล็อกโครง	0.83	ตัว/ตร.ม.	3.10	2.57	
	- สปริงล็อกตราข้าง - ST	0.83	ตัว/ตร.ม.	4.83	4.01	
	- ลวดแขวนท่อนบน ยาว 1.1 เมตร	0.83	เส้น/ตร.ม.	6.25	5.19	
	- พุกเหล็ก	0.83	ตัว/ตร.ม.	1.40	1.16	
	- ตัวต่อโครง	0.88	ตัว/ตร.ม.	4.00	3.52	
	- ปูนฉาบรอยต่อ	0.02	ถุง/ตร.ม.	177.58	3.55	
	- ฝ้าเทพยิปซัม มาตรฐาน 3.5ซมx20ม	0.05	ม้วน/ตร.ม.	23.00	1.15	
	- สกรูยิปซัมยิปซัม	14.00	ตัว/ตร.ม.	0.52	7.28	
	รวมงานทำฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.	1	ตร.ม.	=	168	
10	วัสดุมวลรวม ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบเรียบ หนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.					
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบลาด หนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม.	0.35	แผ่น/ตร.ม.	178.51	62.48	
	- โครงหลัก	0.88	เส้น/ตร.ม.	96.30	84.74	
	- โครงริม	0.25	เส้น/ตร.ม.	30.60	7.65	
	- คลิปล็อก	2.50	ตัว/ตร.ม.	2.25	5.63	
	- ขอล็อกโครง	0.83	ตัว/ตร.ม.	3.10	2.57	
	- สปริงล็อกตราข้าง - ST	0.83	ตัว/ตร.ม.	4.83	4.01	
	- ลวดแขวนท่อนบน ยาว 1.1 เมตร	0.83	เส้น/ตร.ม.	6.25	5.19	
	- พุกเหล็ก	0.83	ตัว/ตร.ม.	1.40	1.16	
	- ตัวต่อโครง	0.88	ตัว/ตร.ม.	4.00	3.52	
	- ปูนฉาบรอยต่อ	0.02	ถุง/ตร.ม.	177.58	3.55	
	- ฝ้าเทพยิปซัม มาตรฐาน 3.5ซมx20ม	0.05	ม้วน/ถุง	23.00	1.15	
	- สกรูยิปซัมยิปซัม	14.00	ตัว/ตร.ม.	0.52	7.28	
	รวมงานทำฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.	1	ตร.ม.	=	189	

11	วัสดุมวลรวม ฝ้ายไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายนิกซิลใช้ภายนอกหนา 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.					
	- ฝ้ายเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบลาดหนา 6 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม.	0.35	แผ่น/ตร.ม.	60.33	21.12	
	- โครงหลัก	0.88	เส้น/ตร.ม.	96.30	84.74	
	- โครงริม	0.25	เส้น/ตร.ม.	30.60	7.65	
	- คลิปล็อก	2.50	ตัว/ตร.ม.	2.25	5.63	
	- ขอส็อกโครง	0.83	ตัว/ตร.ม.	3.10	2.57	
	- สปริงล็อกตราข้าง - ST	0.83	ตัว/ตร.ม.	4.83	4.01	
	- ลวดแขวนท่อนบน ยาว 1.1 เมตร	0.83	เส้น/ตร.ม.	6.25	5.19	
	- พุกเหล็ก	0.83	ตัว/ตร.ม.	1.40	1.16	
	- ตัวต่อโครง	0.88	ตัว/ตร.ม.	4.00	3.52	
	- ปูนฉาบรอยต่อ	0.02	ถุง/ตร.ม.	177.58	3.55	
	- ฝ้ายเทปยิปซัม มาตรฐาน 3.5ซมx20ม	0.05	ม้วน/ถุง	23.00	1.15	
	- สกรูยิปซัมยิปซัม	14.00	ตัว/ตร.ม.	0.52	7.28	
	รวมงานทำฝ้ายเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.	1	ตร.ม.	=	148	
12	ผนังบุกระเบื้องเซรามิคเคลือบสีมีลวดลายขนาด 16"x16"					
	- กระเบื้องเซรามิคสีมีลวดลาย 16"x16"(6+1 แผ่น)	7	แผ่น	28.46	199.22	
	- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	21.51	กก.	1.66	35.71	
	- ปูนซีเมนต์ขาวยาแนว	0.25	กก.	0.46	0.12	
	- ทราวยหยาบ	0.11	ลบ.ม.	300.00	33.00	
	- น้ำผสมปูน	6	ลิตร	0.0144	0.09	
	- คิว พี วี ซี.	1.00	ตร.ม.	19.00	19.00	
	รวมผนังบุกระเบื้องเซรามิคสีมีลวดลาย 16"x16"	1	ตร.ม.	=	287	*
13	ผนังบุกระเบื้องเซรามิคเคลือบสีมีลวดลายขนาด 12"x24"					
	- กระเบื้องเซรามิคสีมีลวดลาย 12"x24"(5+1 แผ่น)	6	แผ่น	54.97	329.82	
	- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	21.51	กก.	1.66	35.71	
	- ปูนซีเมนต์ขาวยาแนว	0.25	กก.	0.46	0.12	
	- ทราวยหยาบ	0.11	ลบ.ม.	300.00	33.00	
	- น้ำผสมปูน	6	ลิตร	0.0144	0.09	
	- คิว พี วี ซี.	1.00	ตร.ม.	19.00	19.00	
	รวมผนังบุกระเบื้องเซรามิคสีมีลวดลาย 12"x24"	1	ตร.ม.	=	418	*
14	พื้นบุกระเบื้องเคลือบสีธรรมดาขนาด 16"x16"					
	- กระเบื้องเคลือบสี 16"x16"(6+1 แผ่น)	7	แผ่น	28.46	199.22	
	- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	21.51	กก.	1.66	35.71	
	- ปูนซีเมนต์ขาวยาแนว	0.25	กก.	0.46	0.12	
	- ทราวยหยาบ	0.11	ลบ.ม.	300.00	33.00	
	- น้ำผสมปูน	6	ลิตร	0.0144	0.09	
	รวมพื้นบุกระเบื้องเคลือบสี 4"x4"	1	ตร.ม.	=	268	*

15	พื้นปูกระเบื้องเคลือบสีธรรมชาติขนาด 12"x24"					
	- กระเบื้องเคลือบสี 12"x24"(6+1 แผ่น)	7	แผ่น	51.29	359.03	
	- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	21.51	กก.	1.66	35.71	
	- ปูนซีเมนต์ขาวยาแนว	0.25	กก.	0.46	0.12	
	- ทราฮายาบ	0.11	ลบ.ม.	300.00	33.00	
	- น้ำผสมปูน	10	ลิตร	0.0144	0.14	
	- WAX	0.02	กก.	109.00	2.18	
	รวมพื้นปูกระเบื้องเคลือบสี 12"x24"	1	ตร.ม.	=	430	*
16	พื้นปูกระเบื้องเคลือบสีธรรมชาติขนาด 24"x24"					
	- กระเบื้องเคลือบสี 24"x24"(3+1 แผ่น)	4	แผ่น	61.69	246.76	
	- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	21.51	กก.	1.66	35.71	
	- ปูนซีเมนต์ขาวยาแนว	0.25	กก.	0.46	0.12	
	- ทราฮายาบ	0.11	ลบ.ม.	300.00	33.00	
	- น้ำผสมปูน	10	ลิตร	0.0144	0.14	
	- WAX	0.02	กก.	109.00	2.18	
	รวมพื้นปูกระเบื้องเคลือบสี 24"x24"	1	ตร.ม.	=	318	*
17	วัสดุมวลรวมของงานทาสี (ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร)					
	งานทาสีพลาสติกชนิดทาภายนอก					
	- สีโป๊ว	0.20	กก.	10.00	2.00	
	- สีทาภายนอกทากรองพื้น	0.04	GL.	387.85	15.51	
	- สีทาภายนอกทาทับหน้า	0.05	GL.	336.45	16.82	
	รวมวัสดุทาสีภายนอก	1	ตร.ม.	=	34	*
18	งานทาสีพลาสติกชนิดทากายใน					
	- สีโป๊ว	0.20	กก.	10.00	2.00	
	- สีทากายในทากรองพื้น	0.04	GL.	387.85	15.51	
	- สีทากายในทาทับหน้า	0.05	GL.	252.34	12.62	
	รวมวัสดุทาสีภายใน	1	ตร.ม.	=	30	*
19	หลังคา กันสาด (Canopy) กรุด้วยแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 6 มม. ยานวโพลียูเรเทน โครงคร่าวเหล็กซี 100x50x20x2.3 mm. @0.50 M.					
	- แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 6 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม.	0.80	แผ่น/ตร.ม.	60.33	48.26	
	- โครงคร่าวเหล็กซี 75x45x15x2.3 mm. @0.50 M.	84.00	กก./ตร.ม.	29.28	2,459.52	
	- ปูนฉาบรอยต่อ	0.02	ถุง/ตร.ม.	177.58	3.55	
	- สกรูยิงแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์	14.00	ตัว/ตร.ม.	0.52	7.28	
	รวมงานทำฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ดหนา 9 มม.	1	ตร.ม.	=	2,519	