

(1) ตารางสรุปผลการคำนวณราคาากลาง

แผนรายประมาณการ กิจการรณอันวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. 2565

ค่าก่อสร้างอาคารที่พัทอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2)

หมวดทางหลวงวงขึ้น แขวงทางหลวงแพร่ จ.แพร่ 1 แห่ง งบประมาณตามแผน 1,700,000 บาท

แขวงทางหลวงแพร่ สำนักงานแขวงหลวงที่ 2 (แพร่) ตามประกาศที่ คค 06014 / ลงวันที่

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	คำนวณต้นทุน		Factor F	คำนวณต่อหน่วย (บาท)	ราคากลางที่กำหนด		หมายเหตุ
				ราคาต้นทุนต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)			ปรับใช้ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	
1	รณงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พัทอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2)	แห่ง	1	1,307,666.44	1,307,666.44	1.3000	1,699,966.38	1,699,966.00	1,699,966.00	
				รวมคำนวณต้นทุน	1,307,666.44			รวมเป็นเงิน	1,699,966.00	

(หนึ่งล้านหกแสนเก้าพันเก้าร้อยหกสิบหกบาทถ้วน)

(2) เรียงน ผอ.ชท.แพร่

- เพื่อโปรดพิจารณาราคาากลางตามรายการข้างต้น

ลงนาม *pb* ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง
 (นายประจักษ์ ตีตอ้า)
 รอ.ชท.(จ)แพร่

ลงนาม *pk* กรรมการ
 (นายประพันธ์ ینگพอง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงนาม *Am M* กรรมการ
 (นางสาวอรอนศิริ ักณิกกา)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(3) เรียงน คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

รอ.ชท.(ป)แพร่ รพ.ชท.แพร่

- อนุมัติราคาากลางตามเสนอ ดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ *Am*
 (นายประสพชัย ปรานต์ทอง)
 ผอ.ชท.แพร่

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง : อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงวงษ์จัน (1 แห่ง)
 สถานที่ก่อสร้าง : หมวดทางหลวงวงษ์จัน อ.วังชัน จ.แพร่

แบบเลขที่ : แบบมาตรฐานกรมทางหลวง บ้านแม่ต 130 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงแพร่

A-01 - A-17 , ST-01 - ST-12 , SN-01 - SN-05 และ EE-01 - EE -04

คำนวณราคากลางโดย : ฝ่ายงานวางแผน แขวงทางหลวงแพร่

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงวงษ์จัน								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง	1.00	L.S.	-	-	-	-	-	
1.2	งานขุดดินฐานรากและถมดิน	231.12	ลบ.ม.	-	-	125.00	28,890.00	28,890.00	เมื่อ 30%
1.3	งานทรายรองก้นฐานราก	17.58	ลบ.ม.	300.00	5,272.50	91.00	1,599.33	6,871.83	เมื่อ 25%
1.4	งานคอนกรีตหยาบรองก้นหลุมรองก้นฐานราก	0.69	ลบ.ม.	2,255.04	1,555.98	-	-	1,555.98	
1.5	งานแบบหล่อคอนกรีต								
1.5.1	ไม้แบบ	222.02	ตร.ม.	283.00	62,830.53	-	-	62,830.53	ใช้ 80%
1.6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
1.6.1	เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.	283.23	กก.	30.98	8,773.67	-	-	8,773.67	เมื่อ 5%
1.6.2	เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม.	1,293.26	กก.	30.21	39,070.77	-	-	39,070.77	เมื่อ 7%
1.6.3	เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ DB-12 มม.	1,703.53	กก.	28.91	49,250.71	-	-	49,250.71	เมื่อ 9%
1.6.4	เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ DB-16 มม.	207.60	กก.	28.71	5,960.32	-	-	5,960.32	เมื่อ 11%
1.6.5	เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ DB-20 มม.	-	กก.	-	-	-	-	-	เมื่อ 13%
1.6.6	ลวดผูกเหล็ก	104.63	กก.	30.98	3,241.84	-	-	3,241.84	30 กก./เหล็กเสริม 1 ตัน
1.6.7	เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.20 ม.	84.00	ตร.ม.	32.71	2,747.64	5.00	420.00	3,167.64	
1.7	งานคอนกรีตเสริมคอนกรีต 1 : 2 : 4	33.54	ลบ.ม.	2,592.45	86,948.32	-	-	86,948.32	
1.8	งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปห้องเรียน	84.00	ตร.ม.	213.47	17,931.06	25.00	2,100.00	20,031.06	
1.9	คอนกรีตทับหน้า ไม่รวมเหล็กเสริม ทนน้ำหนักกว่า 5 ซม.	84.00	ตร.ม.	129.62	10,888.31	-	-	10,888.31	
1.10	งานทรายหยาบอัดแน่น	12.38	ลบ.ม.	300.00	3,712.50	99.00	1,225.13	4,937.63	เมื่อ 25%
1.11	งานโครงสร้างคานเหล็ก								
1.11.1	เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	1,333.75	กก.	26.97	41,346.82	10.00	13,337.50	54,684.32	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ			ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน				
1.11.2	เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	1,516.41	กม.	31.00	40,890.44	10.00	15,164.10	56,054.54			
1.11.3	เหล็กกล่อง 25 x 25 x 1.2 มม.	40.46	กม.	40.00	1,618.20	10.00	404.55	2,022.75			
1.11.4	เหล็กกล่อง 75 x 45 x 2.3 มม.	93.50	กม.	33.57	3,138.63	10.00	935.00	4,073.63			
1.11.5	เหล็กกลมขนาด Ø3x3.2 มม.	422.50	กม.	39.19	16,557.73	10.00	4,225.00	20,782.73			
1.11.6	แผ่นเหล็ก 200 x 200 x 6 มม.	30.14	กม.	34.04	1,026.01	10.00	301.44	1,327.45			
1.11.7	เหล็ก J-BOLTS RB 12 ยาว 0.30 m.	8.52	กม.	30.80	262.56	10.00	85.25	347.81			
1.11.8	ทาสีกันสนิมเหล็กโครงสร้าง	318.26	ตร.ม.	50.26	15,995.89	30.00	9,547.88	25,543.77			
1.11.9	รางน้ำโรงแฉล สำเร็จรูป 15x15 ซม.	7.00	ม.	200.00	1,400.00	-	-	1,400.00			
1.11.10	แปงเหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูป (Galvanized) ความหนาอย่างน้อย 0.55 มม.	159.38	ฟุตบ.	120.00	19,125.00	-	-	19,125.00			
	รวมงานโครงสร้าง				439,545.43		78,235.17	517,780.60			
2	งานสถาปัตยกรรม										
2.1	งานหลังคากระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ										
2.1.1	หลังคากระเบื้องคอนกรีต แบบเรียบ ใต้หลังคาแผ่นสะท้อนความร้อน	182.50	ตร.ม.	200.00	36,500.00	50.00	9,125.00	45,625.00			
2.1.2	ครอบสันหลังคา	33.00	แผ่น	59.00	1,947.00	-	-	1,947.00			
2.1.3	ครอบสันตะแฉ	98.00	แผ่น	59.00	5,782.00	-	-	5,782.00			
2.1.4	ครอบปีกชายตะแฉ	8.00	แผ่น	83.00	664.00	-	-	664.00			
2.1.5	ครอบ 3 ทาย Y	4.00	แผ่น	50.00	200.00	-	-	200.00			
2.1.6	แผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา	182.50	ตร.ม.	42.00	7,665.00	20.00	3,650.00	11,315.00			
2.1.7	เชิงชาย ไม้เทียม ขนาด 8 นิ้ว	115.00	ม.	85.00	9,775.00	73.00	8,395.00	18,170.00			
2.1.8	หลังคาโพลีคาร์บอเนต หนา 6 มม.	26.00	ตร.ม.	200.00	5,200.00	-	-	5,200.00			
2.2	งานฝ้าเพดาน										
2.2.1	ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบลาด หนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี	84.00	ตร.ม.	172.85	14,519.40	75.00	6,300.00	20,819.40			
2.2.2	ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบเรียบ หนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. หนาชั้น โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @0.60x0.60 ม.#	13.50	ตร.ม.	242.85	3,278.48	75.00	1,012.50	4,290.98			
2.2.3	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดขอบอากาศชนิดใช้ภายนอก หนา 6 มม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60x0.60 ม.#	68.00	ตร.ม.	144.72	9,840.96	75.00	5,100.00	14,940.96			

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.3	งานผนัง								
2.3.1	เสาเอ็นและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	141.50	ม.	112.00	15,848.00	-	-	15,848.00	
2.3.2	เพ็ชท์ซีซี	72.80	ม.	30.00	2,184.00	-	-	2,184.00	
2.3.3	ผนังก่ออิฐฉาบปูน	225.00	ตร.ม.	265.00	59,625.00	89.00	20,025.00	79,650.00	
2.3.4	ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	450.50	ตร.ม.	63.00	28,381.50	82.00	36,941.00	65,322.50	
2.3.5	กระเบื้องปูผนังเซรามิก ขนาด 16"x16"	39.50	ตร.ม.	288.00	11,376.00	166.00	6,557.00	17,933.00	
2.4	งานพื้น								
2.4.1	ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวเรียบมัน ขนาด 24"x24"	84.00	ตร.ม.	250.00	21,000.00	222.00	18,648.00	39,648.00	
2.4.2	ปูพื้นกระเบื้องเซรามิก ขนาด 16"x16" ชนิดกั้นเส้น (Matt Surface)	13.50	ตร.ม.	350.00	4,725.00	158.00	2,133.00	6,858.00	
2.4.3	ปูพื้นกระเบื้องเซรามิก ขนาด 16"x16" ชนิดกั้นเส้น	54.50	ตร.ม.	350.00	19,075.00	158.00	8,611.00	27,686.00	
2.5	งานประตู-หน้าต่าง								
2.5.1	D1-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.90*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.00	ชุด	2,916.00	11,664.00	-	-	11,664.00	
2.5.2	D2-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.90*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	2,916.00	5,832.00	-	-	5,832.00	
2.5.3	D3-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	2,268.00	4,536.00	-	-	4,536.00	
2.5.4	D4-ประตูบานเปิดคู่ อลูมิเนียม ขนาด 1.60*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	5,184.00	10,368.00	-	-	10,368.00	
2.5.5	D5-ประตูบานเลื่อนสลิป อลูมิเนียม ขนาด 1.50*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	4,860.00	9,720.00	-	-	9,720.00	
2.5.6	W1-หน้าต่างบานเปิด อลูมิเนียม ขนาด 0.90*1.25 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	6.00	ชุด	1,822.50	10,935.00	-	-	10,935.00	
2.5.7	W2-หน้าต่างบานเปิด อลูมิเนียม ขนาด 1.35*1.25 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.00	ชุด	2,733.75	10,935.00	-	-	10,935.00	
2.5.8	W3-หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ขนาด 0.80*0.50 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	648.00	1,296.00	-	-	1,296.00	
2.5.9	W4-หน้าต่างบานติดตาย อลูมิเนียม ขนาด 0.40*1.65 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.00	ชุด	1,069.20	4,276.80	-	-	4,276.80	
2.5.10	W5-หน้าต่างบานติดตาย อลูมิเนียม ขนาด 1.40*1.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	2,381.40	4,762.80	-	-	4,762.80	
2.5.11	บัวปูนปั้นสำเร็จรูป ขนาด 0.10x0.10 ม.	71.00	ม.	88.91	6,312.61	55.00	3,905.00	10,217.61	
2.6	งานสุขภัณฑ์								
2.6.1	โถล้างชักโครกน้ราบ (FLUSH TANK)	2.00	ชุด	3,800.00	7,600.00	450.00	900.00	8,500.00	
2.6.2	สายฉีดชำระครบชุด	2.00	ชุด	399.00	798.00	70.00	140.00	938.00	
2.6.5	อ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	450.00	900.00	5,900.00	
2.6.6	ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	435.00	870.00	450.00	900.00	1,770.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
2.6.7	ตะกร้ออ่างล้างหน้าแบบกด	2.00	ชุด	210.00	420.00	-	-	420.00		
2.6.8	ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	110.00	220.00	-	-	220.00		
2.6.9	สายน้ำดี	2.00	ชุด	120.00	240.00	-	-	240.00		
2.6.10	สตัดวาล์ว	2.00	ชุด	80.00	160.00	35.00	70.00	230.00		
2.6.11	ก๊อกล้างพื้น	2.00	ชุด	80.00	160.00	25.00	50.00	210.00		
2.6.13	ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain 2 นิ้ว	2.00	ชุด	200.00	400.00	75.00	150.00	550.00		
2.6.14	กระเบื้องยางกระเบื้องเซรามิก ขนาด 60x70 ซม. ทนไฟ 6 มม.	2.00	ชุด	430.00	860.00	70.00	140.00	1,000.00		
2.6.16	ชุดฝักบัว แบบติดตั้งพร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน	2.00	ชุด	720.00	1,440.00	70.00	140.00	1,580.00		
2.6.17	ทาสีสีน้ำเงิน (เซรามิก)	2.00	ชุด	271.00	542.00	120.00	240.00	782.00		
2.6.18	ราวแขวนผ้า (สแตนเลส)	2.00	ชุด	180.00	360.00	130.00	260.00	620.00		
2.7	งานทาสี									
2.7.1	ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่)	225.00	ตร.ม.	45.00	10,125.00	34.00	7,550.00	17,775.00		
2.7.2	ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่)	185.50	ตร.ม.	35.00	6,492.50	34.00	6,307.00	12,799.50		
2.8	งานบันได, ราวกันตกและระบบรางน้ำ									
2.8.1	เหล็กกล่อง 3.75 x 7.50 x 2.0 มม.	1,873.74	กก.	23.80	44,594.84	10.00	18,737.40	63,332.24		
2.8.2	Flat bar 50x6x14.13 mm.	20.00	ม.	90.00	1,800.00	10.00	200.00	2,000.00		
2.8.3	ทาสีน้ำมัน	23.39	ตร.ม.	57.00	1,333.23	38.00	888.82	2,222.05		
	รวมงานสถาปัตยกรรม				421,640.12		168,075.72	589,715.84		
3	งานระบบสุขาภิบาล									
3.1	งานระบบน้ำเย็น (Cold Water System)									
3.1.1	ท่อพีอีอาร์ ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	12.00	เส้น	255.14	3,061.68	40.00	480.00	3,541.68	เมื่อ 10%,	
3.1.2	ท่อพีอีอาร์ ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1"	8.00	เส้น	106.78	854.24	30.00	240.00	1,094.24	เมื่อ 10%,	
3.1.3	ท่อพีอีอาร์ ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 3/4"	-	เส้น						เมื่อ 10%,	
3.1.4	ข้อต่อท่อ/ข้อต่อ อุปกรณ์จ่ายท่อและอื่นๆ (Accessories) (40%ของค่าท่อ)	1.00	L.S.	1,566.37	1,566.37	288.00	288.00	1,854.37		
3.1.5	บอล (Ball Valve) Dia. 2"	12.00	ตัว	216.00	2,592.00	35.00	420.00	3,012.00		
3.1.6	บอล (Ball Valve) Dia. 1"	-	ตัว							

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.1	- Load Center 2P แบบ 10 ช่อง	2.00	ชุด	4,900.00	9,800.00	500.00	1,000.00	10,800.00	
4.1.2	- ELCB. 1P,16 AT. w/ Enclosure	10.00	ชุด	1,061.00	10,610.00	-	-	10,610.00	
4.1.3	- ELCB. 1P, 20 AT. w/ Enclosure	10.00	ชุด	1,061.00	10,610.00	-	-	10,610.00	
4.1.4	- ELCB. 1P, 32 AT. w/ Enclosure	2.00	ชุด	1,061.00	2,122.00	-	-	2,122.00	
4.1.5	- Grounding System	1.00	L.S	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ
4.1.6	- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.00	L.S	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
4.2	สายไฟฟ้า (Cable)								
4.2.1	สาย THW. 35 Sq.mm.	84.00	เมตร	113.90	9,567.60	30.00	2,520.00	12,087.60	
4.2.2	สาย THW. 10 Sq.mm.	20.00	เมตร	35.25	705.00	16.00	320.00	1,025.00	
4.2.4	สาย THW. 2.5 qmm.	230.00	เมตร	8.16	1,875.65	7.00	1,610.00	3,485.65	
4.2.5	สาย THW. 1.5 qmm.								
4.2.7	อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.00	L.S	1,000.00	1,000.00		-	1,000.00	
4.3	ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Conduit)								
4.3.1	ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"	150.00	เมตร	9.00	1,350.00	20.00	3,000.00	4,350.00	
4.3.2	อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.00	เหมา	210.00	210.00		-	210.00	
4.4	ดวงโคมไฟฟ้า (Lighting Fixture)								
4.4.1	โคมไฟติดตั้ง DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Warm White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	4.00	ชุด	288.00	1,152.00	80.00	320.00	1,472.00	
4.4.2	โคมไฟเพดาน LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	12.00	ชุด	190.00	2,280.00	80.00	960.00	3,240.00	
4.4.3	โคม DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	32.00	ชุด	190.00	6,080.00	50.00	1,600.00	7,680.00	
4.5	สวิทช์ไฟฟ้าและเต้ารับ (Switch and Power Outlet)								
4.5.1	สวิทช์ไฟฟ้าแบบสวิทช์ทางเดียว พร้อมฝา	26.00	ชุด	58.00	1,508.00	80.00	2,080.00	3,588.00	
4.5.2	ปลั๊กไฟฟ้าตู้ทั่วไป แบบ Ground	50.00	ชุด	123.12	6,156.00	90.00	4,500.00	10,656.00	
4.5.3	ปลั๊กไฟฟ้าตู้ แบบกันน้ำ	6.00	ชุด	167.20	1,003.20	115.00	690.00	1,693.20	
4.5.4	ปลั๊กโทรศัพท์	2.00	ชุด	60.00	120.00	90.00	180.00	300.00	
4.5.5	ปลั๊กโทรศัพท์	2.00	ชุด	60.00	120.00	90.00	180.00	300.00	
4.5.6	กริ่งเสียง	2.00	ชุด	186.00	372.00	90.00	180.00	552.00	

แบบสรุปค่างานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงวงจัน (1 แห่ง)

สถานที่ก่อสร้าง : หมวดทางหลวงวงจัน อ.วังจัน จ.แพร่

แบบเลขที่ : แบบมาตรฐานกรมทางหลวง บ้านแฝด 130 ตารางเมตร

A-01 - A-17, ST-01 - ST-12, SN-01 - SN-05 และ EE-01 - EE - 04

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงแพร่

แบบ ป.ร.4 ที่แบบ

มีจำนวน

หน้า

คำนวณราคากลางโดย : ฝ่ายงานวางแผน แขวงทางหลวงแพร่

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงวงจัน แขวงทางหลวงแพร่ จ.แพร่ 1 แห่ง	1,307,666.44	1.3000	1,699,966.00	
	ราคาค่าต้นทุน	1,307,666.44		1,699,966.00	
	ปรับยอด รวมค่างานก่อสร้าง			1,699,966.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้า 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				

กลุ่มงาน/งาน -

แบบสรุปราคาตกลงงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.6 แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชั้นงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงวังชั้น (1 แห่ง)

สถานที่ก่อสร้าง : หมวดทางหลวงวังชั้น อ.วังชั้น จ.แพร่

แบบแสดงที่ : แบบมาตรฐานกรมทางหลวง บ้านแฝด 130 ตารางเมตร

A-01 - A-17, ST-01 - ST-12, SN-01 - SN-05 และ EE-01 - EE - 04

หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง : แขวงทางหลวงแพร่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ

มีจำนวน ชุด

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2564

กำหนดราคาตกลงโดย : ฝ่ายงานวางแผน แขวงทางหลวงแพร่
ราคานับมีมติผล ณ.นี้ ณ. ปตท. อับเภอเมืองแพร่ ราคาระหว่าง 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่างานต้นทุน		Factor F	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนด		หมายเหตุ
				ราคาต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)			ปรับใช้ (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	
1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชั้นงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงวังชั้น แขวงทางหลวงแพร่ จ.แพร่ 1 แห่ง	แห่ง	1	1,307,666.44	1,307,666.44	1.3000	1,699,966.38	1,699,966.38	1,699,966.00	
รวมค่างานต้นทุน					1,307,666.44			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,699,966.00	
								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,699,966.00	

(หนังสือแนบตามแผนกำกับพื้นที่พร้อมทั้งรายชื่อขตกลิขทบบทลักรวน)