

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1182 ตอนควบคุม 0101
 ตอน แยกนวมินทร์ - ทาดเสลา ระหว่าง กม. 9 + 200 - กม. 10 + 800 เป็นตอน ๆ ปริมาณงาน 22,900 ตร.ม.
 (รวมพื้นที่ส่วนขยาย) โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข
 1182 ตอนควบคุม 0101 ตอน แยกนวมินทร์ - ทาดเสลา ระหว่าง กม. 9 + 200 - กม. 10 + 800 เป็นตอน ๆ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 13,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 12,581,945.47 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 รุ่งโรจน์ สติชัย ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รส.ทล.11.2

7.2 ธนากร จุลอักษร กรรมการกำหนดราคากลาง วบ.ทล.11

7.3 สมาน วิจิตรญาณพล กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรรมโยธาชำนาญการ

7.4 อนุชา วงศ์ทะกั้น กรรมการกำหนดราคากลาง วม.ทล.11

7.5 นายสุปรีชา พึ่งเกียรติ กรรมการกำหนดราคากลาง วว.ทล.11

รุ่งโรจน์ สติชัย

14 ธันวาคม 2564 09:10:50

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างงานจ้างเหมาทำถาวร รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1182 ตอนควบคุม 0101 ตอน แยกวงมื่นทร์ - ทาดเสลา ระหว่าง กม. 9 + 200 - กม. 10 + 800 เป็นต้น
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง งบประมาณงาน 22,900 ตร.ม. (รวมพื้นที่ผิวขยาย) โดยวัดตัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง หน่วยงานหลวงนครสวรรค์ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. รายละเอียดงานจ้างเหมา 1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม(MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5CM.) (ชนเก็บกองที่สำนักงานหมวดงานนครสวรรค์ คที่ 2)	ตร.ม.	9,160.000	14.80	135,568.00	1.3120	19.41	177,865.21
2	1.2 งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	200.000	53.28	10,656.00	1.3120	69.90	13,980.67
3	1.3 งานรื้อพื้นที่ทางวัสดุรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	100.000	374.10	37,410.00	1.3120	490.81	49,081.92
4	1.4 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	100.000	555.75	55,575.00	1.3120	729.14	72,914.40
5	1.5 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. (Pavement In Place Recycling)	ตร.ม.	9,160.000	73.18	670,328.80	1.3120	96.01	879,471.38
6	1.6 งานลาดยางแอสฟัลต์ไพริมโคต (PRIME COAT)	ตร.ม.	9,160.000	31.38	287,440.80	1.3120	41.17	377,122.32

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ รพ.สร้าง 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1182 ตอนควนคูม 0101 ตอน แยกนวมินทร์ - ทัดเลา ระหว่าง กม. 9 + 200 - กม. 10 + 800 เป็นต้น

หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ๑ ปริมาณงาน 22,900 ตร.ม. (รวมพื้นที่สวนขยาย) โดยวัดคิดเดือก

หน่วยงาน : ๑ ปริมาณงาน 22,900 ตร.ม. (รวมพื้นที่สวนขยาย) โดยวัดคิดเดือก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	1.7 งานลาดแอสฟัลต์แทคโคต (TACK COAT)	ตร.ม.	22,900.000	13.98	320,142.00	1.3120	18.34	420,026.30
8	1.8 งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE)(กรณีแทคโคต)	ตบ	50.000	1,896.60	94,830.00	1.3120	2,488.33	124,416.96
9	1.9 งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต พหนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE)	ตร.ม.	9,160.000	229.40	2,101,304.00	1.3120	300.97	2,756,910.84
10	1.10 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต พหนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)(AC40/50)	ตร.ม.	22,900.000	243.48	5,575,692.00	1.3120	319.44	7,315,307.90
11	1.11 THERMOPLASTIC PAINT(WHITE)	ตร.ม.	491.000	273.08	134,082.28	1.3120	358.28	175,915.95
12	1.12 THERMOPLASTIC PAINT(YELLOW)	ตร.ม.	597.000	273.08	163,028.76	1.3120	358.28	213,893.73
13	1.13 งานติดตั้งป้ายเินงานก่อสร้าง/บูรณะ บริเวณของจราจรซ้าย สำหรับทางหลวง 2 ของจราจร	LS	1.000	3,839.86	3,839.86	1.3120	5,037.89	5,037.89
							รวมราคากลาง	12,581,945.47

รุ่งโรจน์ สติชัย

14 ธันวาคม 2564 09:10:52

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำกร รพัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1182 ตอนควบคุม 0101 ตอน แยกนวมินทร์ - ทาดเสลา ระหว่าง กม. 9 + 200 - กม. 10 + 800 เป็นต้น ๆ
ปริมาณงาน 22,900 ตร.ม. (รวมพื้นที่ส่วนขยาย) โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1/กรมทางหลวง

รุ่งโรจน์ สติชัย
(รุ่งโรจน์ สติชัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ธนาคร จุลอักษร
(ธนาคร จุลอักษร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สมาน วิจิตรบุญพล
(สมาน วิจิตรบุญพล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุชา วงศ์ทะกัน
(อนุชา วงศ์ทะกัน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุปรัชชา พงศ์ศิริติ
(นายสุปรัชชา พงศ์ศิริติ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

รุ่งโรจน์ สติชัย

14 ธันวาคม 2564