แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2108 ตอนควบคุม 0101 ตอน ธาตุจอมศรี-ชมเจริญ ระหว่าง กม.15+910-กม.17+930 ปริมาณงาน 18,180 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2108 ตอนควบคุม 0101 ตอน ธาตุจอมศรี-ชมเจริญ ระหว่าง กม.15+910-กม.17+930

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเลยที่ 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ลักษณะงานโดยสังเขป โดยเริ่มจากทำการบูรณะผิวทางเดิมที่มีการชำรุดเสียหาย ด้วยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING ลึกเฉลี่ย 20 ซม. จากนั้นก็ให้ทำการปูผิวจราจรด้วยวัสดุ ASPHALT CONCRETE หนา 2 ชั้นๆละ 5 ซม.กว้างเต็มคันทาง แล้วให้ทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC สะท้อนแสง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 01 ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 14,678,024.73 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 กิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 (ฝ่ายวิศวกรรม)

7.2 สุทธิรักษ์ พาณิชย์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 ณัฐวุฒิ รัตนมณี กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้างานวางแผน

อนุมัติ

(นายนิพันธ์ ใหญ่อรุณ)

รักษาราชการแทน ผอ.ขท.เลยที่ ๑

- 1 ธ.ค.

กิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ

01 ธันวาคม 2564 09:50:22

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2108 ตอนควบคุม 0101 ตอน ธาตุจอมศรี-ชมเจริญ ระหว่าง กม.15+910-กม.17+930 ปริมาณงาน 18,180 ตร.ม.

โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเลยที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	761.000	49.88	37,958.68	1.3003	64.85	49,357.67
2	2. SOIL AGGREGATE SUBBASE (SOFT SPOT)	ลบ.ม.	285.000	271.67	77,425.95	1.3003	353.25	100,676.96
3	3. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE (LOOSE)	ลบ.ม.	713.000	345.25	246,163.25	1.3003	448.92	320,086.07
4	4. PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING OF EXISTING BASE 0.20 M. THICK	ตร.ม.	18,180.000	73.85	1,342,593.00	1.3003	96.02	1,745,773.67
5	5. PRIME COAT	ตร.ม.	18,180.000	30.81	560,125.80	1.3003	40.06	728,331.57
6	6. TACK COAT	ตร.ม.	18,180.000	11.61	211,069.80	1.3003	15.09	274,454.06
7	7. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	18,180.000	235.44	4,280,299.20	1.3003	306.14	5,565,673.04
8	8. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	18,180.000	235.13	4,274,663.40	1.3003	305.73	5,558,344.81
9	9. THERMOPLASTIC PAINT, YELLOW	ตร.ม.	224.000	306.85	68,734.40	1.3003	398.99	89,375.34
10	10. THERMOPLASTIC PAINT, WHITE	ตร.ม.	606.000	306.85	185,951.10	1.3003	398.99	241,792.21

กิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ

01 ธันวาคม 2564 09:50:23

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2108 ตอนควบคุม 0101 ตอน ธาตุจอมศรี-ชมเจริญ ระหว่าง กม.15+910-กม.17+930 ปริมาณงาน 18,180 ตร.ม.

โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง แขวงทางหลวงเลยที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	11. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	เหมาจ่าย	1.000	3,198.75	3,198.75	1.3003	4,159.33	4,159.33
							รวมราคากลาง	14,678,024.73

กิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ

01 ธันวาคม 2564 09:50:23

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2108 ตอนควบคุม 0101 ตอน ธาตุจอมศรี-ซมเจริญ ระหว่าง กม.15+910-กม.17+930 ปริมาณงาน 18,180 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเลยที่ 1/กรมทางหลวง

กิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ

(กิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุทธิรักษ์ พาณิชย์

(สุทธิรักษ์ พาณิชย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐวุฒิ รัตนมณี

(ณัฐวุฒิ รัตนมณี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ

01 ธันวาคม 2564