แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยเชียงดา-ปากซม ระหว่าง กม.128+145-กม.128+930, ทางหลวงหมายเลข 2348 ตอนควบคุม 0200 ตอน คีรีวงกต-ปากมั่ง ระหว่าง กม.97+654-กม.98+045 ปริมาณงาน 14,112 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำการงานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 2110201 ตอน ห้วยเชียงดา-ปากซม ระหว่าง กม.128+145-กม.128+930, ทางหลวงหมายเลข 23480200 ตอน คีรีวงกต-ปากมั่ง ระหว่าง กม.97+654-กม.98+045

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเลยที่ 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,500,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขยายความกว้างผิวจราจร , ซ่อมแซมผิวจราจรที่เสียหาย,วางระบบระบายน้ำใหม่ , ปูผิวจราจรใหม่ด้วยวัสดุ ASPHALT CONCRETE 2 ชั้น หนาชั้นๆละ 5 ซม. , ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย และจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 01 ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 10,366,442.82 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 กิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1 (ฝ่ายวิศวกรรม)

7.2 ณัฐวุฒิ รัตนมณี กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้างานวางแผน

7.3 สุทธิรักษ์ พาณิชย์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

อนุมัติ

(นายนิพันธ์ ใหญ่อรุณ)

รักษาราชการแทน ผอ.ขท.เลยที่ ๑

กิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ

01 ธันวาคม 2564 09:58:41

- 1 ธ.ค. 2564

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยเชียงดา-ปากชม ระหว่าง กม.128+145-กม.128+930, ทางหลวงหมายเลข 2348 ตอนควบคุม 0200 ตอน คีรีวงกต-ปากมิ่ง ระหว่าง กม.97+654-กม.98+045 ปริมาณงาน 14,112 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง แขวงทางหลวงเลยที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	4,704.000	1.70	7,996.80	1.3304	2.26	10,638.94
2	2. REMOVAL OF EXISTING CONCRETE BARRIER	ม.	65.000	76.75	4,988.75	1.3304	102.10	6,637.03
3	3. EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	3,117.000	45.35	141,355.95	1.3304	60.33	188,059.95
4	4. EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	9,574.000	129.01	1,235,141.74	1.3304	171.63	1,643,232.57
5	5. SELECTED MATERIAL "A"	ลบ.ม.	555.000	209.44	116,239.20	1.3304	278.63	154,644.63
6	6. SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	555.000	271.67	150,776.85	1.3304	361.42	200,593.52
7	7. CEMENT MODIFILED CRUSHED ROCK BASE	ลบ.ม.	694.000	1,105.67	767,334.98	1.3304	1,470.98	1,020,862.45
8	8. PRIME COAT	ตร.ม.	3,236.000	30.89	99,960.04	1.3304	41.09	132,986.83
9	9. TACK COAT	ตร.ม.	14,112.000	11.63	164,122.56	1.3304	15.47	218,348.65
10	10. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	3,236.000	254.56	823,756.16	1.3304	338.66	1,095,925.19
11	11. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	14,112.000	254.26	3,588,117.12	1.3304	338.26	4,773,631.01

กิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ

01 ธันวาคม 2564 09:58:43

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยเชียงดา-ปากชม ระหว่าง กม.128+145-กม.128+930, ทางหลวงหมายเลข 2348 ตอนควบคุม 0200 ตอน คีรีวงกต-ปากมิ่ง ระหว่าง กม.97+654-กม.98+045 ปริมาณงาน 14,112 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเลยที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	12. NEW R.C. PIPE CULVERT ขนาด Dia. 1.00 ม. Class II	ม.	6.000	4,258.87	25,553.22	1.3304	5,666.00	33,996.00
13	13. NEW R.C. PIPE CULVERT ขนาด Dia. 1.20 ม. Class II	ม.	6.000	6,213.87	37,283.22	1.3304	8,266.93	49,601.59
14	14. SIDE DITCH LINING TYPE II	ตร.ม.	984.000	247.45	243,490.80	1.3304	329.20	323,940.16
15	15. KILOMETER STONE	แห่ง	1.000	1,766.38	1,766.38	1.3304	2,349.99	2,349.99
16	16. CONCRETE BARRIER TYPE I	ม.	65.000	1,809.54	117,620.10	1.3304	2,407.41	156,481.78
17	17. APPROACH CONCRETE BARRIER TYPE F	แห่ง	1.000	33,385.05	33,385.05	1.3304	44,415.47	44,415.47
18	18. RELOCATION OF EXISTING W - BEAM GUARDRAIL	ม.	132.000	282.33	37,267.56	1.3304	375.61	49,580.76
19	19. THERMOPLASTIC PAINT, YELLOW	ตร.ม.	277.000	299.77	83,036.29	1.3304	398.81	110,471.48
20	20. THERMOPLASTIC PAINT, WHITE	ตร.ม.	362.000	299.77	108,516.74	1.3304	398.81	144,370.67
21	21. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	เหมาจ่าย	1.000	4,265.00	4,265.00	1.3304	5,674.15	5,674.15
							รวมราคากลาง	10,366,442.82

กิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ

01 ธันวาคม 2564 09:58:43

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยเชียงดา-ปากซม ระหว่าง กม.128+145-กม.128+930, ทางหลวงหมายเลข 2348 ตอนควบคุม 0200 ตอน คีรีวงกต-ปากมิ่ง ระหว่าง กม.97+654-กม.98+045 ปริมาณงาน 14,112 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเลยที่ 1/กรมทางหลวง

กิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ

(กิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐวุฒิ รัตนมณี

(ณัฐวุฒิ รัตนมณี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สุทธิรักษ์ พาณิชย์

(สุทธิรักษ์ พาณิชย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ

01 ธันวาคม 2564

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยเชียงดา-ปากซม ระหว่าง กม.128+145-กม.128+930, ทางหลวงหมายเลข 2348 ตอนควบคุม 0200 ตอน คีรีวงกต-ปากมั่ง ระหว่าง กม.97+654-กม.98+045 ปริมาณงาน 14,112 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงเลยที่ 1/กรมทางหลวง

กิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ

01 ธันวาคม 2564 09:58:43