

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ  
 จ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนารหัสงาน 11400 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ  
 งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4199 ตอน บ่อพระ-ควนสามัคคี ที่ กม.11+440  
 ตามแบบสำนักงานทางหลวงที่ 16 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก / การจ้างงาน(93.14.18.00  
 )จ้างก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา รหัสงาน 11400
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) / กรมทางหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 2,500,000.00 ..... บาท
4. ลักษณะงาน  
 โดยสังเขป พัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน ..... 2,492,040.93 ..... บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 7.1 ขจร เพิ่มเดช ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว) สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
  - 7.2 พรเทพ พรหมสุวรรณ กรรมการกำหนดราคากลาง ขอ.ขท.สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
  - 7.3 ศุภชัย จินตาคม กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.สุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)

ศุภชัย จินตาคม

26 พฤศจิกายน 2564 09:29:04

ว่าที่ร้อยตรี



(วรินทร์ พึ่งเฟื่อง)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงสร้างค้ำโครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนาโครงการที่สถานี 11400 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4199 ตอน บ่อพระ-

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างค้ำโครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนาโครงการที่สถานี 11400 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4199

ตอน บ่อพระ-ควนสามัคคี ที่ กม.11+440 ตามแบบสำนักงานหลวงที่ 16 ปริมาณงาน 1 แพง โดยวิธีคัดเลือก / การจ้างงาน(93.14.18.00

)จ้างก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา รหัสงาน 11400

สาย 4199

ตอน บ่อพระ-ควนสามัคคี

อยู่ในท้องถิ่นหรือ	สาธารณะ	ปกติ	ราคามันโซลา	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	5.00%	เงินลงทุนภายใน		15.00%
เงินประกันผลงานหัก	10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	เหล็กเส้นกลมผิวขมข้อต่อSD 40(นอก)ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง12มม.ยาว10เมตร	ตัน	19,466.67	690.00	1,061.23	80.00	3,300.00	23,907.90	ม.ค. 2561	
2	กล่องค้ำขายบรรจุหินใหญ่(GABION)ขนาด 2x1x1(ม.ขม.ขม.)(Galvanized)	กล่อง	1,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,303.00	ก.ค. 2563	บันทึกสืบ
3	กล่องค้ำขายบรรจุหินใหญ่(GABION)ขนาด 1.5x1x1(ม.ขม.ขม.)(Galvanized)	กล่อง	973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973.00	ก.ค. 2563	บันทึกสืบ
4	กล่องค้ำขายขนาด(GABIONSSIZE)2ม. 1ม. x 0.5ม.(ม.ขม.ขม.)(Galvanized)	กล่อง	1,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049.00	ก.ค. 2563	บันทึกสืบ

ศุภชัย จินตาคม

26 พฤศจิกายน 2564 09:28:49

หน้า 1 จาก 2

โครงการ : จ้างก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4199 ตอน บ่อพระ-

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนาสะพาน 11400 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4199 ตอน บ่อพระ-ควนสามัคคี ที่ กม.11+440 ตามแบบสำนักงานหลวงที่ 16 ปริมาณงาน 1 แพง โดยวิธีคัดเลือก / การจ้างงาน(93.14.18.00		
สาย 4199	)จ้างก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา รหัสงาน 11400		
ตอน บ่อพระ-ควนสามัคคี	ราคา	ปริมาณ	บาท/ลิตร
อยู่ในท้องที่จังหวัด สุราษฎร์ธานี	เขตแดนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา 29.14
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MIR)	5.00%	เงินลงทุนภายใน	15.00%
เงินประกันผลงานหัก	10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
5	กล่องRENOMATTRESS(RENOMATTRES SSIZE2.00m.x6.00m.x0.30m.	กล่อง	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	ก.ค. 2563	บันทึกสืบ
6	หินย่อยขนาดใหญ่หินสำหรับงานกรองเรีย งหิน(GABION)	ลบ.ม.	380.00	28.00	60.83	0.00	0.00	440.83	ก.ค. 2564	บันทึกสืบ
7	แผ่นใยสังเคราะห์(GEOTEXTILE)(200G/S Q.M)(GEOTEXTILE)ASTM.3776	ตร.ม.	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	ก.ค. 2563	บันทึกสืบ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างก่อสร้างจากก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบชลประทาน 11400 กิจกรรมพัฒนาระบบชลประทานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4199 ตอน บ่อพระ-หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ความมั่นคง ที่ กม.11+440 ตามแบบสำนักงานทางหลวงที่ 16 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน (EARTHWORK) 1.1 งานตัดดินทาง (ROADWAY EXCAVATION) 1.1.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	5,000.000	45.71	228,550.00	1.3589	62.11	310,576.59
2	2. งานถมหินใหญ่เพื่อปรับฐาน Gabion wall 3. งานเบ็ดตล็ด (MISCELLANEOUS) 3.1 งานป้องกันเชิงลาด (SLOPE PROTECTION)	ลบ.ม.	250.000	683.99	170,997.50	1.3589	929.47	232,368.50
3	3.1.1 งานป้องกันเชิงลาดโดยใช้แผ่นใยสังเคราะห์ (GEOTEXTILE SLOPE PROTECTION)	ตร.ม.	1,250.000	101.60	127,000.00	1.3589	138.06	172,580.30
4	3.1.2 งานกล่องตาข่ายบรรจุหินใหญ่ (GABION) ขนาด 2 x 1 x 1 (ม.ขม.ขม.) (Galvanized)	ลบ.ม.	360.000	1,289.72	464,299.20	1.3589	1,752.60	630,936.18

ศุภชัย จินตาคม

26 พฤศจิกายน 2564 09:29:01

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างฝายกั้นน้ำโครงการพัฒนารหัสงาน 11400 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4199 ตอน บ่อพระ-หนองจานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กรมชลประทาน กม.11+440 ตามแบบแปลนงานทางหลวงที่ 16 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เรียงสระ)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	3.1.3 งานก่อสร้างตอม่อสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (GABION) ขนาด 1.5 x 1 x 1 (ม.ม.ม.) (Galvanized)	ลบ.ม.	180.000	1,286.61	231,589.80	1.3589	1,748.37	314,707.37
6	3.1.4 งานก่อสร้างกำแพงกันดินด้วยหิน RENO MATTRESS (RENO MATTRESS SLOPE PROTECTION) ขนาด 2 x 6 x 0.3 (ม.ม.ม.)	ลบ.ม.	108.000	1,728.07	186,631.56	1.3589	2,348.27	253,613.62
7	3.1.5 งานก่อสร้างตอม่อสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (Gabion) ขนาด 2x1x0.5 (ม.ม.) (Galvanized)	ลบ.ม.	240.000	1,726.97	414,472.80	1.3589	2,346.77	563,227.08
8	4. เหล็ก Anchor DB 12 ยาว 0.70 ม.	ท่อน	360.000	14.86	5,349.60	1.3589	20.19	7,269.57
9	5. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) ชุดที่ 4-1	ชุด	1.000	4,975.88	4,975.88	1.3589	6,761.72	6,761.72
<b>รวมราคากลาง</b>								<b>2,492,040.93</b>



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างโครงการขยายทางหลวงใต้โครงการพัฒนาพลังงาน 11400 กิจกรรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4199 ตอน บ่อพระ-  
ควนสามัคคี ที่ กม.11+440 ตามแบบสำนักงานทางหลวงที่ 16 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)/กรมทางหลวง



( พรเทพ พรหมสุวรรณ )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( ชจร เพิ่มเติม )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( ศุภชัย จินตาคม )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ศุภชัย จินตาคม

26 พฤศจิกายน 2564